



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
A		TABULADOR DE EDIFICACION 2025			
11		PRELIMINARES			
01		LIMPIA Y TRAZO			
1	1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.64	\$20.96
2	1101000021	LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$14.24	\$14.46
3	1101000022	DESMONTE, DESHIERBE Y DESENRAICE CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3.46	\$3.52
4	1101000023	TALA DE ÁRBOLES DE 0.10 A 0.25 m. DE DIÁMETRO DE TRONCO MEDIDO A 1.00 METRO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, DESRAME, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA, CON MADERA TROCEADA A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO SE INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TRONCOS NI DESENRAICE)	Pieza	\$536.03	\$544.27
5	1101000024	TALA DE ÁRBOLES DE 0.26 A 0.50 m. DE DIÁMETRO DE TRONCO MEDIDO A 1.00 METRO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, CON DERRIBE, DESRAME, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA, CON MADERA TROCEADA A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO SE INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TRONCOS NI DESENRAICE)	Pieza	\$727.99	\$739.18
6	1101000025	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE 0.10 A 0.25 m. DE DIÁMETRO CON EXCAVACIÓN, DESENRAICE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DENTRO DE LA OBRA PARA DIÁMETRO DEL TOCÓN MEDIDOS A 1.00 METRO DEL TERRENO NATURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$951.56	\$966.20
7	1101000026	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE 0.26 A 0.50 m. DE DIÁMETRO CON EXCAVACIÓN, DESENRAICE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DENTRO DE LA OBRA. PARA DIÁMETRO DEL TOCÓN MEDIDOS A 1.00 METRO DE ALTURA DEL TERRENO NATURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,514.52	\$1,537.81
8	1101000030	DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 Cm DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 m, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$519.42	\$527.41
9	1101000031	DESPALME DE TERRENO A MAQUINA HASTA 25 Cm DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 m, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$75.25	\$76.40
10	1101000041	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$17.50	\$17.77
02		EXCAVACIONES			
11	1102000011	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$240.22	\$243.92
12	1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$384.35	\$390.27
13	1102000031	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,140.59	\$1,158.14
14	1102000032	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "A" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$23.63	\$23.99
15	1102000033	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$49.09	\$49.84
16	1102000034	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$377.58	\$383.40
17	1102000035	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "A", EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 m, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$34.92	\$35.46



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
18	1102000036	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B", EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 m, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$60.20	\$61.13
19	1102000037	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "C" CON APOYO DE TRACTOR DE ORUGAS, EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 m, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$214.98	\$218.29
20	1102000041	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO "A" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$274.53	\$278.76
21	1102000051	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$427.08	\$433.66
22	1102000061	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,297.23	\$1,317.20
23	1102000071	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "A"; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$41.04	\$41.67
24	1102000081	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "B"; INCLUYE: ACARREO A 20 m, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$53.11	\$53.93
25	1102000091	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "C"; INCLUYE: ACARREO A 20 m, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$188.12	\$191.01
	03	RELLENOS			
26	1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISÓN AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$248.03	\$251.84
27	1103000012	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$160.16	\$162.62
28	1103000013	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$332.51	\$337.63
29	1103000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$635.59	\$645.38
30	1103000031	SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA, INCLUYE: ACARREO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$413.11	\$419.46
31	1103000041	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4"; INCLUYE: ACARREO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,443.50	\$1,465.70
32	1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 % , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$586.03	\$595.04
33	1103000052	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 Cm DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$590.45	\$599.53



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
34	1103000061	RELLENO DE GRAVA GRADUADA DE 5 CM. PARA FILTRO PERIMETRAL EN POZO DE ABSORCIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 m, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,503.07	\$1,526.20
35	1103000071	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN ENTREPISO O AZOTEA PARA RECIBIR FIRME O ENTORTADO; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$820.80	\$833.43
36	1103000100	SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS. PUESTO EN OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,191.73	\$1,210.06
37	1103000110	SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A FINOS. PUESTO EN OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,191.73	\$1,210.06
38	1103000120	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PÉTREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$74.22	\$75.38
39	1103000120.1	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO. AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MOTOCONFORMADORA, VIBRO COMPACTADOR, PIPA DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$420.03	\$426.49
40	1020000210.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION , EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$282.34	\$286.67
07		DEMOLICIONES			
41	1107000011	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$960.91	\$975.70
42	1107000021	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,681.59	\$1,707.47
43	1107000031	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,201.14	\$1,219.62
44	1107000041	DEMOLICIÓN DE MUROS DE PIEDRA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,130.48	\$1,147.87
45	1107000061	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS, SIN APLANADO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$565.24	\$573.92
46	1107000071	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$640.62	\$650.47
47	1107000091	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA RECUPERABLE DE 10 A 12 Cm DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$240.22	\$243.92
48	1107000101	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN AZOTEA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, TRASPALEOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$41.78	\$42.43
49	1107000111	DEMOLICIÓN DE TECHOS DE TERRAZO ENLADRILLADO, INCLUYE: ACARREO A 20 m. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$106.76	\$108.41
50	1107000121	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 Cm DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$96.09	\$97.58
51	1107000131	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$120.12	\$121.97
52	1107000141	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$53.39	\$54.19
53	1107000151	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 Cm DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$137.29	\$139.40
54	1107000161	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA No .2 O MALLA DE ALAMBRE DE 10.00 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$160.16	\$162.62
55	1107000171	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE AZULEJO O SIMILAR EN PEQUEÑAS ÁREAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$64.07	\$65.07



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
56	1107000181	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE AZULEJO O SIMILAR EN ÁREAS GRANDES; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$40.04	\$40.65
57	1107000191	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$106.76	\$108.41
58	1107000201	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE MOSAICO EN ÁREAS GRANDES; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$38.43	\$39.02
59	1107000211	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$41.78	\$42.43
60	1107000212	LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$32.04	\$32.52
61	1107000221	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 20.00 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$137.29	\$139.40
62	1107000231	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE DE 28.00 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$160.16	\$162.62
63	1107000241	DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$440.56	\$447.36
64	1107000251	DESMONTAR CHAPA EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$118.06	\$119.86
65	1107000261	DESMONTAR PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$172.16	\$174.80
66	1107000271	DESMONTAR CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$32.04	\$32.52
67	1107000281	DESMONTAR TECHUMBRE DE LAMINA METÁLICA MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$28.82	\$29.27
68	1107000291	DESMONTE DE CRISTALES CON MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$80.06	\$81.30
69	1107000301	DESMONTAR LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$57.66	\$58.55
70	1107000311	DESMONTAR LAMINA PINTRO O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$57.66	\$58.55
71	1107000321	RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$24.02	\$24.39
72	1107000331	PICAR PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$32.04	\$32.52
73	1107000341	DESMONTAR TEJA DE BARRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$73.91	\$75.05
74	1107000351	DESMONTAR Y COLOCAR JAMBAS DE ALUMINIO EXISTENTES PARA LIMPIAR Y PINTAR PERFILES TUBULARES CORROSIONADOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$113.53	\$115.28
75	1107000361	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,278.01	\$1,297.68
76	1107000371	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,441.37	\$1,463.54
77	1107000381	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS DEL PRODUCTO HASTA PIE DE CAMIÓN, PARA SU POSTERIOR CARGA, TRASLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,537.46	\$1,561.12
78	1107000391	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$264.15	\$268.22



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
79	1107000401	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$739.17	\$750.54
80	1107000411	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5.0 Cm; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$78.55	\$79.77
81	1107000421	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 Cm, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$91.18	\$92.56
82	1107000431	DEMOLICIÓN EN AZOTEA, DE ENLADRILLADO, IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO Y TERRADO HASTA 0.25 m DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$93.35	\$94.78
83	1107000441	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, RECUBRIMIENTOS EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$711.78	\$722.72
84	1107000451	DESPEGAR PISOS DE LOSETA VINÍLICA EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$19.22	\$19.52
85	1107000461	DEMOLICIÓN DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$53.39	\$54.19
86	1107000471	DEMOLICIÓN DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, BARRO, MÁRMOL Y TERRAZO, QUITANDO EL MORTERO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$19.22	\$19.52
87	1107000481	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO, AZULEJO, CINTILLA, QUITANDO MORTERO DE PEGAMENTO, DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$38.43	\$39.02
88	1107000491	DEMOLICIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTA, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$38.43	\$39.02
89	1107000501	DEMOLICIÓN DE YESO EN FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$60.47	\$61.42
90	1107000511	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$33.14	\$33.63
91	1107000521	DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 Cm DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$83.89	\$85.19
92	1107000531	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y PIEZAS ESPECIALES HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$33.32	\$33.83
93	1107000541	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$26.31	\$26.72
94	1107000551	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA DE 51 A 100 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$37.68	\$38.26
95	1107000561	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA METÁLICA O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$87.68	\$89.03
96	1107000571	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS Y CHAMBRANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$156.21	\$158.61
97	1107000581	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS O CHAMBRANAS DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$75.72	\$76.89
98	1107000591	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$249.93	\$253.76



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
99	1107000601	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$123.96	\$125.88
100	1107000611	DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.84	\$21.16
101	1107000621	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LÍNEA EN CERCA DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$108.67	\$110.33
102	1107000631	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ARRANQUE Y PUERTAS EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$124.96	\$126.89
103	1107000641	DESMANTELAMIENTO DE POSTE SUPERIOR Y DE RETENIDA, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$33.32	\$33.83
104	1107000651	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE LISO O DE PÚAS, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$8.31	\$8.44
105	1107000661	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO LIGERO Y MEDIANO, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO DE LOS ELEMENTOS A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$16.66	\$16.92
106	1107000671	DESMONTAR MALLA CICLÓN DE 1.50 METROS DE ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$22.53	\$22.87
107	1107000681	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$72.39	\$73.50
08		ACARREOS			
108	1108000011	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 m, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$160.16	\$162.62
109	1108000022	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 m, MEDIDO SUELTO, ESTACIONES SUBSECUENTES A 20 m. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Est	\$96.09	\$97.58
110	1108000023	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, DISTANCIA MÁXIMA DE ACARREO 1ER. KILOMETRO. CON AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$1,129.31	\$1,146.67
111	1108000024	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, KM SUBSECUENTE. CON AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$269.67	\$273.82
112	1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$283.26	\$287.63
113	1108000032	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$33.85	\$34.38
114	1108000033	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$19.36	\$19.66
115	1108000035	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$288.47	\$292.93
116	1108000036	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$44.86	\$45.56
117	1108000037	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$27.22	\$27.65



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
118	1108000061	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$258.71	\$262.69
119	1108000081	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$320.50	\$325.44
120	1108000111	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$258.71	\$262.69
121	1108000131	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$320.50	\$325.44
122	1108000161	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE TALAS DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, MEDIDO SUELTO, 1er KM EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$271.01	\$275.18
123	1108000181	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO, 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$312.55	\$317.38
124	1108000201	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$460.96	\$468.06
125	1108000211	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$21.59	\$21.92
126	1108000221	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$496.24	\$503.87
127	1108000231	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. Km SUBSECUENTES. EN REVESTIMIENTOS, TERRACERÍAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$21.85	\$22.20
128	1108000241	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRENOS CON PENDIENTES MAYORES AL 15% Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$27.31	\$27.74
129	1108000281	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$80.33	\$81.57
130	1108000282	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$78.35	\$79.56
131	1108000291	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$33.85	\$34.38
132	1108000292	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$19.36	\$19.66
133	1108000301	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$95.40	\$96.85
134	1108000311	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$44.86	\$45.56
135	1108000321	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$27.22	\$27.65



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
136	1108000331	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er KM. EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$90.17	\$91.55
137	1108000351	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM. REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$95.40	\$96.85
138	1108000431	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$90.17	\$91.55
139	1108000451	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$95.40	\$96.85
140	1108000481	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD; INCLUYE: BOMBA AUTOCEBANTE DE 4", PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$47.22	\$47.95
141	1108000491	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. Km SUBSECUENTES EN PAVIMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$11.29	\$11.48
142	1108000501	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. 1er. KM. SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERÍA Y BRECHA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$142.16	\$144.35
143	1108000511	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS DE CAPACIDAD. Km SUBSECUENTES EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍAS Y BRECHA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3-Km	\$16.94	\$17.21
144	1108000531	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$433.87	\$440.54
145	1108000541	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$90.84	\$92.24
146	1108000551	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA LA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA DEL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$312.40	\$317.21
147	1108000561	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. Km SUBSECUENTES EN PAVIMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$7.29	\$7.41
148	1108000571	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. 1er. KM. EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton	\$526.68	\$534.78
149	1108000581	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA SU ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. Km SUBSECUENTES EN REVESTIMIENTO, TERRACERÍA, BRECHA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Ton-Km	\$12.20	\$12.39
150	1108000591	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO. 1ER. KILOMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$80.33	\$81.57
151	1108000601	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO. 1ER. KILOMETRO, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$94.74	\$96.20
152	1108000611	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 2 AL KM. 20, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$33.85	\$34.38
153	1108000621	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 21 EN ADELANTE, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$19.36	\$19.66
154	1108000631	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 2 AL KM. 20, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$44.86	\$45.56



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
155	1108000641	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 21 EN ADELANTE, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$27.22	\$27.65
	12	CIMENTACION			
156	1201000011	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$233.51	\$237.12
157	1201000021	CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F c=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,664.56	\$3,720.94
158	1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$258.87	\$262.85
159	1201000041	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$382.98	\$388.88
160	1201000051	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: ACARREO, PICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,513.67	\$2,552.34
161	1203000011	CONCRETO F'c=50 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, ACARREO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,399.74	\$4,467.43
162	1203000041	CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,822.42	\$4,896.60
163	1203000051	CONCRETO F'c=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,065.26	\$5,143.18
164	1203000021	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,296.78	\$5,378.27
165	1203000031	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,518.17	\$5,603.07
166	1203000060	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=100 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,363.81	\$4,430.94
167	1203000061	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,655.71	\$4,727.34
168	1203000062	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$486.98	\$494.47
169	1203000071	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,884.67	\$4,959.82
170	1203000081	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,109.63	\$5,188.24
171	1203000082	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") , DESPERDICIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,215.13	\$4,279.97
172	1203000083	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=350 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,892.93	\$5,983.60
173	1203000084	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,463.55	\$4,532.22
174	1203000085	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=350 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$6,125.93	\$6,220.16



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
175	1203000091	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIOS Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,258.25	\$5,339.15
176	1203000101	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIO Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,487.22	\$5,571.65
177	1203000111	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIO Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,429.42	\$4,497.55
178	1203000121	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,904.76	\$4,980.21
179	1203000131	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,127.03	\$5,205.92
180	1203000141	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") , INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,354.66	\$5,437.05
181	1203000151	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,507.31	\$5,592.04
182	1204000011	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: ACARREO, PLOMO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,745.56	\$2,787.81
183	1204000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DEL LUGAR SIN JUNTEAR PARA HACER CAMA DE PIEDRA; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,731.80	\$1,758.44
184	1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 F _y = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$52.40	\$53.21
185	1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 F _y = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$53.25	\$54.05
186	1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 F _y =4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.24	\$49.98
187	1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$415.20	\$421.58
188	1213000012	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN EN CONTRATRABE CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$509.28	\$517.12
189	1213000013	CIMBRA EN COLUMNA CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$478.94	\$486.32
190	1213000014	CIMBRA PARA TRABE CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$622.96	\$632.55
191	1213000015	CIMBRA PARA CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$545.04	\$553.43
192	1213000016	CIMBRA PARA LOSA CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$578.72	\$587.62
193	1213000021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$621.15	\$630.70



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
194	1213000022	CIMBRA PARA COLUMNA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$590.96	\$600.05
195	1213000023	CIMBRA PARA TRABE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$724.33	\$735.49
196	1213000024	CIMBRA PARA CADENA Y CASTILLOS CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$772.31	\$784.18
197	1213000025	CIMBRA PARA LOSA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$704.63	\$715.49
198	1216000011	RODAPÍE DE PIEDRA BRAZA O PIEDRA DE LA REGIÓN DE 0.40 X 0.30 m. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, PLOMEOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$394.43	\$400.50
199	1216000021	RODAPÍE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 3 VARILLAS NO. 3 DE ACERO DE REFUERZO, ESTRIBOS NO. 2 A CADA 25 CM., ACABADO APARENTE, INCLUYE: COLADO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ALINEAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$547.91	\$556.33
200	1216000041	ZOCLO DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 DE 14 X 10 Cm. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, COLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$262.27	\$266.31
201	1216000051	ZOCLO DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 20X10 Cm. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, COLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$300.78	\$305.42
202	1216000061	CEJA DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO 10X13 Cm., ARMADO CON UNA VARILLA No. 3 Y BASTÓN No. 2 A CADA 25 CM. DE LONGITUD, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$377.82	\$383.62
203	1216000062	RODAPÍE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM SECCIÓN PROMEDIO DE 15X20 Cm. CON 5 VARILLAS DEL NO. 3 Y BASTÓN DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL NO. 2 @ 25 Cm., ACABADO APARENTE, INCLUYE: COLADO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ALINEAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$793.83	\$806.03
204	1217000011	MURETE DE ENRASE DE TABIQUE COMÚN DE 14 Cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$666.72	\$676.97
205	1217000021	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO POBRE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 15 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$598.45	\$607.66
206	1217000031	ENRASE DE MUROS DE 1 A 2 HILADAS, DE 15 Cm. DE ESPESOR, CON BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A UNA ALTURA DE 6.00 METROS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$317.73	\$322.62
207	1217000041	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 15 Cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$717.06	\$728.09
208	1217000042	MURETE DE ENRASE DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN CON BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 Cm, DE F _c =40 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$604.31	\$613.63
209	1217000051	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO 20X20X40 CM DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 RELLENO DE CONCRETO POBRE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$966.63	\$981.50
210	1217000052	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 Cm. ASENTADO CON MORTERO: CEMENTO- ARENA, 1:5 DE 15 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$717.06	\$728.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
211	1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO DE F _c =40 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:5 DE 20 Cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$932.86	\$947.23
212	1219000011	ADEME DE PIEDRA BRAZA DE 30 X 35 Cm. DE ESPESOR SIN MORTERO PARA POZO DE ABSORCIÓN; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,796.99	\$1,824.63
213	1219000021	ADEME DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 35 Cm. DE ESPESOR SIN MORTERO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,640.16	\$1,665.39
214	1219000031	ADEME DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 35 Cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL, ARENA 1:2:6; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,024.97	\$2,056.13
215	1219000041	ADEME RECUPERABLE DE MADERA EN EXCAVACIONES; INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RETIRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pie Tablon	\$45.33	\$46.01
216	1219000051	ADEME PERDIDO DE MADERA EN EXCAVACIONES, INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pie Tablon	\$44.87	\$45.57
217	1219000061	COSTALES RELLENOS DE BARRO O TIERRA, PARA REPRESAS DE CONTROL Y CONTENCIÓNES; INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, COSTALES, TIERRA Y/O BARRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$38.01	\$38.59
218	1220000011	ANCLAJE DE CASTILLO EN MAMPOSTERÍA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 X 80 Cm. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM, CON CONCRETO DE F _c = 150 KG/CM2; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$610.13	\$619.52
219	1220000021	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 21 Cm. CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 Cm; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 m., ACARREO, CIMBRA COMÚN, CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$557.27	\$565.83
220	1220000031	ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN DE 14X14CM.CON CONCRETO F _c =150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 m, ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$457.92	\$464.97
221	1220000041	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 14CMS.CON CONCRETO F _c =150KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 Cm; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 m., ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$461.80	\$468.91
222	1220000051	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 30CMS.CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 Cm; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$713.18	\$724.13
223	1220000061	ANCLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERÍA DE 15 X 15 CM. F _c =150 KG/CM2. CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$334.89	\$340.05
13		ESTRUCTURA DE CONCRETO			
02		CIMBRAS			
224	1302000011	CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a.; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTOS Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$630.03	\$639.73
225	1302000021	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURAS DE CONCRETO.), ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES, (BARROTOS, POLINES Y CHAFLANES). HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$741.50	\$752.90
226	1302000031	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURA DE CONCRETO), ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (BARROTOS, POLINES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$788.98	\$801.13



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
227	1302000041	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$634.91	\$644.67
228	1302000051	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.55	\$847.39
229	1302000061	CIMBRA PARA TRABES APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES, CONTRAVENTEO, SOPORTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$813.76	\$826.27
230	1302000071	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON MADERA DE PINO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$643.95	\$653.87
231	1302000081	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, SOPORTES, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$613.03	\$622.45
232	1302000083	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN MUROS, FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$515.44	\$523.36
233	1302000084	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. EN FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO, PLOMEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$644.62	\$654.53
234	1302000121	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, CONTRAVENTEO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$786.86	\$798.96
235	1302000131	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN REMATES DE PLATAFORMAS; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$752.59	\$764.16
236	1302000012	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM EN MUROS Y COLUMNAS, HASTA 4.00 m DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$689.26	\$699.86
	03	ACEROS			
237	1303000011	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$55.72	\$56.57
238	1303000021	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 3 Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.24	\$49.98
239	1303000031	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$46.38	\$47.10
240	1303000041	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL NO. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$60.00	\$60.91



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
241	1303000051	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$51.45	\$52.25
242	1303000061	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$48.42	\$49.18
243	1303000071	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$62.64	\$63.59
244	1303000081	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$55.91	\$56.75
245	1303000091	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 m. DE ALTURA; INCLUYE: .SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$52.08	\$52.87
246	1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN No. 2 Fy= 2400 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$53.95	\$54.78
247	1303000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.24	\$49.98
248	1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO. No. 4 Fy=4200 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, SILLETAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$46.38	\$47.10
249	1310000011	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NUM.2 Fy=2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$52.40	\$53.21
250	1310000021	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA No. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$49.24	\$49.98
251	1310000031	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 4 AL 12 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$46.38	\$47.10
252	1310000041	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NO. 2 Fy= 2400 KG/CM2>; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$53.95	\$54.78
253	1310000051	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚM.. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.11	\$50.88
254	1310000061	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚMS.4, 5,6, AL 12, Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$47.01	\$47.74
255	1310000062	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN LOSAS DE CONCRETO DE AZOTEA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$131.07	\$133.09
256	1316000011	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 8; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Junta	\$88.11	\$89.47



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
257	1316000021	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 10.; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Junta	\$102.69	\$104.28
	05	CONCRETOS FABRICADO EN OBRA			
258	1305000021	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,494.17	\$5,578.69
259	1305000031	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,715.56	\$5,803.48
260	1306000011.2	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,454.52	\$5,538.44
261	1306000021.1	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA . TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,681.55	\$5,768.96
262	1306000031	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,902.93	\$5,993.75
263	1306000032	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,675.91	\$5,763.23
264	1306000033	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA.. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,568.03	\$5,653.70
265	1306000034	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$6,129.99	\$6,224.29
266	1306000035	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,454.52	\$5,538.44
267	1306000037	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,675.91	\$5,763.23
268	1306000036	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE AZOTEA RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,746.65	\$5,835.07



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
269	1306000041	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE AZOTEA RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$6,007.69	\$6,100.12
270	1308000011	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,450.02	\$5,533.86
271	1308000031	CONCRETO F c= 200 KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,681.55	\$5,768.96
272	1315000011	ELEVACIÓN DE CONCRETO Y MATERIALES DIVERSOS DEL SEGUNDO AL SEXTO NIVEL USANDO MALACATE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$137.55	\$139.67
273	1306000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASOTÓN DE POLIESTIRENO, CUALQUIER DIMENSIÓN; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,480.04	\$1,502.81
274	1306000042	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,715.56	\$5,803.48
275	1305000032	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,844.49	\$5,934.40
276	1305000033	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$6,065.88	\$6,159.21
06		MESETAS			
277	1306000051	LOSA DE CONCRETO F c=150 KG/CM2, DE 86 X 200 Cm. DE 8 Cm. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, PULIDO PARA RECIBIR VERTEDEROS ARMADO CON VARILLA No. 3 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,963.85	\$3,009.46
278	1306000061	LOSA PARA MESETA, PARA MOSTRADOR DE CONCRETO F c=150 KG/CM2 , DE 10 Cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA No. 3, A CADA 20 Cm. AMBOS SENTIDOS, 0.60 METROS DE ANCHO; INCLUYE: ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,174.48	\$1,192.55
07		CONCRETO PREMEZCLADO			
279	1306000081	SUMINISTRO. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. CON CEMENTO R.N., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETOS PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,487.22	\$5,571.65
280	1306000082	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN COLUMNAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$424.58	\$431.12
281	1306000091	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO DESPERDICIO, BOMBEO Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,429.42	\$4,497.55
282	1306000092	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2, CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4") ; INCLUYE. ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,800.12	\$4,873.97
283	1306000093	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG./CM2, CON CEMENTO RN. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO MUESTREO REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$6,495.49	\$6,595.43



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
284	1306000094	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300KG/CM2, CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO MUESTREO REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,048.56	\$5,126.22
285	1306000095	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2, CON CEMENTO R.R., A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$6,728.47	\$6,832.00
286	1306000101	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO Y AZOTEA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$382.15	\$388.02
287	1306000131	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN MUROS, PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$381.42	\$387.29
288	1306000151	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN LOSA DE ENTREPISO Y AZOTEA RETICULARES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$388.00	\$393.97
289	1306000321	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CON CEMENTO R.R. A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO DE 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, MERMAS, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,729.58	\$5,817.73
290	1306000331	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON CEMENTO R.R., A 3 DÍAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM.(3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO DE 14 Cm. EN CONCRETO PARA BOMBEO, MERMAS, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,957.22	\$6,048.87
291	1306000351	COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 Cm. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 m., CORTES LONGITUDINALES DE 2.0 A 3.5 m. COMO MÁXIMO (LA RELACIÓN LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 Cm. A CADA 60 Cm. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$194.42	\$197.42
292	1306000341	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DÍAS, PARA PAVIMENTACIÓN; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.	m3	\$6,030.69	\$6,123.49
293	1306000361	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE FIBRA DE ACERO TECNOR 05-25; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$121.28	\$123.15
	12	IMPERMEABILIZANTES, JUNTAS, CALAFATEO			
294	1312000011	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$556.31	\$564.85
295	1312000021	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL " O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$591.71	\$600.82
296	1312000031	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO EN CONCRETO F c=250 KG/Cm; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$651.88	\$661.90
	13	CONCRETO EN CALLES Y GUARNICIONES			
297	1313000011	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 Cm. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$635.02	\$644.77
298	1313000021	CONCRETO F c=200 KG/CM2 DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$896.09	\$909.86



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
299	1313000022	CONCRETO F c=250 KG/CM2 DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, REGLEADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$929.30	\$943.59
300	1313000031	CONCRETO F c=150 KG/CM2 DE 15 Cm. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO NIVELADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$862.63	\$875.90
301	1313000041	CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 45 Cm. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$709.52	\$720.43
302	1317000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO, PARA JUNTAS FRÍAS EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, JUNTA DE ANCHO VARIABLE DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$935.24	\$949.62
303	1317000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 100 MM. (4"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$396.15	\$402.26
304	1317000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 150 MM. (6"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$530.50	\$538.67
305	1317000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE CLORURO DE 220 MM. (9") DE ANCHO, DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$820.74	\$833.37
306	1317000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE 13 MM. ESPESOR, DE EXPANSIÓN, A BASE DE CELOTEX, EN TIRAS DE 10 X 91 Cm. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$113.80	\$115.55
307	1317000052	SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA INCLUYE: VOLTEADOR EN AMBOS PARAMENTOS EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$151.37	\$153.70
308	1317000061	SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$300.51	\$305.15
309	1313000025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES CON UN ESPESOR MAX. DE 2.5 Cm Y 15 Cm, DE ALTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$62.16	\$63.13
310	1313000042	GUARNICIÓN INVERTIDA (DENTELLÓN) CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 Cm. PARA BOCACALLES, CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$635.02	\$644.77
16		ESTRUCTURA METALICA			
311	1316000031	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA LIGERA TIPO 1 Y 2 AGUAS, FORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES NO MAYORES DE 3" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$80.17	\$81.41
14		ESTRUCTURA METALICA			
312	1401000024	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN ; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$124.98	\$126.90
313	1401000041	HERRERÍA TUBULAR DE PERFILES COMERCIALES ROLADOS EN FRIO, DE LAMINA NEGRA CAL. No. 18, PARA PUERTAS CHAMBRANAS, VENTANAS, CANCELES, BARANDALES, Y REJAS; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, ZOCLOS, MOLDURAS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$100.93	\$102.48
314	1401000050	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA; INCLUYE: ANCLAS, SEPARADORES, TRABES METÁLICAS, CANAL DE CONEXIÓN, LARGUEROS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$103.24	\$104.81



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
315	1401000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" X 48 Cm.; INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$155.31	\$157.71
316	1401000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8"X68 CM INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$235.89	\$239.52
317	1401000054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1/2"X42 Cm. INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$199.73	\$202.79
318	1401000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"X1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$869.65	\$883.03
319	1401000056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO Y DE 1.00 METRO DE DESARROLLO CON PUNTAS ROSCADAS; INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$205.94	\$209.10
320	1401000057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/8" X 2"; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$27.24	\$27.67
321	1401000059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DOBLE TUERCA HEXAGONAL, CUERDAS EN LA PUNTA DE 1.00 M. DE LONG. RONDANAS DESPERDICIO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$316.76	\$321.64
322	1401000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$383.94	\$389.85
323	1401000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$357.28	\$362.78
324	1401000094	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, A UNA ALTURA MAYOR A 6 MTRS; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS,ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$375.55	\$381.32
325	1401000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARANDELA METÁLICA DE 0.20 X 0.30 METROS DE LAMINA CALIBRE No. 20, CON PERFORACIONES DE 32 MM. Y 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA A TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$520.59	\$528.58
326	1401000281	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE 3/16" DE ESPESOR DE SECCIÓN 12X12 CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12 X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$665.66	\$675.91
327	1401000291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE1/2" DE ESPESOR DE 20X15 Cm.; INCLUYE: ANCLA CALIBRE NO. 4 TIPO OMEGA CON DIÁMETRO DE 3", TORNILLOS DE 1/2" CON TUERCAS Y 2 ANCLAS DE ANGULO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$693.71	\$704.37
328	1401000294	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 60 Cm. DE DESARROLLO INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$191.76	\$194.70
329	1401000302	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$260.85	\$264.86
330	1401000295	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$250.60	\$254.46
331	1401000296	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLIÉSTER TRANSPARENTE. R-72 4.88 M. INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$610.16	\$619.55
332	1401000297	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8 DE DIÁMETRO Y 60 CM DE DESARROLLO, PUNTA ROSCADA; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$215.31	\$218.62
333	1401000298	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 1/2" DIÁMETRO Y 30 CM DE DESARROLLO, PUNTA ROSCADA; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$180.42	\$183.21
334	1402000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 1.10 METROS DE DESARROLLO AMACIZADO CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$761.16	\$772.87



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
335	1402000012	REJILLA DE SOLERA DE 1"x1/8" A CADA 3.00 CM Y MARCO DE ÁNGULO DE 1"x1/8" PARA CANALÓN DE CONCRETO DE 25 Cm. DE ANCHO INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FIJACIÓN.	m	\$2,201.83	\$2,235.70
336	1402000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 10 CM. DE DIÁMETRO PARA CONECTAR CANALÓN; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$249.44	\$253.29
337	1403000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 3/4" POR 70 Cm. DE LONGITUD; INCLUYE: TUERCA, RONDANA PLANA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$293.93	\$298.46
338	1404000058	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA EN "U" DE 5/8" X80 Cm. DE DESARROLLO; INCLUYE: EXTREMOS ROSCADOS, TUERCA HEXAGONAL CON RONDANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$310.06	\$314.83
339	1406000011	DESMONTAR MALLA CICLÓNICA DE 1.50 METROS DE ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$128.13	\$130.10
340	1407000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTE DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 DE 12X12X170 CM, A CADA 2.0 m DE DISTANCIA, ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 25 CM, CON CINCO HILOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$353.70	\$359.15
341	1407000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA 4" X 4" X 2.00 METROS A CADA 2.00 DE LONGITUD CON 5 HILOS; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$293.36	\$297.85
342	1407000031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 m , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$783.02	\$795.06
343	1407000031.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 55X55 MM. CAL.10.5 Y 4.00 Metros DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 m , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,800.90	\$1,828.61
344	1407000031.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA COLOCADA SOBRE MURO DE TABIQUE O TABICON. INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 m , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$730.34	\$741.59
345	1407000041	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PORTÓN DE 4.00 M x 2.00 M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5 DE DOS HOJAS DE 2.00x2.00M INCLUYE: MALLA, TUBO GALVANIZADO. 60mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PÚAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,963.43	\$12,147.47
346	1407000042	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PUERTA DE 2.00 x 1.00M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5, INCLUYE: MALLA, TUBO GALVANIZADO. 48 mm Y DE 60 mm, CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PÚAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,583.92	\$3,639.06
347	1407000051	REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$49.98	\$50.75
348	1407000061	REINSTALACIÓN DE POSTES DE LÍNEAS, ESQUINEROS O DE ARRANQUE; INCLUYE: ACARREOS, ACCESORIOS, CIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$198.58	\$201.64
349	1407000071	REINSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$6.26	\$6.36
350	1401000291.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO, DE DIFERENTES ESPESORES.; INCLUYE: HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, PINTURA. ANTICORROSIVA, MONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$64.80	\$65.80
351	1401000042	ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES P.T.R. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Kg	\$69.76	\$70.83



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
352	140100092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CAL. 26/26, INCLUYE; CABALLETE, CLOSURE, TAPAJUNTAS, TAPAGOTEROS, ESQUINEROS, PLACAS DE FIJACIÓN, PIJAS, REMACHES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA.	m2	\$1,844.14	\$1,872.51
353					
354	1401000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN DE 24 X 24 MM. CAL.10.5 GALVANIZADA DE 3.00 m. DE ALTURA EN CLAROS DE POSTES DE PERFIL MONTEN COLOCADOS A 3.15 m. DE 4 "X 2" CAL. 14 RELLENOS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 REFORZADA CON TRES TUBOS HORIZONTALES DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y SOLERA DE 1 1/4" EN FORMA VERTICAL SOLDADA AL MONTEN (PARA TENSAR MALLA CICLÓN) INCLUYE: SOLDADURA 7018, ANDAMIOS, ANCLAJES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX VELMAR O SIMILAR EN MONTENES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$4,117.45	\$4,180.79
15		ALBAÑILERIA			
355	1501000011	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 APARENTE DOS CARAS JUN TAS REMETIDAS Y GUSANEADAS; INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,626.34	\$1,651.36
356	1501000021	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 40CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 APARENTE DOS CARAS JUN TAS REMETIDAS Y GUSANEADAS, INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,902.20	\$1,931.47
357	1501000031	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , APARENTE UNA CARA JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS; INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,523.15	\$1,546.58
358	1501000041	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 Cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO COMÚN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,399.30	\$1,420.83
359	1501000051	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$2,625.87	\$2,666.27
360	1501000061	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$3,231.33	\$3,281.05
361	1502000011	MURO DE 20cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 20x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO APARENTE. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$728.16	\$739.37
362	1502000012	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN DE 40 Cm. DE ESPESOR, CON TABICÓN DE 15x20x40CM. DE CONCRETO F C= 40 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,546.75	\$1,570.55
363	1502000021	MURO DE 15cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$629.77	\$639.45
364	1502000031	MURO DE 20cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 20x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$782.23	\$794.27
365	1503000011	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$808.84	\$821.30
366	1503000021	MURO DE 21cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$936.82	\$951.24
367	1503000022	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 37 Cm. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, JUNTEADO CON CEMENTO-CAL-ARE. 1:3:12, ACABADO COMÚN, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,444.27	\$1,466.49



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
368	1503000023	MURO DE 37cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,645.48	\$1,670.78
369	1503000031	MURO DE 7cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. TIPO CAPUCHINO. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$485.29	\$492.75
370	1503000041	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$673.49	\$683.85
371	1503000051	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$916.76	\$930.85
372	1503000071	MURO DE 28cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,139.59	\$1,157.13
373	1503000082	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$679.35	\$689.80
374	1503000101	MURO DE 7cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. TIPO CAPUCHINO. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$512.00	\$519.89
375	1503000111	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$698.31	\$709.06
376	1503000121	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$832.19	\$844.97
377	1503000131	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$928.99	\$943.30
378	1503000141	MURO DE 21cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$982.51	\$997.63
379	1503000151	MURO DE 21cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,185.16	\$1,203.39
380	1503000161	MURO DE 21cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,264.43	\$1,283.88
381	1503000171	MURO DE 28cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,202.37	\$1,220.86
382	1503000181	MURO DE 28cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,413.12	\$1,434.85
383	1503000191	MURO DE 28cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,546.98	\$1,570.79
384	1503000201	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$815.31	\$827.84



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
385	1503000211	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$939.67	\$954.13
386	1503000221	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,183.48	\$1,201.69
387	1503000231	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,608.51	\$1,633.24
388	1503000241	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$705.45	\$716.29
389	1503000251	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$781.13	\$793.14
390	1503000261	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$686.05	\$696.59
391	1503000262	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$849.04	\$862.09
392	1503000271	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$812.18	\$824.67
393	1503000281	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICÓN PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$887.84	\$901.52
394	1503000283	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$718.68	\$729.74
395	1503000283.1	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	\$850.80	\$863.88
396	1503000284	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,002.96	\$1,018.40
397	1503000284.2	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,201.47	\$1,219.96
398	1503000285	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x14x28Cm. F'c=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$862.29	\$875.56
399	1503000285.1	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x14x28Cm. F'c=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,040.61	\$1,056.62
400	1503000286	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x20x40Cm. F'c=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$846.91	\$859.95



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
401	1503000286.1	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICÓN DE CONCRETO 10x20x40Cm. F'c=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,030.13	\$1,045.97
402	1504000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 10 Cm. ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$382.27	\$388.15
403	1504000031	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$465.64	\$472.80
404	1504000041	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$542.81	\$551.17
405	1504000051	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 25 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 ESTRIBOS No.2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$609.59	\$618.96
406	1504000061	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$677.97	\$688.40
407	1504000091	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$342.49	\$347.77
408	1504000101	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$422.49	\$428.98
409	1504000111	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$604.07	\$613.37
410	1504000131	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm. CON CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$668.29	\$678.57
411	1504000151	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 20 X 20 Cm. ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2, A CADA 20 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$679.64	\$690.08
412	1504000171	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 20 X 35 Cm. ARMADO CON 8 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2, A CADA 10 Cm. CON CIMBRA APARENTE HASTA 6.00 METROS DE ALTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,151.40	\$1,169.11
413	1504000181	CADENA DC-1 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No 3. Y ESTRIBOS No. 2. A CADA 25 Cm Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$692.24	\$702.88
414	1504000191	CADENA DC-2 DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No 4. ESTRIBOS No 2. A CADA 20 Cm. Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$608.79	\$618.16
415	1504000201	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No 3. Y ESTRIBOS No. 2. A CADA 15 Cm Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$551.77	\$560.26
416	1504000211	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 Cm. ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 Cm. Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$712.27	\$723.24
417	1504000221	CADENA TIPO CD-1 CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 25 Cm., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. Y CIMBRA DE MADERA DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$619.12	\$628.63



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
418	1504000251	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON TRES VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm., CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$446.10	\$452.96
419	1505000031	BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECC. 80 X 30 X 80 Cm. ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS A CADA 15 Cm EN FORMA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: ANCLA DE 50 Cm. CON TUERCA 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA., CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,656.48	\$3,712.72
420	1505000051	CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. Y 2 VARILLAS # 3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$161.41	\$163.88
421	1505000061	CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. Y 2 VARILLAS # 3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$162.72	\$165.23
422	1505000062	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 14 X 10 Cm. SIN ARMAR; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$270.39	\$274.54
423	1505000063	CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 21 X 10 Cm SIN ARMAR; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$325.54	\$330.54
424	1505000064	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 14 X 15 Cm ARMADO CON 4 VARILLAS. No. 3, FAY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2 , A CADA 15 Cm. CON CIMBRA COMÚN, CRUCE DE VARILLAS; INCLUYE: HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$473.89	\$481.19
425	1505000065	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 Cm. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$559.49	\$568.09
426	1505000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE14 X 20 Cm. CON 4 VARILLAS No 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm.; INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$544.12	\$552.49
427	1506000011	MUROS DE CELOSÍA DE CEMENTO DE 30 X 30 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$697.71	\$708.44
428	1506000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA. ; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,022.43	\$1,038.16
429	1506000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA.; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,128.80	\$1,146.17
430	1506000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA.; . INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,132.76	\$1,150.19
431	1507000021	BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA; INCLUYE: TABLAROCA REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$100.31	\$101.85
432	1507000031	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACIÓN DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$719.56	\$730.63
433	1508000011	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS, CON VARILLA DEL NO. 2 FY= 2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$53.95	\$54.78
434	1508000021	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLA No. 3 FY=4000 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$50.11	\$50.88
435	1508000031	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLAS DEL No. 4 AL 12 FY=4000 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$47.01	\$47.74
436	1509000011	CONCRETO F'C= 150KG/CM2, EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA, CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, DESPERDICIOS, MUESTREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,445.85	\$5,529.63



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
437	1505000068	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMÚN; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$519.44	\$527.42
438	1505000067	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$665.21	\$675.45
439	1504000031.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 Cm. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$484.78	\$492.24
440	1507000031.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE TABLAMIENTO DE 12.7 MM. DE ESP. A DOS CARAS A CUALQUIER ALTURA, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL EST. CAL. 22.67 Y POSTE EST. CAL. 20.9, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS A 20.00 m., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,505.93	\$1,529.10
441	1502000012.1	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO DE 15x20x40CM. DE 15 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$730.62	\$741.85
442	1502000012.2	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE ROJO COMÚN DE 15 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$706.30	\$717.16
443	1502000012.3	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN 10X14X28 CM. DE 15 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$979.64	\$994.71
444	1502000012.4	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM. DE 20 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$906.59	\$920.54
445	1502000012.5	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE 10X20X40 CM. DE 20 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.53	\$847.37
16		HERRERIA Y CANCELERIA			
01		CANCELERIA TUBULAR			
446	1601000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"x1 1/2" DE LAMINA CAL. N0.18 PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO TIPO VIDRIO-FIJO Y PERSIANA INCLUYE MORTERO CEM-AR 1:5 Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX - VELMAR O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,094.70	\$2,126.92
447	1601000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX - VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,260.97	\$2,295.76
448	1601000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: OPERADOR SENCILLO (JUEGO DERECHA-IZQUIERDA), SEGUROS, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$143.23	\$145.42
449	1601000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"x1 1/2" DE LAMINA CALIBRE 20 PROLAMSA, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PARA RECIBIR PERSIANA, INCLUYE: VIDRIO FLOTADO CLARO 6 MM. EN TABLETAS VIGUETA DE 3/8, PINTURA ANTICORROSIVA, COMEX-VELMAR POR LOS 2 LADOS TRABAJO. TERMINADO., PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA, JABÓN, AMBAS CARAS Y JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON 2 OPERADORES. Y PROTECCIÓN PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO ESTRUCTURAL 3/8" SOLDADO A PERFIL TUBULAR A CADA 14 Cm. A CENTRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,416.81	\$3,469.37
450	1601000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1/2" PARA PROTECCIONES DE VENTANA, FORMADA CON CUADRADO DE 1/2" A CADA 14CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y A CADA 20CM EN EL SENTIDO VERTICAL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,191.48	\$3,240.59
02		TAPAS METALICAS			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
451	1601000072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CÁRCAMO SECO DE 1.12X1.12 M. INCLUYE: LAMINA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE, BISAGRA TIPO PERNO DE 25X3 MM. Y ANGULO DE 25X3 MM Y 38X3 MM. CON ANCLAS No. 2 DE 40 Cm. PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,922.30	\$6,013.41
452	1601000073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METÁLICO DE 1.00 X0.20 M. DE ANGULO DE 3/4"X1/8" DE ESPESOR. CON MALLA TIPO ARENERO PARA VENTILACIÓN DE CÁRCAMO SECO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$784.49	\$796.55
453	1601000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 70X 70 Cm. INCLUYE: LAMINA CALIBRE 18 BISAGRA TIPO PERNO. ANGULO DE 25X3 MM. Y ANCLA DEL No. 2 DE 40 Cm. PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,133.59	\$2,166.41
454	1601000092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA CISTERNA DE 60X60 Cm. DE SECCIÓN CON LAMINA LISA CALIBRE 20 INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, ANGULO DE 25X3 MM. Y 38X3 MM. ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,383.31	\$2,419.97
03		PUERTAS METALICAS			
455	1601000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$5,532.61	\$5,617.74
456	1601000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZM-225 O SIMILAR Y HOJA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESP. EN AMBAS CARAS ACABADO BARNIZADO INCLUYE: CERRADURA DE PERILLA MOD A 52PD YALE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$5,487.88	\$5,572.31
457	1601000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFILES TUBULARES IMSA ZM-225 ZP-100 ZP-015 O SIMILAR INCLUYE: CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS, CHAPA MARCA PHILLIPS 715, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,829.77	\$2,873.30
458	1602000021	COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA CON MARCO DE 1.00X 2.00 m, INCLUYE: DEMOLICIÓN, RESANES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$576.74	\$585.62
459	1604000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA METÁLICA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR P-150 DE 1 1/2" X 1 1/2" FORRO DE LAMINA TROQUELADA MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO CALIBRE 20, INCLUYE: ANCLAS CON SOLERA DE 1/2" PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE COMEX O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,949.84	\$2,995.21
04		ESCALERAS			
460	1601000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA ESCALERA MARINA DE 80 Cm DE LONGITUD. ANCLADA AL MURO CON UNA SEPARACIÓN DE 30 Cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,392.64	\$1,414.08
461	1601000104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 4.00 M. DE LONGITUD Y 50 Cm. DE ANCHO EN 2 BASES VERTICALES DE TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y PELDAÑOS HORIZONTALES DE TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 19 MM. DE DIÁMETRO A CADA 30 Cm. SOLDADOS A TUBO VERTICAL INCLUYE: 8 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,050.63	\$8,174.48
462	1601000107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TIPO MARINA CON VARILLA DE 5/8" SEPARACIONES A CADA 30 Cm. Y ANCHO DE 40 Cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,323.03	\$1,343.37
05		VENTANAS Y PROTECCIONES			
463	1601000105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ÁNGULO O DE 1 1/2"X1 1/2"X 1/8" CON REFUERZO VERTICAL DE REDONDO DE 5/8" A CADA 10 Cm. Y REFUERZO HORIZONTAL CON SOLERA DE 11/4"X1/4" A CADA 30 Cm. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$4,252.88	\$4,318.32
464	1601000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZR-300 O SIMILAR CON JAMBA DE ALUMINIO DE 1/2" CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESP. EN TABLETAS Y FIJOS INCLUYE: VAGUETAS DE PERFIL TUBULAR DE 3/8" PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,551.15	\$2,590.39
465	1602000026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA EN VENTANA DE CELDA DE 1.97X0.50 M. CON REFUERZO VERTICAL DE SOLERA DE 2"X1/4" A CADA 15 Cm , MARCO DE REDONDO LISO 5/8" INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA FLETE, ANCLAJES, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,021.49	\$7,129.52



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
466	1602000028	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8" A CADA 1.00M DE LONGITUD Y MALLA CICLÓN CALIBRE 12 55X55 MM DE 2.00 m DE ALTURA. SOLDADA AL PERFIL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,291.91	\$2,327.17
467	1604000027	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE ANGULO DE 1"X1/4" Y MALLA CICLÓN CALIBRE 10.5 55X55 MM. SOLDADA AL ANGULO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,213.84	\$2,247.91
06		REJAS METALICAS			
468	1602000022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA ABATIBLE DE 2.00 m. DE ALTURA, ANCLADA, ELABORADA CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICALES DE 1.90 m. A CADA 10 Cm. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 m. DE SEPARACIÓN INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$4,311.51	\$4,377.84
469	1602000023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA FIJA DE 2.00 m. DE ALTURA ANCLADA A COLUMNAS, ELABORADO CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICAL ES DE 1.90 M. DE ALTURA A CADA 10 Cm. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 M. DE SEPARACIÓN. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ANCLAS Y RESANES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$4,272.49	\$4,338.21
470	1602000024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ESTRUCTURAL DE 2.10X1.25 M. CON MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 Cm INCLUYE.: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,515.14	\$13,723.06
471	1602000025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE CELDA ESTRUCTURAL DE 2.20X1.975 M. CON ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 Cm INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAJES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,220.50	\$20,531.60
09		PLACAS DE INAUGURACION			
472	1605000242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MÁRMOL CARRARA DE 80X65 Cm. DE 2 Cm DE ESPESOR, INCLUYE: BISEL DE 5 Cm PERIMETRAL, CUATRO PERFORACIONES PARA FIJACIÓN DE LA PLACA, SANBLASTEADO EN UN ÁREA ÚTIL DE 70X55 Cm QUE INCLUYEN LOGOS Y LEYENDAS AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA, PEGADA A BASE DE 4 TAQUETES EXPANSIVOS, PEGAMENTO PSP Y CEMENTO BLANCO EN LAS ORILLAS, CHAPETONES DE BRONCE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$16,467.76	\$16,721.12
10		TABLERO BASQUETBOL-PUESTO MERCADO			
473	1601000075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUET-BALL CON ARO DE EMPOTRE FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,775.21	\$4,848.66
474	1601000106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE 1/2" DE DIÁMETRO POR 30 Cm DE LONGITUD INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS (TIPO "L") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$219.02	\$222.38
11		LETRERO			
475	1601000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 2.44 X 3.66 m. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR. DE 1 1/2"X1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8". LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLÍN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 200 KG/CM2. DE 0.30X0.30X0.60 m. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$29,770.28	\$30,228.29
476	1601000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 3.00 X 1.50 m. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLÍN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE Fc=200 KG/CM2. DE 0.30 X 0.30 X 0.60 m., CON ROTULO AUTOADHERIBLE CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,888.78	\$19,179.38
477	1601000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 3.00 X 3.00 m. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLÍN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE Fc=200 KG/CM2. DE 0.30 X 0.30 X 0.60 m. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,346.98	\$14,567.72
12		ASTA BANDERA			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
478	1605000251	SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO, CON DIÁMETRO DE 1", 2", 3" DE 2.00 m DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE: POLEA, PIOLA, SOLDADURA, TRAZO, PLOMEADO, NIVELADO, MONTAJE, FIJACIÓN CON CONCRETO, ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 6.00 m. DE ALTURA (TIPO TELESCÓPICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,013.44	\$9,152.11
479	1605000261	SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO CON DIÁMETRO DE 2", 3" Y 4" DE 3.00 m. DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE: POLEAS, PIOLA SOLDADURA TRAZO, PLOMEADO, NIVELADO, MONTAJE, FIJACIÓN CON CONCRETO, ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, DE 9.00 M. DE ALTURA (TIPO TELESCÓPICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,965.27	\$16,210.89
13		CANCELERIA DE ALUMINIO, PORTONES, PARQUES, ESCALERAS.			
01		VENTANAS, PUERTAS, PORTONES Y ESCALERAS			
480	1606000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,922.61	\$2,967.58
481	1606000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121, 127 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,473.59	\$2,511.65
482	1606000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN ABATIBLE. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NÚMEROS: 106, 120, 144 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,775.74	\$2,818.44
483	1606000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NÚMEROS: 101, 103, 121, 122, 123, 124, Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,656.32	\$2,697.18
484	1606000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 ANCHO HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 20, MARCA PROLAMSA, NUMERO P-100, M-225, SOLERA DE FIERRO DE 1 X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,507.89	\$6,608.00
485	1606000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES METÁLICOS; MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y PUERTA DE ÁNGULO DE 1 X 1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,814.43	\$5,903.88
486	1606000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1 HASTA 1.00 X 2.2 M. DE ALTURA ARMADA CON MARCO DE PTR DE 2 1/2X2 1/2 PULGADAS (VERDE) Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3/16 X 2 1/2 PULGADAS Y REJILLA LOUVER CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,520.65	\$10,682.51
487	1606000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 POR 2.40 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,674.87	\$14,900.64



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
488	1606000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA DE 2.40 M. DE ALTURA A BASE DE POSTES DE PTR DE 3X3 VERDE, A CADA 2 M. CON 2 PERFILES HORIZONTALES PRINCIPALES DE PTR DE 3X2 VERDE , PERFILES VERTICALES DE 2.20 M. DE ALTURA, A CADA 0.20 M. DE TUBULAR CAL.18 DE 3X1 1/4 (PULGADAS), Y 1 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 0.15 POR 0.15 m. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR POR CADA POSTE INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$6,940.57	\$7,047.34
	02	ESCALERAS			
489	1606000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE CARACOL DE 3 M. DE ALTURA POR 1.2 M. DE DIÁMETRO CON POSTE CENTRAL A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO INTERIOR, CEDULA 40 Y 24 ESCALONES FORMADOS POR ÁNGULO DE FIERRO DE 1"X1/8" CON PASAMANOS A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 1"X1/8" SOPORTADA CON POSTES DE TUBO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO POR 1 M. DE ALTURA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,948.50	\$23,301.56
490	1606000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 8 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,506.88	\$6,606.98
491	1606000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 5 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,430.68	\$4,498.83
492	1606000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 6 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 30 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 m. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,187.78	\$12,375.28
493	1606000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 12.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 60 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 m. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$21,785.52	\$22,120.67
494	1606000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 15.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 75 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 m. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$26,154.36	\$26,556.75



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
495	1606000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE OBSTÁCULO DE CUCHILLAS DHB RECTA CON FILOS DE BISTURI, TIPO CONCERTINA, MODELO SUPER MAZE PREMIUM RR CON DIÁMETRO DE 30" (762 MM.) +/- 1" (25.4MM); CON UN PESO DE 22 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE POR ROLLO, CON 81 ESPIRALES, Y 5 CLIPS Y 23 GRUPOS DE CUCHILLAS (+/- 1) DE 6CM DE LONGITUD POR ESPIRAL; LA CINTA DE CUCHILLAS SE CONFORMA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 430, CONFORME A LA NORMA ASTM A-176, TIPO 304 AUSTENITICO, ENDURECIDO BAJO ROCKWELL (30N) 30-45, CALIBRE 21; EL ALAMBRE DE REFUERZO SE CONFORMA DE ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO GRADO 301, CONFORME A LA NORMA ASTM A-580, CON UN VALOR DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÍNIMO DE 130,000 PSI. LA CONCERTINA SERA SOPORTADA POR UN HILO DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5 Y MÉNSULAS ESPECIALES DE 20 CENTÍMETROS POR 45 CENTÍMETROS EN ÁNGULOS DE 1 4/4" X 1/8" Y/O TUBERÍA GALVANIZADA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN, COLOCÁNDOLA EN MURO DE ALTURA DE ENTRE 3 A 6 METROS APROXIMADAMENTE.	m	\$3,722.59	\$3,779.87
	03	CANCELERIA DE ALUMINIO			
496	1607000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO DE 1.3 POR 1.8 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS CORREDIZAS ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE ECONÓMICA, ANODIZADO DURANODICK, CON ACRÍLICO DE 3 MM, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, ESCUADRAS, JALADERAS, CARRETIILLAS, TORNILLOS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,160.56	\$3,209.19
497	1607000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 1.3 POR 1.2 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETIILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,748.06	\$3,805.73
498	1607000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS Y UN CORREDIZO DE 2 POR 1.2 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETIILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,721.80	\$3,779.07
499	1607000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.9 POR 1.2 M. DE ALTURA, DE 3 FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,407.88	\$2,444.93
500	1607000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.7 POR 2.4 M. DE ALTURA, DE 6 FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,270.21	\$2,305.15
	04	MUEBLES PARA PARQUES Y JARDINES			
501	1613000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MODELO ALAMEDA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y SOLERA DE FIERRO, TERMINADA CON PINTURA EN POLVO HORNEADA, DE 1.40 M DE LARGO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,760.61	\$5,849.25
	14	CANCELERIA DE PVC, PUERTAS Y VENTANAS			
502	1614000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.75" (90 mm); INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,942.81	\$2,988.09
503	1614000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 2.36"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$6,723.44	\$6,826.87
504	1614000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.125" (60 mm); INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,646.22	\$2,686.93



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
505	1614000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 2.36"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,337.29	\$3,388.63
506	1614000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.150"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,100.96	\$2,133.30
	17	INSTALACION ELECTRICA			
	02	EQUIPOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION			
507	1702000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$565.88	\$574.58
508	1702000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD-4, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$905.50	\$919.43
509	1702000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-612 -L100 BIFÁSICO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,462.30	\$1,484.80
510	1702000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-816- L100 F, BIFÁSICO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,773.77	\$1,801.08
511	1702000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO TIPO QO-112-L125 G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,060.69	\$4,123.17
512	1702000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO-116-M100 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,869.87	\$6,975.57
513	1702000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO TIPO QO-120-L125 G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,879.72	\$5,970.18
514	1702000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO TIPO QO-130-L200 G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,590.80	\$6,692.20
515	1702000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-124-M100, MARCA SQUARE D O SIMILAR CON INTERRUPTOR PRINCIPAL; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,971.98	\$11,140.77
516	1702000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-312-L125G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,545.28	\$6,645.98
517	1702000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-317-M100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUAR D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,551.27	\$10,713.59
518	1702000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-327-M100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$16,823.92	\$17,082.74
519	1702000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-330-L200 G, TRIFÁSICO, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,509.37	\$12,701.83
520	1702000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,766.03	\$18,039.36



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
521	1702000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12-4L12, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,532.81	\$11,710.23
522	1702000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,141.43	\$13,343.61
523	1702000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24-4L12, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,832.18	\$19,121.90
524	1702000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,255.96	\$14,475.29
525	1702000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30- 4L12 CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$21,414.32	\$21,743.77
526	1702000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-42- 4L21 CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,469.44	\$22,815.12
527	1702000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,838.47	\$23,189.84
528	1702000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,968.46	\$23,321.83
529	1702000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$25,527.47	\$25,920.19
530	1702000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-24-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$25,657.45	\$26,052.19
531	1702000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$21,319.11	\$21,647.10
532	1702000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-30-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$26,594.86	\$27,004.01
533	1702000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD30-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48,553.54	\$49,300.51
534	1702000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-42- 4AB21, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$50,772.44	\$51,553.56
535	1702000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-42-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51,890.44	\$52,688.76
536	1702000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-800M-163-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$163,179.42	\$165,689.88
537	1702000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-600M-163-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$123,855.35	\$125,760.83



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
538	1702000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-600M-83-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$72,769.56	\$73,889.08
539	1702000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-182-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$65,276.75	\$66,281.02
540	1702000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-102-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77,322.32	\$78,511.90
541	1702000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-6-2A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44,459.90	\$45,143.91
542	1702000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S FA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,187.35	\$6,282.55
543	1702000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S FA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,109.92	\$8,234.69
544	1702000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S, KA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,740.07	\$29,182.23
545	1702000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S LA, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$37,600.94	\$38,179.41
546	1702000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS 500 A 600 AMPS. CAT. MA-36500/36600, 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44,331.28	\$45,013.31
547	1702000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE, 3 POLOS 700 A 800 AMPS. CAT. MA-36700/36800, 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67,190.93	\$68,224.65
548	1702000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$400.07	\$406.23
549	1702000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$905.05	\$918.98
550	1702000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,722.10	\$2,763.97
551	1702000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 3 POLOS 70 AMPER S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,219.01	\$3,268.52
552	1702000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO 3 POLOS 100 AMPER S, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,539.44	\$4,609.28
553	1702000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,864.12	\$9,000.50
554	1702000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,032.72	\$10,187.08



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
555	1702000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S TIPO KAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$26,440.26	\$26,847.05
556	1702000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S TIPO LAL, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48,518.60	\$49,265.06
557	1702000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 500 A 600 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52,227.25	\$53,030.75
558	1702000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 700 A 800 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$63,493.40	\$64,470.23
559	1702000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 900 A 1000 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$82,449.95	\$83,718.41
560	1702000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2x30 AMPER'S, CAT. D 221 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,114.43	\$2,146.96
561	1702000550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 60 AMPER'S, CAT. D 222 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,235.04	\$2,269.43
562	1702000560	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3x30 AMPER'S, CAT. D 321 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,147.75	\$3,196.17
563	1702000570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 60 AMPER'S, CAT. D 322 N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,135.64	\$8,260.79
564	1702000580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 100 AMPER'S, CAT. D323N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,832.53	\$15,060.73
565	1702000590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 200 AMPER'S, CAT. D324N, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,136.05	\$18,415.07
566	1702000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-320-L125G, MARCA SQUARE'D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,703.57	\$8,837.47
567	1702000301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. MA-800M-163-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$126,959.88	\$128,913.12
568	1702000341	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I - LINE CAT. LA-400M-101-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44,584.58	\$45,270.50
04		TUBERIA CONDUIT P.V.C., Fo.Go, FLEXIBLE Y POLIDUCTO			
569	1704000010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 13 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$68.68	\$69.75
570	1704000020	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 19 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$78.90	\$80.12
571	1704000030	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 25 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$91.73	\$93.13
572	1704000040	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 32 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$110.33	\$112.03



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
573	1704000050	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 38 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$132.88	\$134.93
574	1704000060	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 50 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$173.20	\$175.85
575	1704000070	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 63 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$231.86	\$235.45
576	1704000080	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 75 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$289.74	\$294.19
577	1704000090	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 100 MM DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$390.48	\$396.48
578	1704000100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$90.95	\$92.34
579	1704000110	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$118.99	\$120.83
580	1704000120	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$130.33	\$132.33
581	1704000130	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$164.52	\$167.07
582	1704000140	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$191.51	\$194.46
583	1704000150	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$265.33	\$269.42
584	1704000160	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$451.23	\$458.16
585	1704000170	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$569.41	\$578.16
586	1704000180	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$819.33	\$831.93
587	1704000190	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$46.41	\$47.12
588	1704000200	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$59.57	\$60.48
589	1704000210	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$84.21	\$85.50
590	1704000220	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$107.65	\$109.31



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
591	1704000230	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$125.11	\$127.03
592	1704000240	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$164.58	\$167.12
593	1704000250	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$66.13	\$67.15
594	1704000260	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$78.28	\$79.49
595	1704000270	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$101.81	\$103.37
596	1704000280	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$142.12	\$144.30
597	1704000290	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$200.54	\$203.63
598	1704000300	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METÁLICO FLEXIBLE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$244.62	\$248.38
599	1704000310	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$17.92	\$18.21
600	1704000320	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$22.32	\$22.66
601	1704000330	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$28.43	\$28.87
602	1704000340	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$36.00	\$36.55
603	1704000350	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$44.85	\$45.54
604	1704000360	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$60.95	\$61.89
605	1704000370	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$76.03	\$77.21
606	1704000380	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$93.94	\$95.39
607	1704000390	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$119.97	\$121.83
608	1704000400	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$182.04	\$184.84
609	1704000410	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$216.49	\$219.82
610	1704000420	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$283.12	\$287.46
611	1704000430	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$65.38	\$66.39
612	1704000440	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$90.24	\$91.63



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
613	1704000450	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 100 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$115.87	\$117.65
	05	SALIDAS ELECTRICAS			
614	1705000010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$809.89	\$822.35
615	1705000020	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (PARA 1 AULA EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$989.02	\$1,004.23
616	1705000030	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$991.55	\$1,006.80
617	1705000040	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA (PARA 6 AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,114.41	\$1,131.55
618	1705000050	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,278.24	\$1,297.91
619	1705000060	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. (PARA 3 AULAS 9 E.E.) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,148.07	\$1,165.74
620	1705000070	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,098.31	\$1,115.21
621	1705000080	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,213.54	\$1,232.20
622	1705000090	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,102.76	\$1,119.72
623	1705000100	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$764.91	\$776.69
624	1705000110	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. (2 AULAS EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$836.80	\$849.68
625	1705000120	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$869.82	\$883.20
626	1705000130	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,412.00	\$1,433.73



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
627	1705000140	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,638.70	\$1,663.91
628	1705000150	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CABLES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$936.04	\$950.44
629	1705000160	SALIDA DE CONTACTO BIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7310-B MARCA ARROW HART EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIÓN, CHALUPA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS CAL. 10, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,348.48	\$1,369.22
630	1705000170	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,240.55	\$1,259.65
631	1705000180	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,555.18	\$1,579.11
632	1705000190	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS - 15 AMP. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,016.55	\$2,047.58
633	1705000200	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,766.86	\$1,794.05
634	1705000210	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$967.76	\$982.65
635	1705000220	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP.; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,026.28	\$1,042.07
636	1705000230	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,287.54	\$1,307.36
637	1705000240	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA BIFÁSICO CAT. 7310-B, MARCA ARROW-HART EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT.95091, 3F-3H, 20 AMP. 220 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, CHASIS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,846.54	\$1,874.95
638	1705000250	SALIDA DE CONTACTO BIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7310-B, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT. 95091, 3F-3H, 20 AMP. 220 VOLTS, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, PRUEBA, CONEXIONES, COPLES, CONECTORES, CHALUPA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CINTA AISLANTE, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, PEGAMENTO DE P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,041.01	\$2,072.40
639	1705000260	SALIDA DE CONTACTO POR PISO BIFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5650-M, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, 2F-3H, 15 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, MCA. ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,792.18	\$1,819.76



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
640	1705000270	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDULET CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,487.95	\$1,510.84
641	1705000280	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDULET CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,809.38	\$1,837.21
642	1705000290	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDULET CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREO, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,839.49	\$1,867.78
643	1705000300	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS.127 VOLTS, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE; ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,754.00	\$1,780.98
644	1705000310	SALIDA DE CONTACTO TRIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7410-B MARCA ARROW-HART, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,868.60	\$2,912.72
645	1705000320	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS., 127 VOLTS, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE; ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO 1-3 VENTANAS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,937.08	\$1,966.86
646	1705000330	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS.127 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE; ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,803.52	\$1,831.26
647	1705000340	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA TRIFÁSICO CAT-7410-B, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95091, MCA. ARROW-HART, 3F-3H, 20 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,536.94	\$2,575.98
648	1705000350	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$566.22	\$574.93
649	1705000380	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERÍA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,822.57	\$1,850.62
650	1705000390	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFÁSICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERÍA PVC PESADO DE 19 MM. INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CODOS, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CINTA AISLANTE, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, PLACA PARA CONTACTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (EST. U1C) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,903.03	\$1,932.32
651	1705000400	SALIDA PARA TELÉFONO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. NORMAL; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRE TAPA DE ALUMINIO 1-2-3 VENTANAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$561.10	\$569.72
652	1705000410	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLER, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CODOS, TAPA CIEGA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$808.42	\$820.85



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
653	1705000011	SALIDA DE CENTRO CON TUBO DE PVC NORMAL EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,041.49	\$1,057.51
	06	LUMINARIOS VARIOS			
654	1706000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO INCANDESCENTE DE SOBREPONER DE 30 X 30 Cm. INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FOCOS DE 75 WATTS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, ACRÍLICO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$502.24	\$509.97
655	1706000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ANDAMIOS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,358.86	\$1,379.77
656	1706000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,152.90	\$1,170.64
657	1706000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,209.30	\$1,227.90
658	1706000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRÍLICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,358.86	\$1,379.77
659	1706000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO GAVILÁN INDUSTRIAL DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBA, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,358.09	\$1,378.98
660	1706000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO GAVILÁN INDUSTRIAL DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUET, TUBOS FLUORESCENTE, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,192.99	\$2,226.72
661	1706000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CANALETA DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$900.60	\$914.46
662	1706000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CANALETA DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,235.40	\$1,254.40
663	1706000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO CANAL DE 1 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ANDAMIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBO FLUORESCENTE, GABINETE, ACARREO, PRUEBA, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$830.83	\$843.62
664	1706000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO CANAL DE 1 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBA, ANDAMIOS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$991.35	\$1,006.60
665	1706000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER TIPO CLASICO DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, SOKETS, ACRÍLICO ENVOLVENTE, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,304.41	\$1,324.48



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
666	1706000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER TIPO CLASIC DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, SOKETS, ACRÍLICO ENVOLVENTE, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,727.62	\$1,754.21
667	1706000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO ARBOTANTE VASO PL-13 WATTS SL-15, MARCA TECNOLITE; INCLUYE: ACARREO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$324.32	\$329.31
	07	LUMINARIOS HOLOPHANE			
668	1707000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866 P41 6R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 X 30 Cm, BALASTRO ELECTRÓNICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13 WATTS, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$531.29	\$539.46
669	1707000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866 N21 6R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 X 30 Cm, BALASTRO ELECTRÓNICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$791.77	\$803.95
670	1707000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE HILCC INDUSTRIAL, CAT. HILCC-042-6R, PARA MONTAJE COLGANTE O DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, BALASTRO ELECTRÓNICO ENCENDIDO INSTANTÁNEO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA, LISTO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS 32 WATTS, T-8, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACIÓN, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,136.93	\$2,169.81
671	1707000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE HILCC INDUSTRIAL, CAT. HILCC-082-6R, PARA MONTAJE COLGANTE O DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, BALASTRO ELECTRÓNICO ENCENDIDO INSTANTÁNEO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA, LISTO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS 59 WATTS, T-8, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACIÓN, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,664.51	\$2,705.49
672	1707000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEG, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 8224, CAT. NEG-G-042-H24-6R-ER, TIPO EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,535.65	\$2,574.66
673	1707000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEG, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 8224, CAT. NEG-F-042-H24-6R-ER, TIPO EMPOTRAR EN PLAFÓN FIJO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$830.04	\$842.82
674	1707000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NHB CONTROLES CENT, CON REFRACTOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, PARA SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CAT. NHB-020-6R, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 17 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBO FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,529.39	\$1,552.92
675	1707000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NHW, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO ENVOLVENTE 7101-A, CAT. NHW-H71-042-6R- EI, TIPO SOBREPONER EN TECHO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 22 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,136.93	\$2,169.81



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
676	170700090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE 6163, CAT. FEGF-042-H63-6R, TIPO EMPOTRAR EN PLAFÓN FIJO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE CON EQUIPO ELECTRÓNICO E-36-238 CONTROLLENTE DE ACRÍLICO PRISMÁTICO DE 30 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,924.24	\$1,953.84
677	1707000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE FEG, CON REFRACTOR DE ACRÍLICO 6163, CAT. FEG-E-042-H63-6R-ER, TIPO SOBRE PONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 30 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,045.62	\$3,092.47
678	1707000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE N7200 PRISMATITE, CAT. N7200-4-6R-EI, CON CONTROLLENTE DE ACRÍLICO PRISMÁTICO ENVOLVENTE TIPO SOBREPONER EN TECHO O SUSPENDIDO, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,590.68	\$6,692.07
679	1707000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEP, CAT. NEP-GB-042-18-ND-6RF, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,781.10	\$4,854.66
680	1707000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO, SERIE NEG/FEG BAJO PERFIL, CAT. NEGGU82H246R, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 Cm, BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR 2 LÁMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VOLTS, 60 HERZ, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,170.24	\$1,188.24
681	1707000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR250HP 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,121.74	\$9,262.08
682	1707000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR15AHP 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,783.72	\$8,918.85
683	1707000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR400MH 62 K 1C , EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,346.31	\$9,490.09
684	1707000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR250MH 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,991.32	\$9,129.64
685	1707000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR400HP62 K1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,532.66	\$9,679.33



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
686	1707000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL3-400MH-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE 400 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,086.88	\$5,165.15
687	1707000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL2-250MH-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,874.61	\$4,949.62
688	1707000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL2-250HP-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,767.65	\$4,840.99
689	1707000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV16-15AHP 62 III, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,040.86	\$6,133.81
690	1707000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV16-250HP 62 II, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,427.14	\$6,526.02
691	1707000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV25-250HP 62 II, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,991.45	\$8,114.39
692	1707000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE PRISMASPHERE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS. 220 VOLTS VAPOR DE SODIO, CAT. NPR15AHP62C 12K, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,372.32	\$7,485.73
693	1707000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE PRISMASPHERE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS. 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, CAT. NPR100HP62C12K, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,010.76	\$7,118.62
694	1707000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2400MH6253W, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,821.43	\$10,987.91



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
695	1707000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C10MH6233N, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CON UNA POTENCIA DE 1000 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,093.29	\$12,279.35
696	1707000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C10HP6244N, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO CON UNA POTENCIA DE 1000 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,188.93	\$13,391.84
697	1707000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C15MH6233N, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS CON UNA POTENCIA DE 1500 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,647.82	\$13,857.78
698	1707000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2400HP6253W, CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,350.98	\$11,525.61
699	1707000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW15AHP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, CON BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,972.46	\$9,110.50
700	1707000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW250MH62Z, ADITIVOS METÁLICOS, 220 BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,730.65	\$8,864.97
701	1707000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW400HP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,750.84	\$9,900.86
702	1707000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW250HP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 BALASTRO INTEGRAL ELECTRÓNICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,316.19	\$9,459.53
703	1707000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2 100MH62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,642.54	\$4,713.98



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
704	1707000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2100HP62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,397.13	\$4,464.77
705	1707000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2175MH62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SU SISTEMA ÓPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 175 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,583.02	\$5,668.90
706	1707000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP250HP62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,697.54	\$11,877.50
707	1707000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP400MH62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,670.87	\$11,850.44
708	1707000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP400HP62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,685.50	\$12,880.65
709	1707000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP250MH62G, FABRICADO EN FUNDICIÓN 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACIÓN PRISMÁTICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,513.93	\$11,691.07
710	1707000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP15AHP62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,550.13	\$8,681.68
711	1707000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250HP62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,105.13	\$9,245.21
712	1707000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250MH62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,554.82	\$8,686.43



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
713	1707000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR, DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV15AHP62K, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,749.46	\$8,884.06
714	1707000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV250HP62K, FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,856.79	\$11,023.81
715	1707000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV250MH62K, FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,494.28	\$10,655.73
716	1707000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV400MH62K, FABRICADA CON FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,790.93	\$8,926.18
717	1707000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR SEGUIDOR PARA RECLUSORIO, CAT. PA64 10IN H6R, FABRICADO CON ARMADURA DE FORMA CILÍNDRICA, A BASE DE LAMINA DE FIERRO, ESMALTADA EN POLVO, LA ARMADURA TIENE INSTALADA UNA HORQUILLA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO PARA PERMITIR MOVIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, OPERA CON UNA LAMPARA HALÓGENO TIPO PAR-64 DE 1000 WATTS, 127 VOLTS, ENCENDIDO RÁPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,779.75	\$19,068.68
718	1707000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-NRL, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON ROTULA DE FUNDICIÓN PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACIÓN, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,535.99	\$3,590.38
719	1707000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-MM, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON HORQUILLA PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACIÓN, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,535.99	\$3,590.38
720	1707000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-MH, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON HORQUILLA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,562.99	\$3,617.82
721	1707000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-400HP-62-NR, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON ROTULA DE FUNDICIÓN PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACIÓN, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,648.44	\$3,704.57



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
722	1708000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PLAFÓN DECORATIVO PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO "DOMUS MAXI" MODELO 67/80 2 X 13 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,901.61	\$2,946.25
723	1708000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE INTEMPERIE PARA LAMPARA MR16 TIPO " BETA " MODELO 64/85, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,769.16	\$2,811.77
724	1708000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO CANDIL PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO " POLARIS " MODELO 79/502, 2 X 26 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,172.67	\$1,190.72
725	1708000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SOBREPUESTO PARA LAMPARA HALÓGENA BI PIN TIPO " HONGO CRISTAL " MODELO 30/3X, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,590.31	\$1,614.79
726	1708000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO SUSPENDIDO PARA LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO " GÉMINIS " MODELO 52/5T, 2 X 32 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,080.30	\$1,096.91
727	1708000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO CANDIL DECORATIVO PARA LAMPARA INCANDESCENTE TIPO " CRONOS " MODELO 93/97-B, 75 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,206.61	\$4,271.33
728	1708000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DECORATIVO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN CANOPE CON CEJA ANTIDESLUMBRANTE, PARA LAMPARA MR16, TIPO " ILIA " MODELO QCNU-M95A2, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$731.90	\$743.16
729	1708000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DECORATIVO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN CANOPE CON CEJA ANTIDESLUMBRANTE, PARA LAMPARA MR16, TIPO " URANIA " MODELO QCNU-M95A2, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,283.48	\$1,303.22
730	1708000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO ÓPTICA EUROPEA PI PARA SOBREPONER FLUORESCENTE TUBULAR MODELO 57/3T-BI 4232A2PI, 2 X 32 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,775.79	\$3,833.87
731	1708000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$292.28	\$296.76
732	1708000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$307.36	\$312.09
733	1708000340.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE UFO LED INDUSTRIAL 200W 100-277V 65K 18000lm; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$392.79	\$398.84
734	1708000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$414.34	\$420.71
735	1708000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$397.12	\$403.22
736	1708000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM-LINE DE 39 WATTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$113.94	\$115.68
737	1708000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM-LINE DE 74 WATTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$181.97	\$184.77



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
738	1708000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS T-8 , MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$117.54	\$119.36
739	1708000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 59 WATTS T-8 , MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$181.97	\$184.77
740	1708000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 175 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$393.56	\$399.62
741	1708000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 100 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$544.35	\$552.72
742	1708000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 1000 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$743.36	\$754.78
743	1708000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 1500 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METÁLICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$838.80	\$851.71
744	1708000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 1000 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,254.08	\$1,273.38
745	1708000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$300.22	\$304.83
10		BALASTROS			
746	1710000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,490.90	\$1,513.84
747	1710000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 400 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,532.35	\$2,571.31
748	1710000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,218.19	\$1,236.93
749	1710000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,091.12	\$1,107.91
750	1710000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 1000 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,724.39	\$2,766.32
751	1710000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 400 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,580.85	\$1,605.18
752	1710000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 250 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,594.31	\$1,618.85
753	1710000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 175 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,469.20	\$1,491.80
754	1710000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 2 X 21 WATTS, 127 VOLTS, CAT. 650-224, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$695.16	\$705.86



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
755	1710000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 32 WATTS T-8, 127 VOLTS, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$492.90	\$500.47
756	1710000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 59 WATTS T-8, 127 VOLTS, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$489.89	\$497.44
757	1710000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2 X 39 WATTS, 127 VOLTS, MARCA LUMICON; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$439.89	\$446.64
758	1710000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO DE 2 X 74 WATTS, 127 VOLTS, CAT. 650-266, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA DEL LUMINARIO, ANDAMIOS, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$925.06	\$939.29
11		DUCTOS CUADRADOS			
759	1711000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6.35 X 6.35 X 152.4 Cm. CLASE 5110, CAT. LD25, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$669.09	\$679.38
760	1711000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10.16 X 10.16 X152.40 Cm, CLASE 5110, CAT. LD45, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$994.77	\$1,010.09
761	1711000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 15 X 15 X152.4 Cm, CLASE 5110, CAT. LD65, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,008.48	\$2,039.37
762	1711000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE DE 6 X 6 Cm, CLASE 5110, CAT.LD2CPM, PARA CONEXIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. M. ACARREO, COLOCACIÓN DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$190.11	\$193.04
763	1711000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD4CPM, PARA CONEXIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. M. ACARREO, COLOCACIÓN DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$130.16	\$132.17
764	1711000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CIERRE DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD6CPM, PARA CONEXIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$162.81	\$165.31
765	1711000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 6 X 6 Cm, CLASE 5110, CAT. LD2JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$434.65	\$441.33
766	1711000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD4JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$440.22	\$446.98
767	1711000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD6JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$843.03	\$856.00
768	1711000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE CUADRADA PARA DUCTO DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD4TM, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,505.68	\$1,528.84
769	1711000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TE CUADRADA PARA DUCTO DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD6TM, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,900.68	\$1,929.92
770	1711000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90G DE 6 X 6 Cm, CLASE 5110, CAT. LD290LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$302.81	\$307.46



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
771	1711000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90G. DE 10 X 10 Cm, CLASE 5110, CAT. LD490LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,649.59	\$1,674.98
772	1711000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90G DE 15 X 15 Cm, CLASE 5110, CAT. LD690LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,007.54	\$1,023.04
773	1711000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 10 X 10 Cm CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$101.86	\$103.43
774	1711000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 12 X 12 Cm CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$122.06	\$123.93
775	1711000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA GALVANIZADA DE 15 X 15 Cm CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$179.90	\$182.65
776	1711000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE EMPOTRAR TIPO QO, CAT. QO3100BNS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,113.86	\$4,177.15
12		CABLES ALIMENTADORES			
777	1712000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 16, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$16.42	\$16.67
778	1712000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$22.77	\$23.13
779	1712000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES ; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$30.35	\$30.81
780	1712000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES ; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$37.98	\$38.56
781	1712000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$36.35	\$36.91
782	1712000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$21.43	\$21.75
783	1712000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$28.67	\$29.12
784	1712000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$40.30	\$40.92



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
785	1712000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$60.46	\$61.39
786	1712000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$89.15	\$90.53
787	1712000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$131.36	\$133.39
788	1712000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$193.28	\$196.24
789	1712000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$296.83	\$301.41
790	1712000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 2/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$368.86	\$374.53
791	1712000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 3/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$456.94	\$463.98
792	1712000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$570.24	\$579.01
793	1712000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 250 MCM, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$682.15	\$692.64
794	1712000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$813.29	\$825.80
795	1712000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 350 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$943.39	\$957.91
796	1712000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 400 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,081.60	\$1,098.24
797	1712000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 500 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,343.17	\$1,363.82



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
798	1712000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP-EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$308.55	\$313.31
799	1712000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 2, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$318.56	\$323.45
800	1712000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 1/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$333.68	\$338.82
801	1712000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 2/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$362.93	\$368.51
802	1712000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 3/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$395.49	\$401.57
803	1712000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$444.88	\$451.73
804	1712000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$16.36	\$16.61
805	1712000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$22.31	\$22.65
806	1712000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$31.17	\$31.64
807	1712000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$45.84	\$46.54
808	1712000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$66.18	\$67.21
809	1712000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$98.14	\$99.64
810	1712000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$143.50	\$145.71
811	1712000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$213.47	\$216.75
812	1712000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$270.31	\$274.47



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
813	1712000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$330.42	\$335.51
814	1712000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$425.37	\$431.90
815	1712000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 250 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$489.05	\$496.57
816	1712000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$506.92	\$514.72
817	1712000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$19.93	\$20.23
818	1712000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$27.79	\$28.22
819	1712000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$40.42	\$41.05
820	1712000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$56.94	\$57.83
821	1712000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$83.33	\$84.59
822	1712000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUÍAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$116.29	\$118.08
823	1712000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2 X14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$51.54	\$52.33
824	1712000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$68.27	\$69.32
825	1712000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X10 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$95.54	\$96.99
826	1712000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$158.76	\$161.21
827	1712000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$267.10	\$271.21
828	1712000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X4 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$306.99	\$311.73
829	1712000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X2 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$404.88	\$411.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
830	1712000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$54.74	\$55.58
831	1712000550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$86.93	\$88.26
832	1712000560	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$124.07	\$125.99
833	1712000570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$220.73	\$224.12
834	1712000580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$330.12	\$335.20
835	1712000590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$428.35	\$434.93
836	1712000600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$562.15	\$570.79
13		ARRANCADORES			
837	1713000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA CLASE 2510, CAT. MBG1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TÉRMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,368.13	\$7,481.50
838	1713000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA CLASE 2510, CAT. MBG2, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TÉRMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,781.78	\$5,870.72
839	1713000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA CLASE 2510, CAT. MCG3, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TÉRMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,954.16	\$7,061.15
840	1713000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA, CLASE 2510, CAT. FG1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,397.21	\$2,434.10
841	1713000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO MANUAL A TENSIÓN COMPLETA, CLASE 2510, CAT. FG2, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,467.79	\$2,505.76
842	1713000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN COMPLETA, CLASE 8536, CAT. LBG-1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,346.17	\$3,397.66
843	1713000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SDG1, 15 HP, 220 VOLTS, 3 POLOS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,884.41	\$16,128.77
844	1713000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SFG1, 50 HP, 220 VOLTS, 3 POLOS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, ELEMENTOS TÉRMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,725.84	\$14,952.40
845	1713000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 2 POLOS, CAT.SCG1V03, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,434.65	\$10,595.19



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
846	1713000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SCG2V03, 5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,377.54	\$9,521.81
847	1713000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SCG3V03, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,780.21	\$8,915.30
848	1713000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SDG1V03, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,219.09	\$9,360.91
849	1713000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SEG1V03, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,801.70	\$8,937.12
850	1713000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SBG1, 2 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,061.47	\$9,200.87
851	1713000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SBG2, 3 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,716.76	\$9,866.25
852	1713000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SDG12, 10 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$35,432.77	\$35,977.89
853	1713000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SCG13, 7.5 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,994.23	\$11,163.37
854	1713000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SCG12, 5 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,924.80	\$18,200.58
855	1713000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SBG12, 3 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,988.89	\$21,311.81
856	1713000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SEG125220, 25 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,850.20	\$20,155.58
857	1713000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SDG115220, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$23,024.80	\$23,379.03
858	1713000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SEG42, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$26,266.74	\$26,670.84
859	1713000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SCG44, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,648.86	\$9,797.32



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
860	1713000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SBG43, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,463.03	\$11,639.39
861	1713000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA CON INTERRUPTOR, EN GABINETE NEMA-1 PARA USOS GENERALES, CAT. SDG43, 15 H.P., 220 VOLTS, MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,408.09	\$22,752.83
862	1713000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 40 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,543.99	\$1,567.74
863	1713000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 60 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,514.32	\$1,537.61
864	1713000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO, 8903 - SPG2 DE, 3 x 60 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,096.29	\$9,236.24
865	1713000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL ELECTRÓNICO DE 15 AMPER'S 220 VOLTS, 1.5 H.P., CAT. ECO2-9, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, MATERIAL PARA FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,554.62	\$4,624.68
866	1713000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL ELECTRÓNICO DE 15 AMPER'S 127 VOLTS, CAT. ECO1-8, 3/4 HP, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, MATERIAL PARA FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,277.08	\$3,327.49
867	1713000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO CAT. F1-2, 15 AMPER'S, 220 VOLTS., 1.5 H.P., FLO7-2, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,735.27	\$1,761.96
868	1713000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO CAT. F2-2, 30 AMPER'S, 220 VOLTS., 3 H.P., FLO8-4, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,161.26	\$1,179.14
869	1713000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO TIPO USO RUDO DE 56," MARCA COHESA; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACIÓN, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXIÓN, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,842.00	\$1,870.33
14		EQUIPOS DE MEDICION			
870	1714000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO TIPO SOCKET, CAT. 355, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACIÓN, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$700.53	\$711.31
871	1714000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO B-100 AMPER'S, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA, TERMINALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,980.61	\$3,026.47
872	1714000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO B-200 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACIÓN, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,607.21	\$3,662.69
873	1714000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.48	\$74.60
874	1714000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.40	\$95.86
875	1714000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.05	\$95.49
876	1714000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$143.95	\$146.16



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
877	1714000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$231.86	\$235.45
878	1714000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$462.97	\$470.09
879	1714000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 75 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$760.79	\$772.49
880	1714000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 101 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$819.07	\$831.67
881	1714000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA BIFÁSICA Y TRIFÁSICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN N, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$889.72	\$903.41
882	1714000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 TERMINALES, 20 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, CONECTORES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,996.10	\$14,211.43
15		POSTES DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR			
883	1715000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 5 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,546.40	\$5,631.73
884	1715000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,667.42	\$5,754.62
885	1715000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,413.68	\$9,558.51
886	1715000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FO. CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 M. DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,830.98	\$9,982.23
887	1715000050	BASE DE CONCRETO ARMADO F'C = 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 Cm. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 Cm, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3A, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,841.16	\$3,900.25
888	1715000015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 1/2 DE DIAM. X 3.00 M. ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,263.48	\$5,344.45
889	1715000025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 1/2 DE DIAM. X 4.00 M.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,460.51	\$6,559.91
890	1715000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 1/2 DE DIAM X 5.00 M.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,858.63	\$7,979.54
891	1715000045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 1/2 DE DIAM. X 6.00 M.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,931.38	\$9,068.77
19		APAGADORES Y CONTACTOS			
892	1719000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CAT. 5800-N MCA. QUINZIÑO O SIMILAR CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$188.59	\$191.50



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
893	1719000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE ESCALERA DE 15 AMPER'S 125 VOLTS, CAT -Q5801 N, MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$214.58	\$217.90
894	1719000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO ORO CIEGA 100/CR, MARCA QUINZIÑO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.82	\$98.31
895	1719000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTÓN PULSADOR PARA TIMBRE CAT -5850 MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$223.94	\$227.39
896	1719000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA COLGANTE POLARIZADA CAT. 6266 MARCA ARROW HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$336.45	\$341.63
897	1719000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO COLGANTE POLARIZADO CAT. 6269, MARCA ARROW HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$390.59	\$396.61
898	1719000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. 5650, MARCA ARROW, HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$208.56	\$211.77
899	1719000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO TRIFÁSICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7410-B, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$903.41	\$917.30
900	1719000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO INTERCAMBIABLE, DE 15 AMPER'S 127 VOLTS, CAT -21N MARCA QUINZIÑO O SIMILAR, CON PLACA MODUS DE 1-2-3 VENTANAS; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$178.06	\$180.79
901	1719000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA PISO POLARIZADO CAT. C-M5650WP, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$416.12	\$422.52
902	1719000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA BLINDADA NORMAL, CAT. 7650; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$167.81	\$170.38
903	1719000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CAT. 7311, MARCA ARROW- HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$212.37	\$215.64
904	1719000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CAT. 7411, MARCA ARROW- HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$560.80	\$569.43
905	1719000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA PISO POLARIZADO, CAT -5250 WP MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$372.52	\$378.24
906	1719000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DE 1/2 VUELTA BIFÁSICO CAT. 7310-B, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$293.23	\$297.74
22		CAJAS CONDULETS			
907	1722000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-17 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.83	\$98.32
908	1722000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-27 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$119.02	\$120.84
909	1722000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-37 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$157.18	\$159.59
910	1722000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -47 DE 32 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$271.16	\$275.32



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
911	1722000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -57 DE 38 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$291.84	\$296.32
912	1722000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -67 DE 51 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$481.99	\$489.41
913	1722000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -77 DE 63 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,174.00	\$1,192.06
914	1722000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -87 DE 75 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,449.81	\$1,472.11
915	1722000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-17 DE 13 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.83	\$98.32
916	1722000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-27 DE 19 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$113.30	\$115.05
917	1722000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-37 DE 25 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$157.19	\$159.61
918	1722000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-47 DE 32 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$271.16	\$275.32
919	1722000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-57 DE 38 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$291.84	\$296.32
920	1722000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-67 DE 51 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$481.99	\$489.41
921	1722000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS1 DE 13 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$184.59	\$187.43
922	1722000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS2 DE 19 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$197.58	\$200.62
923	1722000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS3 DE 25 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$212.60	\$215.88
924	1722000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-17 DE 13 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$102.58	\$104.16
925	1722000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-27 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$132.83	\$134.86
926	1722000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-37 DE 25 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$167.42	\$170.01
927	1722000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-47 DE 32 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$283.76	\$288.12
928	1722000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-57 DE 38 MM, DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$304.41	\$309.10



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
929	1722000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-67 DE 51 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$514.19	\$522.10
930	1722000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-77 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,334.73	\$1,355.27
931	1722000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-87 DE 75 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,541.66	\$1,565.39
932	1722000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST1 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$184.59	\$187.43
933	1722000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST2 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$197.58	\$200.62
934	1722000280	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$212.60	\$215.88
935	1722000290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC1 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$196.59	\$199.63
936	1722000300	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC2 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$209.59	\$212.81
937	1722000310	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$224.60	\$228.06
938	1722000320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-17 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.83	\$98.32
939	1722000330	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-27 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$119.02	\$120.84
940	1722000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-37 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$157.18	\$159.59
941	1722000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-47 DE 32 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$271.16	\$275.32
942	1722000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-57 DE 38 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$291.84	\$296.32
943	1722000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-67 DE 51 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$481.99	\$489.41
944	1722000380	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-77 DE 63 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,176.23	\$1,194.32
945	1722000390	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-87 DE 75 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,452.03	\$1,474.37
946	1722000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-17 DE 13 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.83	\$98.32
947	1722000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-27 DE 19 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$119.02	\$120.84
948	1722000420	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-37 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$157.18	\$159.59



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
949	1722000430	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-47 DE 32 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$271.16	\$275.32
950	1722000440	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-57 DE 38 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$291.84	\$296.32
951	1722000450	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-67 DE 51 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$481.99	\$489.41
952	1722000460	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-77 DE 63 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,176.23	\$1,194.32
953	1722000470	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-87 DE 75 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,452.03	\$1,474.37
954	1722000480	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL1 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$291.77	\$296.26
955	1722000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL2 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$132.87	\$134.91
956	1722000500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$183.85	\$186.67
957	1722000510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR1 DE 13 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$345.57	\$350.88
958	1722000520	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR2 DE 19 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$352.56	\$357.98
959	1722000530	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR3 DE 25 DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$183.85	\$186.67
960	1722000540	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC1 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$91.79	\$93.21
961	1722000550	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC2 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$106.66	\$108.31
962	1722000560	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC3 DE 25 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$143.81	\$146.02
963	1722000570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCT1 DE 13 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$148.02	\$150.30
964	1722000580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCT2 DE 19 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$114.85	\$116.62
965	1722000590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCT3 DE 25 MM. DE DIÁMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$199.07	\$202.12
966	1722000600	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44.95	\$45.65
967	1722000610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56.39	\$57.27
968	1722000620	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$89.87	\$91.25



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
969	1722000630	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$117.40	\$119.21
970	1722000640	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$145.93	\$148.18
971	1722000650	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$196.07	\$199.09
972	1722000660	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$57.78	\$58.66
973	1722000670	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$72.64	\$73.76
974	1722000680	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$124.46	\$126.37
975	1722000690	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$174.93	\$177.64
976	1722000700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$231.76	\$235.34
977	1722000710	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$312.07	\$316.86
978	1722000720	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$25.74	\$26.15
979	1722000730	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$32.02	\$32.51
980	1722000740	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$39.13	\$39.73
981	1722000750	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51.50	\$52.28
982	1722000760	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$59.22	\$60.13
983	1722000770	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$76.54	\$77.72
984	1722000780	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$114.17	\$115.92
985	1722000790	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$160.93	\$163.41
986	1722000800	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$243.07	\$246.79
18		INSTALACION HIDRO-SANITARIA			
05		COLADERAS			
987	1805000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 262 H-262-35-H (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,994.83	\$4,056.29
988	1805000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 2514 (PISO), INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,560.91	\$3,615.69
989	1805000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA NÚM.. 25 (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,583.82	\$2,623.56



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
990	1805000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA NÚM. 24 (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,373.68	\$2,410.20
991	1805000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 282-35-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,255.61	\$5,336.47
992	1805000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 1342-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,476.86	\$3,530.36
993	1805000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 444, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,495.57	\$2,533.95
994	1805000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 2714, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,156.64	\$8,282.14
995	1805000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 2584, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,708.44	\$9,857.80
996	1805000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 4954, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,506.29	\$3,560.24
	06	BOMBAS			
997	1806000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/4 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC, (NO INCLUYE SUCCIÓN); INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,686.55	\$3,743.28
998	1806000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC (NO INCLUYE SUCCIÓN), INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,154.06	\$4,217.99
999	1806000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC (NO INCLUYE SUCCIÓN), INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,188.93	\$5,268.76
	09	TINACOS			
1000	1809000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 750 LITROS, CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS, MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,209.23	\$4,273.98
1001	1809000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 450 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO ; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,543.41	\$3,597.91
1002	1809000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 1100 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE. CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,448.90	\$4,517.37



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1003	1809000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 2500 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE. CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,606.67	\$10,769.85
1004	1809000033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 600 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,261.29	\$12,449.92
1005	1809000034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 1300 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,176.43	\$18,456.08
1006	1809000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 3000 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47,290.75	\$48,018.32
1007	1809000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE PLÁSTICO DE 7000 Litros, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67,482.26	\$68,520.44
1008	1809000037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 2800 LT, FABRICADA CON PLÁSTICO AB-ANTI-BACTERIAS, INCLUYE: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,108.81	\$15,341.27
1009	1809000038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 5000 LT, FABRICADA CON PLÁSTICO AB-ANTI-BACTERIAS, INCLUYE: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$22,507.36	\$22,853.64
1010	1809000039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 10,000 LITROS, FABRICADA CON PLÁSTICO ANTIBACTERIAS, CON TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2": INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44,392.92	\$45,075.89
1011	1809000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PORTÁTIL PARA GAS DE 20 KG.; INCLUYE: CARGA, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,013.72	\$2,044.68
1012	1809000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PORTÁTIL PARA GAS DE 30 KG.; INCLUYE: CARGA DE GAS BUTANO, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,415.72	\$2,452.89
13		ACCESORIOS PARA BAÑOS			
1013	1813000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$530.98	\$539.16
1014	1813000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$530.98	\$539.16
1015	1813000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA MARCA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$530.98	\$539.16
1016	1813000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON AGARRADERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$530.98	\$539.16
1017	1813000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$530.98	\$539.16



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1018	1813000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA HELVEX No. 100, CON DOS LLAVES O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, ENSAMBLE PARA MEZCLADORA, EMPOTRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,881.87	\$4,956.97
1019	1813000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMÁTICO Cinsa DE 40 LTS., CLASIC-101 O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,855.05	\$6,960.51
1020	1813000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMÁTICO DE GAS Cinsa 40 LITROS, RUDO R101EC O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,331.40	\$6,428.81
1021	1813000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 40 X 60 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y BASTIDOR DE MADERA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$663.99	\$674.21
1022	1813000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA LAMOSA MODELO AUSTRAL; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,111.76	\$4,175.03
1023	1813000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO MARCA LAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,237.72	\$2,272.15
1024	1813000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE EXTENSIÓN CROMADO DE 2" X 90 GRADOS PARA W.C. DE TANQUE BAJO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CORDÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$396.43	\$402.53
1025	1813000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO RUGO 16Q, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,648.13	\$2,688.86
1026	1813000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA LAMOSA JUNIORS MOD. BOREAL; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE E, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,901.42	\$4,976.83
1027	1813000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA DE CUELLO CORTO DE 8" CON CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA, CUBIERTA DE LATÓN Y MANERALES; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$817.56	\$830.13
1028	1813000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE PARA SALIDA DE LABORATORIO MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,829.19	\$2,872.71
1029	1813000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE BRONCE CROMADA DE 8" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 1" Y LLAVE DE RESORTE, CADENA ACCIONADORA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,510.22	\$2,548.83
1030	1813000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO METÁLICO DE 90 X 45 CM. CON ESCURRIDERO, TIPO LADO DERECHO, CON LLAVE DE NARIZ, CESPOL CROMADO, SOPORTADO POR DOS MUROS CAPUCHINOS, FORRADO DE AZULEJO BLANCO DE 15 X 15 CM. EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,476.87	\$6,576.52
1031	1813000271	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 45 X 45 CM. TIPO FREGADERO PARA EMPOTRAR A MESA DE LAVABO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,335.88	\$1,356.44
1032	1813000262	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$363.13	\$368.70
1033	1813000263	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2.30 METROS DE LONGITUD Y 64 MM DE DIÁMETRO PARA SUCCIÓN CON UN CODO DE 90G X 64 MM. Y UNA TUERCA UNIÓN DE 64 MM.; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,521.62	\$2,560.41



¡Sigamos Transformados!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1034	1813000264	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 19MM.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$415.74	\$422.12
1035	1813000265	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA MODELO HUSKY MARCA URREA O SIMILAR, DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$332.47	\$337.60
1036	1813000266	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA DE 38 MM DE DIÁMETRO CON 2 METROS DE TUBO DE FO.GO. DE 38 MM; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,048.85	\$1,064.99
1037	1813000281	BAJADA DE AGUAS NEGRAS CON TUBO DE PVC DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE SOLERA DE 1"X1/8" Y ANGULO DE 1"X1/8" PARA ANCLAR AL MURO, COLOCADA HASTA 4 METROS ALTURA; INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,847.09	\$1,875.50
1038	1813000291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ EN ÁREA DE JARDINES PARA RIEGO CON DOS CODOS DE 90G X 13 MM. UN COPLE DE 13 MM Y 2 NIPLES DE 30 Cm. DE LONG; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$527.87	\$535.99
1039	1813000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE CODO DE LA MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: (TAZA Y TANQUE) PIJAS, CUELLO DE CERA, CONEXION A LA ALIMENTACION Y A DESAGÜE, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,772.24	\$5,861.04
14		TUBERIA PVC HIDRAULICA Y SANITARIO			
1040	1814000011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$69.62	\$70.68
1041	1814000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 32 DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$59.35	\$60.26
1042	1814000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$69.42	\$70.48
1043	1814000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$86.65	\$88.00
1044	1814000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$104.65	\$106.25
1045	1814000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$142.12	\$144.30
1046	1814000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 101 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$250.96	\$254.82
1047	1814000081	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 150 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$557.84	\$566.43
1048	1814000091	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$84.27	\$85.57
1049	1814000092	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 64 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$114.94	\$116.71



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1050	1814000093	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$141.94	\$144.14
1051	1814000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$139.80	\$141.94
1052	1814000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 150 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$289.76	\$294.21
1053	1814000121	CONEXIÓN DE TUBO DE P.V.C. DE 25 Cm. DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$301.67	\$306.31
1054	1814000131	REPARACIÓN DE FUGA DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 75 MM., INCLUYE: COPLE DE PVC. 3", (1,30) TUBO PVC DE 75 MM RD-26, LUBRICANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$324.58	\$329.58
	15	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO			
1055	1815000011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$136.06	\$138.15
1056	1815000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$166.89	\$169.46
1057	1815000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$228.15	\$231.67
1058	1815000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$402.61	\$408.80
1059	1815000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$347.03	\$352.36
1060	1815000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$454.57	\$461.56
1061	1815000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 63 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$702.35	\$713.16
1062	1815000091	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 75 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$912.98	\$927.05
1063	1815000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,269.03	\$1,288.53
1064	1815000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$194.24	\$197.24
1065	1815000121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$301.37	\$306.00
1066	1815000131	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$413.69	\$420.05



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1067	1815000141	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$698.10	\$708.84
1068	1815000151	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,000.57	\$1,015.97
1069	1815000161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 51 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,462.29	\$1,484.79
1070	1815000171	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 64 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,734.09	\$1,760.76
1071	1815000181	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$256.77	\$260.70
1072	1815000191	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$486.05	\$493.52
1073	1815000201	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$731.59	\$742.83
1074	1815000211	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 32 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$722.94	\$734.07
1075	1815000221	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 38 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,205.61	\$1,224.16
1076	1815000231	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 50 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,447.27	\$1,469.53
1077	1815000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO-ARENA DE 20 Cm. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INSTALACIÓN, PRUEBA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$207.91	\$211.11
1078	1815000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO-ARENA DE 15 Cm. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INSTALACIÓN, PRUEBA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$164.50	\$167.04
1079	1815000252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO ARENA PERFORADO DE 15 Cm. DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$186.25	\$189.12
1080	1815000253	FORJADO DE CANALÓN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 15 Cm. DE ANCHO 45 Cm. DE DESARROLLO Y 10 Cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO; INCLUYE: CIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$911.71	\$925.74
	16	REGISTROS SANITARIOS			
1081	1816000011	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,647.76	\$5,734.63



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1082	1816000031	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,370.67	\$6,468.67
1083	1816000041	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.20M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,937.53	\$7,044.26
1084	1816000061	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABS. DE 1.50 m. DE DIÁMETRO POR 2.50 m DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F C=200KG/CM2.Y ACERO NO.3 A CADA 20 Cm. Y TAPA DE CONCRETO CON ARGOLLA CON SELLO ALQUITRANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,478.56	\$17,747.46
1085	1816000071	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.00 m. DE DIÁMETRO POR 2.00 m. DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 Y ACERO DEL NO. 3, A CADA 20 Cm., TAPA DE CONCRETO ALQUITRANADO CON ARGOLLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,955.02	\$21,277.39
1086	1816000081	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.50 m. DE DIÁMETRO POR 2.00 m. DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 Y ACERO NO. 3, A CADA 20 Cm., TAPA DE CONCRETO CON ARGOLLA CON SELLO ALQUITRANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$27,578.78	\$28,003.08
1087	1816000052	REGISTRO DE 0.4m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA MALLALAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,026.66	\$6,119.38
1088	1816000092	REGISTRO DE 0.4m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON DOBLE TAPA DE CONCRETO F C=150 KG/CM2., LA TAPA SUP. DE 5 Cm. DE ESPESOR SIN ARMADO Y LA TAPA INTERMEDIA DE 5 Cm. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, RELLENO DE CALICHE ENTRE AMBAS TAPAS CON ESPESOR DE 20CMS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,324.18	\$5,406.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1089	1816000053	REGISTRO DE 0.4m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA MALLALAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,207.47	\$5,287.59
1090	1816000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA 0.60x0.40M DE CONCRETO F C =200 KG/CM2. DE 0.10M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 Cm. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$408.90	\$415.20
1091	1816000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA 0.60x0.60M DE CONCRETO F C =200 KG/CM2. DE 0.10M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 Cm. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$546.53	\$554.94
1092	1816000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2. DE 70X70X6 Cm. ARMADO. CON VARILLAS NO. 2 A CADA 15 Cm. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO UNA JALADORA CON VARILLAS NO. 3, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$538.50	\$546.78
1093	1816000095	BASE PARA TAPA DE CISTERNA DE 70X70 Cm. ELABORADO CON HILADAS DE 30 Cm. DE ALTURA Y 14 Cm. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO CAL-ARENA, 1:2:6 Y APLANADO ESPONJEADO INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$711.78	\$722.72
1094	1816000054	REGISTRO DE 0.6m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 Cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 20CM ESPESOR, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,423.25	\$6,522.07
27		INSTALACION HIDRO-SANITARIA			
1095	1827000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO MOD. 185, MARCA HELVEX, PARA MINGITORIO JALISCO; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,938.26	\$9,075.78
1096	1827000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL APARENTE MOD. 310-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,666.36	\$10,830.47
1097	1827000033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL OCULTO MOD. 312-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,025.44	\$9,164.30
1098	1827000034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA APARENTE MOD. 210-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,681.06	\$5,768.45
1099	1827000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA NIPLÉ 60 Cm MOD. 117-38 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,391.03	\$9,535.51
1100	1827000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA CODO 24 Cm MOD. 120-38 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,630.47	\$7,747.87
1101	1827000037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL APARENTE MOD. 410-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,095.79	\$8,220.35
1102	1827000038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO OCULTO DE BOTÓN MOD. 152-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,524.60	\$5,609.59



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1103	1827000041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 38 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PRUEBAS, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$118.90	\$120.72
1104	1827000051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 51 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$145.77	\$148.01
1105	1827000061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 75 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$178.76	\$181.51
1106	1827000071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$243.63	\$247.38
1107	1827000081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$375.47	\$381.25
1108	1827000091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO, DE 38 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$118.90	\$120.72
1109	1827000101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO, DE 51 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$136.59	\$138.69
1110	1827000111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO, DE 75 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$178.76	\$181.51
1111	1827000121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO, DE 100 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$270.50	\$274.67
1112	1827000131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO. DE 150 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$375.47	\$381.25
1113	1827000141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN PVC SANITARIO 38MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81.90	\$83.16
1114	1827000151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$95.53	\$96.98
1115	1827000161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$115.90	\$117.70
1116	1827000171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$154.56	\$156.93
1117	1827000181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$210.18	\$213.41
1118	1827000191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 40 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$93.39	\$94.83
1119	1827000201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.57	\$169.14



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1120	1827000211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$191.34	\$194.27
1121	1827000221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$288.46	\$292.91
1122	1827000231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 40 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$131.87	\$133.90
1123	1827000241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.44	\$136.52
1124	1827000251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$199.39	\$202.44
1125	1827000261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$258.44	\$262.42
1126	1827000271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CESPOL DE BOTE DE PVC. SANITARIO DE 40 MM CON REJILLA DE COLADERA; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$216.85	\$220.19
1127	1827000281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CONECTOR CESPOL DE PVC. SANITARIO DE 40X32 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$146.92	\$149.18
1128	1827000291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CESPOL DE BOTE DE PVC. SANITARIO DE 50 MM CON REJILLA DE COLADERA; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$189.89	\$192.81
1129	1827000301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CONECTOR PARA CESPOL DE PVC. SANITARIO DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$153.56	\$155.91
1130	1827000311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87qX40 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$95.40	\$96.85
1131	1827000321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$116.26	\$118.05
1132	1827000331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$141.76	\$143.94
1133	1827000341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$175.44	\$178.13
1134	1827000351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$265.83	\$269.92
1135	1827000361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX40 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.54	\$98.03
1136	1827000371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$115.41	\$117.18
1137	1827000381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$131.76	\$133.78
1138	1827000391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.46	\$173.09
1139	1827000401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$261.04	\$265.07
1140	1827000411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 50X40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.45	\$95.92



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1141	1827000421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$104.46	\$106.06
1142	1827000431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$114.63	\$116.40
1143	1827000441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$112.03	\$113.76
1144	1827000451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$124.72	\$126.64
1145	1827000461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 150X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$179.99	\$182.75
1146	1827000471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61.10	\$62.04
1147	1827000481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$66.51	\$67.53
1148	1827000491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$83.77	\$85.06
1149	1827000501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 100 MM, CON TAPA DE ALUMINIO; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$714.15	\$725.14
1150	1827000511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 150 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$226.81	\$230.30
1151	1827000521	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48.40	\$49.16
1152	1827000531	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52.65	\$53.48
1153	1827000541	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.61	\$61.56
1154	1827000551	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$69.46	\$70.53
1155	1827000561	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 150 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.91	\$173.54
1156	1827000571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE ADAPTADOR CESPOL DE PVC 50X40MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$205.92	\$209.09
1157	1827000581	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE PVC SANITARIO 40X40MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$155.39	\$157.78
1158	1827000591	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 50X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.27	\$172.89
1159	1827000601	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 75 x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$206.61	\$209.81
1160	1827000611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 100X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$228.63	\$232.15
1161	1827000621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 150X150 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$444.62	\$451.47
1162	1827000631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REMATE DE VENTILACIÓN DE PVC SANITARIO DE 51 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.52	\$98.01



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1163	1827000641	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA-CONO DE PVC SANITARIO; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$151.99	\$154.32
1164	1827000651	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC SANITARIO PARA LAVABO, DE 32 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$344.98	\$350.29
1165	1827000741	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO CEMENTAR 90GX13MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47.24	\$47.97
1166	1827000751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$51.07	\$51.85
1167	1827000761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56.40	\$57.28
1168	1827000771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$69.31	\$70.39
1169	1827000781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO, PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81.81	\$83.07
1170	1827000791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$109.62	\$111.31
1171	1827000801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$150.37	\$152.68
1172	1827000811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$187.64	\$190.52
1173	1827000821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$301.77	\$306.42
1174	1827000831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$50.11	\$50.88
1175	1827000841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$58.48	\$59.39
1176	1827000851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61.72	\$62.67
1177	1827000861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$72.92	\$74.04
1178	1827000871	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$88.69	\$90.06
1179	1827000881	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$97.66	\$99.16
1180	1827000891	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$161.81	\$164.30
1181	1827000901	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$222.32	\$225.74
1182	1827000911	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$364.64	\$370.25
1183	1827000921	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 13MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$68.33	\$69.39
1184	1827000931	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 19 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$74.61	\$75.77



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1185	1827000941	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 25 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81.32	\$82.57
1186	1827000951	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 32 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$103.82	\$105.43
1187	1827000961	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 38 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$118.48	\$120.30
1188	1827000971	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 50 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$144.34	\$146.56
1189	1827000981	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 64 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$247.82	\$251.64
1190	1827000991	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 75 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$312.53	\$317.35
1191	1827001001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$483.38	\$490.81
1192	1827001031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 25X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.38	\$168.93
1193	1827001041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 32 x 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$189.27	\$192.17
1194	1827001051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 38X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$220.14	\$223.53
1195	1827001061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 50 x 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$256.63	\$260.57
1196	1827001071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 64X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$369.76	\$375.44
1197	1827001081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 75 x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$519.02	\$526.99
1198	1827001091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICO CEMENTAR 100x100MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$551.65	\$560.13
1199	1827001101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO PVC HIDRÁULICO CEMENTAR 13MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56.48	\$57.36
1200	1827001111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$57.31	\$58.18
1201	1827001121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$61.04	\$61.98
1202	1827001131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$62.69	\$63.65
1203	1827001141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$69.22	\$70.29
1204	1827001151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$68.33	\$69.39
1205	1827001161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77.23	\$78.40
1206	1827001171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$78.13	\$79.34
1207	1827001181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$87.10	\$88.43



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1208	1827001191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$86.90	\$88.24
1209	1827001201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$99.68	\$101.22
1210	1827001211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$98.69	\$100.22
1211	1827001221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$148.40	\$150.68
1212	1827001231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$141.16	\$143.34
1213	1827001241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$187.25	\$190.12
1214	1827001251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$170.68	\$173.31
1215	1827001261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$240.85	\$244.55
1216	1827001271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$233.85	\$237.45
1217	1827001281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PAR PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$41.92	\$42.57
1218	1827001291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$49.52	\$50.28
1219	1827001301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$54.76	\$55.61
1220	1827001311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 32MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.38	\$61.32
1221	1827001321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 38MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67.97	\$69.02
1222	1827001331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$74.70	\$75.86
1223	1827001341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$88.53	\$89.89
1224	1827001351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$108.35	\$110.02
1225	1827001361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$203.75	\$206.87
1226	1827001371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 19 - 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$60.31	\$61.24
1227	1827001381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 25-13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$70.38	\$71.46
1228	1827001391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$71.11	\$72.20
1229	1827001401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32x13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$82.34	\$83.60
1230	1827001411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$80.69	\$81.93



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1231	1827001421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$80.79	\$82.04
1232	1827001431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$76.70	\$77.89
1233	1827001441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$78.34	\$79.55
1234	1827001451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$81.41	\$82.67
1235	1827001461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$85.33	\$86.65
1236	1827001471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50x13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$90.79	\$92.20
1237	1827001481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$95.88	\$97.37
1238	1827001491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$96.41	\$97.90
1239	1827001501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$100.59	\$102.14
1240	1827001511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$100.41	\$101.95
1241	1827001571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 60X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$125.62	\$127.55
1242	1827001621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$160.59	\$163.07
1243	1827001631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 75X60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$159.97	\$162.42
1244	1827001691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$260.86	\$264.87
1245	1827001711	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO CEM 100-75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$280.45	\$284.76
1246	1827001721	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN DE PVC PARA REGISTRO CON TAPA DE BRONCE DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$768.18	\$779.99
1247	1827001731	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COLADERA DE PVC INSTAREX DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$161.93	\$164.42
1248	1827001751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$84.33	\$85.64
1249	1827001761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.28	\$95.72
1250	1827001771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$122.79	\$124.69
1251	1827001781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$198.32	\$201.38
1252	1827001791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$241.88	\$245.60



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1253	1827001801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$374.45	\$380.21
1254	1827001811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$588.88	\$597.95
1255	1827001821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,025.15	\$1,040.93
1256	1827001831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,237.10	\$1,256.12
1257	1827001841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,412.95	\$2,450.08
1258	1827001851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$84.33	\$85.64
1259	1827001861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.28	\$95.72
1260	1827001871	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$122.79	\$124.69
1261	1827001881	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$198.32	\$201.38
1262	1827001891	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$241.88	\$245.60
1263	1827001901	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$374.45	\$380.21
1264	1827001911	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$588.88	\$597.95
1265	1827001921	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,025.15	\$1,040.93
1266	1827001931	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45G x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,237.10	\$1,256.12
1267	1827001941	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,412.95	\$2,450.08
1268	1827001951	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$80.67	\$81.91
1269	1827001961	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$86.80	\$88.15
1270	1827001971	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$102.74	\$104.34
1271	1827001981	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.12	\$136.19
1272	1827001991	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$158.09	\$160.52
1273	1827002001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$211.07	\$214.32



¡Sigamos Transformados!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1274	1827002011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$287.74	\$292.16
1275	1827002021	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$381.36	\$387.23
1276	1827002031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$588.16	\$597.22
1277	1827002041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$881.78	\$895.35
1278	1827002051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$169.78	\$172.39
1279	1827002061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$132.48	\$134.53
1280	1827002071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$182.61	\$185.42
1281	1827002081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$331.32	\$336.41
1282	1827002091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$403.45	\$409.66
1283	1827002101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$694.49	\$705.18
1284	1827002111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,046.06	\$1,062.15
1285	1827002121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,494.08	\$1,517.08
1286	1827002131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,196.88	\$2,230.68
1287	1827002141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,710.84	\$3,767.94
1288	1827002151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$288.71	\$293.17
1289	1827002161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$301.88	\$306.52
1290	1827002171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$396.18	\$402.27
1291	1827002181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$735.26	\$746.56
1292	1827002191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,180.65	\$1,198.81
1293	1827002201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,317.12	\$1,337.39
1294	1827002211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,421.36	\$2,458.61
1295	1827002221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,529.25	\$3,583.54



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1296	1827002231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,054.43	\$4,116.82
1297	1827002241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,889.74	\$8,011.12
1298	1827002271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$185.58	\$188.44
1299	1827002281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$107.67	\$109.33
1300	1827002291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$227.91	\$231.41
1301	1827002301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$135.73	\$137.82
1302	1827002311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$424.51	\$431.06
1303	1827002321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$199.53	\$202.59
1304	1827002331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$724.18	\$735.32
1305	1827002341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$325.60	\$330.61
1306	1827002351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,116.80	\$1,133.98
1307	1827002361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$486.08	\$493.57
1308	1827002371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,841.68	\$1,870.00
1309	1827002381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$663.51	\$673.72
1310	1827002391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,797.34	\$1,824.97
1311	1827002401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,210.17	\$2,244.17
1312	1827002411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,988.08	\$3,034.04



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1313	1827002421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,555.62	\$2,594.93
1314	1827002431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,670.54	\$3,726.99
1315	1827002441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,566.29	\$2,605.77
1316	1827002461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$57.72	\$58.61
1317	1827002471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$75.47	\$76.62
1318	1827002481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$108.44	\$110.10
1319	1827002491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$143.83	\$146.04
1320	1827002501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$184.94	\$187.80
1321	1827002511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$279.47	\$283.77
1322	1827002521	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$489.73	\$497.26
1323	1827002531	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$652.58	\$662.61
1324	1827002551	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 13X10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$99.68	\$101.22
1325	1827002561	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 13X10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$102.94	\$104.53
1326	1827002571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 19X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$114.37	\$116.12
1327	1827002581	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 19X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$111.56	\$113.27
1328	1827002591	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 25X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$133.76	\$135.82
1329	1827002601	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 25X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.23	\$136.29
1330	1827002611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$139.18	\$141.32
1331	1827002621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$130.73	\$132.74



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1332	1827002631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$160.73	\$163.21
1333	1827002641	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$158.98	\$161.43
1334	1827002651	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$166.83	\$169.39
1335	1827002661	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$167.75	\$170.33
1336	1827002671	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$183.85	\$186.67
1337	1827002681	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$182.81	\$185.62
1338	1827002691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$215.56	\$218.86
1339	1827002701	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$199.78	\$202.85
1340	1827002711	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$216.67	\$220.00
1341	1827002721	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$208.49	\$211.70
1342	1827002731	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$226.17	\$229.65
1343	1827002741	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$225.54	\$229.02
1344	1827002751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$222.47	\$225.92
1345	1827002761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$238.03	\$241.69
1346	1827002771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$356.54	\$362.03
1347	1827002781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$311.17	\$315.96
1348	1827002791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$335.13	\$340.28



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1349	1827002801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$340.90	\$346.14
1350	1827002811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$345.21	\$350.51
1351	1827002821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$359.09	\$364.61
1352	1827002831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$364.45	\$370.05
1353	1827002841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$383.70	\$389.60
1354	1827002851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$408.00	\$414.26
1355	1827002861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$409.58	\$415.88
1356	1827002871	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$343.58	\$348.86
1357	1827002881	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$376.73	\$382.52
1358	1827002891	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$347.29	\$352.64
1359	1827002901	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$380.44	\$386.29
1360	1827002911	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$493.71	\$501.31
1361	1827002921	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$400.40	\$406.56
1362	1827002931	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$547.23	\$555.66
1363	1827002941	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$403.74	\$409.95
1364	1827002951	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$660.73	\$670.89
1365	1827002961	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$526.01	\$534.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1366	1827002971	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$664.87	\$675.11
1367	1827002981	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$530.16	\$538.31
1368	1827002991	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$621.64	\$631.21
1369	1827003001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$533.12	\$541.33
1370	1827003011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$677.11	\$687.53
1371	1827003021	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$566.69	\$575.42
1372	1827003031	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$752.75	\$764.33
1373	1827003041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$571.92	\$580.72
1374	1827003051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,215.29	\$1,233.98
1375	1827003061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,016.39	\$1,032.03
1376	1827003071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,020.11	\$1,035.80
1377	1827003081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,019.36	\$1,035.04
1378	1827003091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X51 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,125.24	\$1,142.55
1379	1827003101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X51 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,025.66	\$1,041.43
1380	1827003111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,263.76	\$1,283.20
1381	1827003121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,094.38	\$1,111.23
1382	1827003131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,333.20	\$1,353.72



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1383	1827003141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,098.64	\$1,115.55
1384	1827003151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$85.21	\$86.52
1385	1827003161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.07	\$95.52
1386	1827003171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$106.17	\$107.80
1387	1827003181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.13	\$136.20
1388	1827003191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$152.77	\$155.13
1389	1827003201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$200.16	\$203.23
1390	1827003211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$281.33	\$285.65
1391	1827003221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$407.39	\$413.66
1392	1827003231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$736.05	\$747.38
1393	1827003241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$78.19	\$79.40
1394	1827003251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$94.07	\$95.52
1395	1827003261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$106.17	\$107.80
1396	1827003271	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.13	\$136.20
1397	1827003281	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$152.77	\$155.13
1398	1827003291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$200.16	\$203.23
1399	1827003301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$281.33	\$285.65



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1400	1827003311	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$407.39	\$413.66
1401	1827003321	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$736.05	\$747.38
1402	1827003331	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$78.19	\$79.40
1403	1827003341	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$83.67	\$84.94
1404	1827003351	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$104.24	\$105.86
1405	1827003361	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$120.46	\$122.30
1406	1827003371	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$134.93	\$136.99
1407	1827003381	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$165.57	\$168.11
1408	1827003391	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$240.67	\$244.36
1409	1827003401	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$368.22	\$373.89
1410	1827003411	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$426.06	\$432.61
1411	1827003421	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$53.96	\$54.79
1412	1827003431	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$58.15	\$59.05
1413	1827003441	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$85.70	\$87.02
1414	1827003451	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$100.81	\$102.36
1415	1827003461	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$140.51	\$142.68
1416	1827003471	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$180.95	\$183.74



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1417	1827003481	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$229.26	\$232.79
1418	1827003491	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$303.24	\$307.91
1419	1827003501	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$491.93	\$499.51
1420	1827003511	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47.61	\$48.33
1421	1827003521	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52.09	\$52.88
1422	1827003531	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.12	\$74.25
1423	1827003541	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$87.36	\$88.70
1424	1827003551	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$110.97	\$112.68
1425	1827003561	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$144.49	\$146.71
1426	1827003571	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$192.54	\$195.50
1427	1827003581	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$263.63	\$267.68
1428	1827003591	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$400.44	\$406.61
1429	1827003601	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$50.04	\$50.81
1430	1827003611	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$55.03	\$55.86



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1431	1827003621	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77.02	\$78.19
1432	1827003631	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$92.75	\$94.18
1433	1827003641	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$120.74	\$122.59
1434	1827003651	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$149.71	\$152.01
1435	1827003661	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$227.06	\$230.53
1436	1827003671	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$312.53	\$317.35
1437	1827003681	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$495.24	\$502.85
1438	1827003691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$111.52	\$113.23
1439	1827003701	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$120.35	\$122.20
1440	1827003711	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$145.66	\$147.89
1441	1827003721	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$189.62	\$192.54
1442	1827003731	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$212.23	\$215.49
1443	1827003741	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$326.59	\$331.61
1444	1827003751	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$556.19	\$564.74
1445	1827003761	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$655.68	\$665.77



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1446	1827003771	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,152.04	\$1,169.76
1447	1827003781	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$74.81	\$75.96
1448	1827003791	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$123.52	\$125.43
1449	1827003801	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$150.22	\$152.53
1450	1827003811	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$194.60	\$197.59
1451	1827003821	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$233.33	\$236.91
1452	1827003831	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$280.25	\$284.56
1453	1827003841	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$480.53	\$487.93
1454	1827003851	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$684.84	\$695.38
1455	1827003861	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,054.85	\$1,071.10
1456	1827003871	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE PVC DE 4" (PARA FOSAS SÉPTICAS); INCLUYE: ACARREO, EMPAQUES, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$269.41	\$273.55
1457	1827003881	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE F0. GALVANIZADO CED-40 DE 25 MM DE DIÁMETRO CON NIPLE Y VÁLVULA DE COMPUERTA PARA LIMPIEZA DE TANQUE TINACO DE 30 CM; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$925.30	\$939.54
1458	1827003891	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, CED-40 DE 3" PARA VENTILACIÓN CON NIPLE DE 30 CM., CODO DE 90 GRADOS, "T" DE 3", TAPÓN CAPA CON PERFORACIONES DE 1/16"; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,300.29	\$2,335.68
1459	1827003893	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO 0.80 M CON UNA "T" DE 2" DE DIÁMETRO, 2 CODOS DE 2" DE DIÁMETRO Y 2 TAPONES CAPA DE 2" DE DIÁMETRO. PARA VENTILACIÓN; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,219.93	\$1,238.70
1460	1827000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR PARA GAS MARCA BARO. ROCK-WELL O SIMILAR; INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$834.15	\$846.97
1461	1827000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$288.71	\$293.17



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
28		SALIDAS HIDRO-SANITARIAS			
1462	1828000011	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO PVC., INCLUYE VÁLVULA CONTROL GENERAL, CONEXIONES DE COBRE Y PVC, SOLDADURA, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$3,634.57	\$3,690.49
1463	1828000021	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, CONEXIONES, SOLDADURA NO. 90, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$3,576.17	\$3,631.20
1464	1828000031	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO P.V.C. CAMPANA ANGER LISO INCLUYE: VÁLVULA DE PASO Y VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, RAMALEO CON TUBO DE COBRE DE PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO, CONEXIONES, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, ACARREO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, SOLDADURA, PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA, CONEXIONES A COLADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,730.40	\$2,772.41
1465	1828000051	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE FO.GO. Y SANITARIO PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO CON CAMPANA ANGER Y LISO; INCLUYE: VÁLVULA DE PASO Y VÁLVULA CONTROL GENERAL, RAMALEO, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, CONEXIONES (CODOS, COPLES, NIPLES Y CRUCES), ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CONEXIÓN A COLADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$3,308.43	\$3,359.34
1466	1828000052	SALIDA DE LAVABO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO " M" Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA ANGER LISO; INCLUYE: CONEXIONES, RAMALEO, CONEXIONES A BAJADA DE AGUAS NEGRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,780.25	\$2,823.03
1467	1828000053	SALIDA DE W.C. TANQUE BAJO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" DE 13 A 19 MM Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA; INCLUYE: RAMALEO, CONEXIONES A REGISTROS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$6,959.06	\$7,066.10
1468	1828000060	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC. EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL. INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIÁMETROS, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,605.37	\$2,645.46
1469	1828000070	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", LABORATORIO POLIFUNCIONAL (EST. U1C). INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" VARIOS DIÁMETROS, SOLDADURA, VÁLVULA DE PASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,084.09	\$3,131.53
1470	1828000080	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" VARIOS DIÁMETROS . (SERVICIO SANITARIO EST. U1C MATERIAL HIDRÁULICO DE COBRE) INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,298.36	\$4,364.49
1471	1828000090	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO PVC VARIOS DIÁMETROS EN SERVICIO SANITARIO (ES. U1C, MATERIAL SANITARIO). INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,509.13	\$1,532.34
1472	1828000100	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS DE MESAS DE LABORATORIO (EST.U3C). CON MATERIALES DE COBRE Y PVC VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE Y CONEXIONES DE PVC, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL Y VÁLVULA DE PASO, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,138.16	\$4,201.81
1473	1828000110	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS PARA MESAS DE LABORATORIO. INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIÁMETROS, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,839.68	\$2,883.37
1474	1828000120	SALIDA HIDRÁULICA EN MESAS DE LAVADO EN TARJAS (EDIFICIO EST. U3C) INCLUYE: MATERIALES DE COBRE VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,032.53	\$3,079.20
1475	1828000130	SALIDA SANITARIA EN MUROS PARA MESAS DE LAVADO INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC VARIOS DIÁMETROS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,919.13	\$1,948.67
1476	1828000131	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$185.86	\$188.72
1477	1828000100.1	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS DE MESAS DE LABORATORIO (EST.U3C). CON TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: TUBERIA DE CPVC Y CONEXIONES DE PVC, VÁLVULA DE CONTROL Y VÁLVULA DE PASO, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,292.79	\$2,328.08



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1478	1828000110.1	SALIDA HIDRÁULICA EN PISOS PARA MESAS DE LABORATORIO. INCLUYE: TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPV VARIOS DIÁMETROS, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,831.32	\$1,859.50
1479	1828000120.1	SALIDA HIDRÁULICA EN MESAS DE LAVADO EN TARJAS (EDIFICIO EST. U3C) INCLUYE: MATERIALES DE CPVC VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VÁLVULA DE CONTROL, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,882.38	\$1,911.35
1480	1828000130.1	SALIDA HIDRAULICA PARA RAMAL INTERIOR EN BAÑOS CON TUBOPLUS TERMOFUSIONADO DE 1/2" A 1 1/4", CODO PLUS DE 90° X 3/4", CODO PLUS DE 90° X 1 1/4", CODO PLUS DE 90° X 1", CODO PLUS DE 90° X 1/2", TEE PLUS DE 1 1/4", TEE PLUS DE 3/4", REDUCCIÓN PLUS DE 1 1/4" - 1", REDUCCIÓN PLUS DE 3/4" - 1/2", REDUCCIÓN PLUS DE 1 1/4" - 3/4", CONECTOR ROSCA EXTERIOR PLUS DE 1", CONECTOR ROSCA INTERIOR PLUS DE 1/2", CONECTOR ROSCA EXTERIOR PLUS DE 1/2", TAPON CAPA PLUS DE 1", TAPON CAPA PLUS DE 1/2", RANURAS, PRUEBAS HIDROSTATICAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,938.68	\$1,968.52
1481	1828000140.1	SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERIA DE CPVC VARIOS DIÁMETROS Y CONEXIONES DE CPVC, CONECTORES, COPLES, CODOS, CONECTORES, REDUCCIONES, VÁLVULA DE CONTROL Y VÁLVULA DE PASO: INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,876.26	\$1,905.12
	29	CONEXIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE LABORATORIO.			
1482	1829000011	CONEXIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$3,267.20	\$3,317.47
1483	1829000021	CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN MESA DE LAVADO LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$832.32	\$845.13
1484	1829000031	CONEXIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE DEMOSTRACIONES PARA LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$1,065.86	\$1,082.26
1485	1829000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" PERFORADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 1.10 m. DE LONGITUD CON ABRAZADERAS DE UÑA; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$470.50	\$477.74
1486	1829000041	PREPARACIÓN DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DIÁMETRO 13 MM. (8ML.) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VÁLVULA DE PASO, TUBO DE COBRE, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA DISTINTIVA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$2,987.24	\$3,033.20
1487	1829000051	PREPARACIÓN DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DIÁMETRO 19 MM. (8 ML.) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VÁLVULA DE PASO, TUBO DE COBRE, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA DISTINTIVA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$4,821.34	\$4,895.51
	31	BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS			
1488	1831000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR CROMADA MOD. 632-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,326.38	\$3,377.56
1489	1831000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REBOSADERO CON REJILLA REDONDA MOD. 342-R, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,426.71	\$1,448.66
1490	1831000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 305 MM, B-305-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,665.73	\$2,706.74
1491	1831000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HOKEY SATINADA MOD. 810 MM X 350 MM, B-062-S, DERECHA-IZQUIERDA, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,503.11	\$5,587.78
1492	1831000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 700 MM, B-700-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,924.51	\$2,969.49
1493	1831000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 610 MM, B-610-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,787.39	\$2,830.27
	40	INTERCEPTOR DE GRASA			
1494	1840000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCEPTOR DE GRASA CONSTRUIDO CON LAMINA COLD ROLLED DE ESPESOR 6mm (1/4") SOLDADA Y PROBADA A PRESIÓN. DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. TAPA DE REGISTRO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAJE DE HASTA 18 Kg DE GRASA Y CAUDAL DE FLUJO DE AGUA DEL INTERCEPTOR DE 45 Lt/Min. MARCA HELVEX MOD IG-10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,065.73	\$19,359.05



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
19		PISOS Y RECUBRIMIENTOS			
1495	1901000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 10 Cm. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRÍAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$568.21	\$576.94
1496	1901000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 12 Cm. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRÍAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$660.12	\$670.28
1497	1901000022	PISO DE TIERRA APISONADA ESPESOR PROMEDIO DE 20 Cm. COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$64.22	\$65.22
1498	1901000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$75.13	\$76.27
1499	1901000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$133.96	\$136.02
1500	1901000042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/6-6, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$116.62	\$118.41
1501	1901000043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$103.68	\$105.28
1502	1901000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 12 Cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4 , AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$782.84	\$794.89
1503	1901000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO(30 X 30 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: CORTES, ACARREOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$633.20	\$642.94
1504	1901000062	PISO DE PIEDRA LAJA DE 10 Cm. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,185.91	\$1,204.15
1505	1901000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOULO DE GRANITO DE 10 Cm. DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$141.08	\$143.25
1506	1901000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN COLOR ROJO DE 8 X 23 X 25 Cm. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$627.06	\$636.70
1507	1901000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN COLOR GRIS DE 8 X 23 X 25 Cm. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$584.67	\$593.67
1508	1901000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO DE 10 X 14 X 28 Cm. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, AJUSTE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$606.80	\$616.14
1509	1901000111	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 Cm DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: ACARREO, MOLDES, DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,442.84	\$1,465.05
1510	1901000121	FORJADO DE CANALÓN DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO, DE 10 Cm. DE ANCHO; INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE TERCERA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$363.54	\$369.14



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1511	1901000131	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 CM DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO INCLUYE: ACARREO, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,559.36	\$1,583.35
1512	1901000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO NATURAL 20 X 20 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS; INCLUYE: ACARREO, CORTES LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$852.87	\$866.00
1513	1901000151	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 Cm. DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: ACARREOS, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$985.07	\$1,000.21
1514	1901000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA 20 X 20 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$784.03	\$796.09
1515	1901000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MOSAICO DE PASTA 30 X 30 Cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$550.47	\$558.94
1516	1901000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 20 X 20 Cm. ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$663.16	\$673.35
1517	1901000191	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2., ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 Cm. DE ESPESOR, ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO); INCLUYE: MOLDES PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$983.49	\$998.62
1518	1901000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA DE 20 X 20 Cm. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$673.38	\$683.74
1519	1901000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO EN ESCALONES DE 17 Cm. DE PERALTE Y 30 Cm. DE HUELLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, AJUSTES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$465.01	\$472.16
1520	1901000231	PISO DE ADOQUÍN COLOR ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE FIRME DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, JUNTEADO CON ARENA, LIMPIEZA, AJUSTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$728.50	\$739.71
1521	1901000232	PISO DE ADOQUÍN COLOR GRIS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE FIRME DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, AJUSTES, JUNTEADO CON ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$686.12	\$696.67
1522	1901000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICA EN ESCALONES DE 17 Cm. DE PERALTE Y 30 Cm. DE HUELLA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, AJUSTE, JUNTEADO CON ARENA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$469.97	\$477.21
1523	1901000251	PISO ESTAMPADO DE 8 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,085.80	\$1,102.50
1524	1901000252	PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,141.69	\$1,159.26
1525	1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 CM Y 1.6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO; INCLUYE: CORTES, ACARREO, AJUSTES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$337.78	\$342.97



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1526	1905000011	PISO DE GRAVA CEMENTADA FINA ESPESOR DE 20 Cm. COMPACTADO AL 85% PROCTOR; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$348.33	\$353.68
1527	1906000011	FIRME DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$427.96	\$434.54
1528	1906000021	FIRME DE CONCRETO F _c =100 KG/CM2 DE 10 CM DE ES PESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$500.24	\$507.94
1529	1906000031	FIRME DE CONCRETO F _c =100 KG/CM2. DE 5 CM DE ESPESOR R.N. Y ACABADO TIPO ESCOBILLADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$245.76	\$249.53
1530	1906000041	FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE DE 15 CM DE PERAL TE Y 30 CM DE HUELLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIA LES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$228.93	\$232.45
1531	1906000051	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM2, DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, ARMADOS CON VAR. # 3 @ 25 CM TRANSVERSALES Y 1 VAR. # 3 LONGITUDINAL; INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE TERCERA, ACARREOS, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$419.50	\$425.94
1532	1906000052	FORJADO DE ESCALONES DE PIEDRA BRAZA DE 15 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$386.28	\$392.23
1533	1907000011	PISO DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20CMS DE ESPESOR NIVELAR LA SUPERFICIE; INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES SUMINISTRO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$477.16	\$484.50
1534	1907000021	PISO DE PIEDRA BOLA CONSOLIDADO ASENTADO CON ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$300.89	\$305.53
1535	1907000022	PISO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTAS A HUESO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR DE LA JUNTA DE 5MM, INCLUYE CORTE, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$354.52	\$359.98
1536	1908000011	ZAMPEO DE PIEDRA BRAZA EN SECO EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR DE 30 Cm; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$634.23	\$643.98
1537	1909000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO DE LOSETA DE 15x15 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$654.70	\$664.77
1538	1909000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 15x20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$664.97	\$675.22
1539	1909000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 20x20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$678.70	\$689.15
1540	1909000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE RECUBRIMIENTOS EN MUROS CON LOSETA VITROMEX "VITROMURO" DE 15x20 CM, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$883.65	\$897.24
1541	1909000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN AZULEJO LISO DE 15x20 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$739.60	\$750.97
1542	1909000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO DE LOSETA DE 15x15, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$653.65	\$663.71
1543	1909000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 15x20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$663.93	\$674.14
1544	1909000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 20x20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$677.65	\$688.07



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1545	1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA DE 20X20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$686.64	\$697.22
1546	1909000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA INTERCERAMIC, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$693.50	\$704.17
1547	1909000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10X15 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$191.83	\$194.79
1548	1909000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICA DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$193.29	\$196.25
1549	1909000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA CERÁMICA DE 10 CM ANCHO, MOD. CLASS COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$194.12	\$197.11
1550	1909000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10 CM DE ANCHO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$202.76	\$205.88
1551	1909000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10X15 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$191.74	\$194.69
1552	1909000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICA DE 10X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$193.20	\$196.16
1553	1909000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA CERÁMICA 10 CM DE ANCHO, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$194.02	\$197.01
1554	1909000191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10 CM DE ANCHO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$202.67	\$205.80
1555	1909000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 20X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$540.07	\$548.37
1556	1909000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSAICO DE PASTA VETEADO DE 20X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$540.07	\$548.37
1557	1909000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA CERÁMICA LISO DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$143.65	\$145.86
1558	1909000231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA VIDRIADA VETEADO DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$141.50	\$143.67
1559	1909000241	SARDINEL DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 10X10 CM, CON FORRO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$630.70	\$640.41
1560	1909000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA ACRÍLICA RASURADA, MARCA MOCRYL DE MOHAWK O DE SIMILAR CALIDAD; INCLUYE: BAJO ALFOMBRA PLÁSTICA O DE FIBRA, TIRAS DE PÚAS PARA SU FIJACIÓN, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$612.90	\$622.33
1561	1906000012	FIRME DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$519.12	\$527.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1562	1909000052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN PISO DE 20x20 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$638.53	\$648.36
1563	1909000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LISO EN MURO DE 20x30 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$681.14	\$691.62
21		ACABADOS			
01		APLANADOS			
1564	2101000011	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	m2	\$316.94	\$321.83
1565	2101000014	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA)	m2	\$325.28	\$330.28
1566	2101000015	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 3.01 A 6.00 m DE ALTURA)	m2	\$357.41	\$362.91
1567	2101000016	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 6.01 A 12.00 m DE ALTURA)	m2	\$398.71	\$404.84
1568	2101000021	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$359.55	\$365.08
1569	2101000041	APLANADO EN COLUMNA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$480.55	\$487.94
1570	2101000051	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).	m2	\$354.98	\$360.43
1571	2101000061	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (3.01 A 6.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$374.25	\$380.03
1572	2101000071	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$396.28	\$402.38
1573	2101000075	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO Fc=100 KG/CM2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	m2	\$477.90	\$485.25
1574	2101000077	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	m2	\$487.14	\$494.63
1575	2101000079	APLANADO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$393.89	\$399.95
1576	2119000011	ACABADO MARTELINADO EN MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$326.38	\$331.42
1577	2119000012	ACABADO MARTELINADO EN PISOS Y ESCALERAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$244.80	\$248.56
1578	2101000042	APLANADO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$488.86	\$496.38



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1579	2101000043	APLANADO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	m2	\$398.68	\$404.82
1580	2101000012	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA)	m2	\$349.09	\$354.45
1581	2101000013	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$368.37	\$374.03
	02	BOQUILLAS, CHAFLAN, EMTORTADO			
1582	2102000011	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$120.70	\$122.55
1583	2102000021	EMBOQUILLADO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$122.92	\$124.81
1584	2102000022	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$121.23	\$123.09
1585	2102000023	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. ACABADO PULIDO; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$158.33	\$160.76
1586	2104000011	PULIDO CON LLANA METÁLICA EN PISOS Y MUROS, CON CEMENTO GRIS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$205.34	\$208.50
	03	PASTAS TEXTURIZADAS			
1587	2105000011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA EN MUROS ACABADO FINO; INCLUYENDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS, PASTA "TEXTURI" DE COMEX, TEXTURI TERSA, TEXTURI MEDIA, TEXTURI GROSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$421.42	\$427.91
1588	2105000021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE, CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA, PASTA "VINICEMENT D", SIN GRANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$391.10	\$397.11
1589	2105000031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS, INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE, CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICEMENT F", GRANO MEDIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$391.10	\$397.11
1590	2105000041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICEMENT R", GRANO GRUESO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$466.60	\$473.78
1591	2105000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA "MUROPLAST", A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, GRANO DE CUARZO Y CARGAS DE ARENA SILICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$784.11	\$796.17
1592	2105000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA "CUARZOPLAST", A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, GRANO DE CUARZO, CARGAS DE ARENAS SILICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$664.65	\$674.87
	04	PINTURA VINILICA Y ESMALTE			
1593	2108000011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$160.23	\$162.70
1594	2108000021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$160.23	\$162.70
1595	2108000031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$196.93	\$199.97



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1596	210800032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$246.86	\$250.66
1597	210800033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$160.23	\$162.70
1598	210800034	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 ZOCLOS DE CONCRETO APARENTE DE 10.00 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$32.86	\$33.39
1599	210800035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$160.23	\$162.70
1600	210800051	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$400.24	\$406.40
1601	210800061	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4cm, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$286.14	\$290.54
1602	210800071	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA. EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$243.35	\$247.09
1603	210800081	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN VENTANERA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$295.65	\$300.19
1604	210800091	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN MUROS DE APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$177.35	\$180.07
1605	210800101	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$405.62	\$411.87
1606	210800111	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LAMINA DE FALDÓN Y MARQUESINA, APLICADA A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$337.51	\$342.70
1607	210800141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, PARA TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 MM. DE DIÁMETRO Y 3 M. DE ALTO, EN CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$197.22	\$200.25
1608	210800151	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN TABLERO DE BASQUET-BALL DE 120X180 CM. AMBAS CARAS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,055.57	\$1,071.82
1609	210800171	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN LÍNEAS DE CANCHAS DE BASQUET-BALL DE 5.00 CM. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$28.83	\$29.28



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1610	2108000261	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO #2 (BLANCO, GRIS CLARO Y ROJO OXIDO) CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA. EN LARGUEROS DE ANGULO Y REDONDOS. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$107.42	\$109.05
1611	2108000263	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO GRUPO No. 1 COLORES REGULARES EN VENTANERA, PUERTAS, REPISONES Y MARCOS METÁLICOS POR AMBAS CARAS., INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$330.30	\$335.39
1612	2108000264	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL EN PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$416.78	\$423.20
1613	2108000265	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON CAL EN MUROS APLANADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$85.28	\$86.59
1614	2108000031.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MÍNIMO CALIDAD "A" SEGÚN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO CON APLANADO CERROTEADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$260.82	\$264.84
1615	2108000041	APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 Cm.; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$98.72	\$100.24
1616	2108000042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTADO DE RÓTULOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON PINTURA VINÍLICA CALIDAD 'A', SEGÚN LA NOM CORRESPONDIENTE. INCLUYE: DISEÑO, TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$337.62	\$342.80
05		ACABADO EN AZOTEA			
1617	2102000024	CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$142.56	\$144.74
1618	2103000011	ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$314.54	\$319.38
1619	2111000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$575.10	\$583.95
1620	2121000011	CHAFLÁN MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM PULIDO A LLANA METÁLICA CON CEMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$137.84	\$139.96
1621	2121000021	ENTORTADO DE MEZCLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 EN AZOTEA INCLUYE: MATERIALES, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$236.47	\$240.11
1622	2121000031	CHAFLÁN DE 10X10 CM. CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, TIPO MEDIA CAÑA ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$154.77	\$157.17
1623	2123000011	IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITÓN ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITÓN ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$317.50	\$322.39
1624	2123000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO ELASTÓN SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$333.60	\$338.73
06		RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MURO			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1625	2112000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 15 X 20 CM, ASENTADOS CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: RECORTES, CORTES A 45 GRADOS, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$712.29	\$723.26
1626	2115000011	BOQUILLAS DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS 45 GRADOS; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$152.41	\$154.75
1627	2116000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIPERFIL PARA ACABADOS DE MURO VIDRIADO, INCLUYE: UNIPERFIL PARA REMATE ACABADO VIDRIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$56.96	\$57.84
	07	MOLDURAS			
1628	2115000012	FORJADO DE MOLDURA EN CAPITELAS DE COLUMNAS DE 0.30 m. PARA PORTAL DE ACCESO, ELABORADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2. , INCLUYE: MOLDE FORJADO UNISEL TIPO MARSELLA, FRANCIA Y GRECIA, CIMBRA DE LA MOLDURA, DESCIMBRE, RESANES REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$662.35	\$672.55
1629	2115000013	FORJADO DE MOLDURA EN BASAMENTO DE COLUMNAS DE 0.30 m PARA PORTAL DE ACCESO, ELABORADO CON CONCRETO DE F _c =150 KG/CM2. INCLUYE: MOLDE FORJADO UNISEL TIPO MARSELLA, FRANCIA Y GRECIA, CIMBRA DE LA MOLDURA, DESCIMBRE, RESANES REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$586.68	\$595.70
1630	2115000014	FORJADO DE MOLDURA DE UNISEL TIPO MARSELLA 16x14 EN CORNISA PARA PORTAL DE ACCESO ELABORADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2. ARMADO CON 2 VARILLAS No.3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS No. 3 A CADA 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL INCLUYE: MOLDE DE UNISEL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RESANES, REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$773.57	\$785.47
1631	2116000011	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. Y MADERA DE TERCERA, CHAFLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$301.12	\$305.74
1632	2114000011	PISO DE MORTERO CEMENTO ARENA CEM-ARENA 1:3 DE 3CM DE ESPESOR ACABADO FINO DE CEMENTO, SIN ARMAR PARA ENTREPISO EN CIRCULACIÓN ACABADO, ESCOBILLADO O RAYADO; INCLUYE: JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR EN LOSA DE 3.06 X 2.00 M, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$218.80	\$222.17
	08	LIMPIEZA			
1633	2117000011	LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA CON ACIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$23.70	\$24.07
1634	2117000021	LIMPIEZA RECUBRIMIENTO DE PIEDRA CON CEPILLO DE ALAMBRE, AGUA Y ACIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$43.34	\$44.01
1635	2117000031	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$101.67	\$103.23
1636	2117000041	LIMPIEZA TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA Y JABÓN EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$26.38	\$26.78
1637	2117000051	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN POR AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$21.57	\$21.90
1638	2117000061	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$19.76	\$20.05
1639	2117000071	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON CEPILLO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$19.85	\$20.14
	09	PLAFONES			
1640	2107000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO EN PLAFOND PARA RECIBIR APLANADO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$99.43	\$100.94
1641	2118000011	FALSO PLAFOND DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:20; INCLUYE: CANALETA, METAL DESPLEGADO, SOPORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$547.52	\$555.94
1642	2118000021	FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR CANAL LISTÓN, PERFACINTA, REDIMIX, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$562.20	\$570.85
1643	2118000031	PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,900.52	\$1,929.77



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1644	2118000041	PLAFOND DE TABLAROCA TEXTURIZADO (0.61 X 1.22 M.) CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE "T" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TEE CONECTORA DE 1.22, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO 7/8" X 7/8", ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAJE, ANDAMIOS, SUMINISTROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,482.25	\$1,505.06
1645	2118000051	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL RUSTICO CONFITEADO EN FALSO PLAFOND, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$322.73	\$327.70
1646	2118000061	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL PLANCHADO CON RESINA EN PLAFOND, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$350.27	\$355.66
1647	2118000071	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL PLANCHADO CON RESINA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$380.82	\$386.68
1648	2118000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, A UNA ALTURA DE 2.4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTÓN (CAL. 26) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE YESO ESTÁNDAR DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE PAPEL Y COMPUESTO INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METÁLICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$776.82	\$788.76
1649	2118000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN (DUROCK), A UNA ALTURA DE 4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTON (CAL. 20) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE DUROCK (FIBRO CEMENTO) DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE PREMEZCLADO PARA EXTERIOR INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METÁLICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$825.05	\$837.74
1650	211800031.1	PLAFOND DE RADAR CLIMA PLUS 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 7/8" X 7/8" X 3.66 M., ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,354.53	\$1,375.38
	10	CERRADURAS Y CHAPAS			
1651	2120000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN, MARCA YALE MOD. A 80PS; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$730.16	\$741.39
1652	2120000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN MARCA SCHLAGE MOD. A 80; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$730.16	\$741.39
1653	2120000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PHILLIPS MOD. 715 O SIMILAR PARA PUERTA METÁLICA; INCLUYE: PIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$569.09	\$577.83
	11	CRISTALES			
1654	2124000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$438.87	\$445.62
1655	2124000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$372.74	\$378.46
1656	2124000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLORENTINO DE 3.5 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$772.54	\$784.41
1657	2124000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TAPIZ DE 5 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, SILICON, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$864.73	\$878.03



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1658	2124000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TAPIZ 5 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$849.36	\$862.42
1659	2124000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL COLOR AMBAR EN GOTA, CONCHA Y ANTIGUO, CHAMPAGNE 3.5 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$864.73	\$878.03
1660	2124000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL COLOR AMBAR EN GOTA, CONCHA Y ANTIGUO, CHAMPAGNE 3.5 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$868.54	\$881.90
1661	2124000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL AZUL Y VERDE DE 4 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$805.96	\$818.37
1662	2124000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO COLOR AZUL Y VERDE DE 4MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$859.59	\$872.82
1663	2124000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM. EN FIJOS AL CORTE INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$563.69	\$572.35
1664	2124000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$548.30	\$556.73
1665	2124000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$877.53	\$891.04
1666	2124000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$862.15	\$875.42
1667	2124000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$834.93	\$847.78
1668	2124000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$800.53	\$812.84
1669	2124000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO BRONCE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,118.18	\$2,150.77
1670	2124000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO BRONCE 6 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$2,102.80	\$2,135.15
1671	2124000191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS 3 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$439.14	\$445.90
1672	2124000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$423.76	\$430.28
1673	2124000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$977.94	\$992.98
1674	2124000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$962.56	\$977.37
1675	2124000231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, VAGUETA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$867.46	\$880.79
1676	2124000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$863.83	\$877.12
1677	2124000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, VAGUETAS, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,132.39	\$1,149.82
1678	2124000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN TABLETAS AL CORTE INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,128.76	\$1,146.13



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1679	2124000271	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, VAGUETA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,218.80	\$1,237.55
1680	2124000281	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,215.19	\$1,233.87
13		JUEGOS INFANTILES			
1681	2125000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO MEDIANO EN ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA CON 3 CANASTILLAS, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2. PARA BASES DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,232.80	\$9,374.85
1682	2125000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO CON DOS CANASTILLAS Y UN BALANCÍN, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F'c=150 KG/CM2. EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,501.01	\$7,616.40
1683	2125000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALADILLA METÁLICA ESMALTADA DE 3.00 M. DE RESBALÓN INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,244.05	\$8,370.89
1684	2125000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DOBLE ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA DE 3.00 M. DE LONGITUD, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,217.42	\$7,328.44
1685	2125000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA HORIZONTAL ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA DE 3.00 X 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F'c = 150KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,139.77	\$6,234.24
1686	2125000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINA LOCA ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA DE 1.80 M. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 EN BASES PARA ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,653.94	\$13,864.00
1687	2125000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO DE 63 MM, (2 1/2") DE DIAM. DE 3.35 m. DE ALTO, PARA CANCHA DE VOLEI-BOL CON CASQUILLO TUBO NEGRO DE 75MM. (3") SEGÚN PLANO TIPO DE LA SECRETARIA, INCLUYE: MATERIALES, BASE DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 0.40 x 0.40 x 0.40, PINTURA ANTICORROSIVA, GANCHOS DE METAL DE 1/4" DE DIAM., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$3,634.60	\$3,690.50
1688	2125000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET-BOL DE 1.05X1.80 m. A BASE DE MADERA DURA DE 1 1/4" DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", SOLERA DE 2"X1/8" COMO SOPORTE DEL TABLERO, PLACA A-36 1.70X0.30 m., PLACA DE 1/4" DE 0.20X0.30 m., REDONDO DE 3/4" PARA ARO, TORNILLOS, CABEZA DE GOTA HEXAGONAL, SEGÚN PLANO TIPO; INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL B, A BASE DE CONCRETO DE 0.30 X 1.2X0.70 m., COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43,872.67	\$44,547.65
1689	2125000105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO DE BASQUETBOL RECREACIONAL JUNIOR. MANUFACTURADO CON ACRILICO DE 6 mm PARA USO RECREACIONAL, CON MARCO METALICO, ACABADO EN ALUMINIO NATURTAL. MEDIDAS 1.10 m X 0.75 m CON RED Y ARO RECREACIONAL INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL B, A BASE DE CONCRETO DE 0.30 X 1.2X0.70 m., COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$44,961.56	\$45,653.28
15		ARMADO Y COLOCADO MUEBLES SUMINISTRADOS POR SOP			
1690	2126000011	ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA PARA MAESTRO. SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$106.76	\$108.41
1691	2126000021	ARMADO Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.91	\$75.05
1692	2126000031	ARMADO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$73.91	\$75.05



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1693	212600041	COLOCACIÓN DE PIZARRÓN SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA INCLUYE: ACARREOS, PIJAS, TAQUETES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$335.98	\$341.14
1694	212600051	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (ÚNICAMENTE PARA REPARACIONES), INCLUYE: ACARREOS, CUELLO DE CERA, TAQUETES, PIJAS, SOPORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$624.80	\$634.42
	16	ASTA BANDERA Y MUEBLES DE CONCRETO			
1695	212700041	CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2., DE 2.20X4.80 m., INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, DESPALME, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO, COMPACTACIÓN, (VER PLANOS TIPO DETALLES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$52,626.94	\$53,436.59
1696	212700071	CONSTRUCCIÓN DE MESETA DE CONCRETO F'c=200KG/CM2. DE 1.50X0.60X0.08 M. DE DIMENSIÓN, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EMPOTRADA EN EL MURO, PARA SOPORTE DE LAVABOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA DE 15X20 CM ASENTADA CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,860.09	\$2,904.10
1697	212700091	CONSTRUCCIÓN DE MESA PARA LABORATORIO, DE 2.40X0.50 X0.90 M. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE CADENAS DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F'c=200KG/CM2, DE 15X15 CM ARMADA CON 3 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS No.2 A CADA 20 CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON FALDONES DE 20CMARM.CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM.LONGITUD; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO CON LOSETA CERÁMICA DE 15 X 20 Cm. ASENTADO CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,018.09	\$11,187.60
1698	2127000101	CONSTRUCCIÓN DE MESA DE LABORATORIO DE 2.40X1.00X 0.90 M A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM DESPLANTADOS DESDE LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE 0.60X1.00X0.10 M. ARMA DA CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM. REMATADOS EN CASTILLOS EN LOS EXTREMOS, L. DE CONCRETO DE 8CM. CON FALDONES 20CM. ARMADO CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM. LONGITUD INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO RECUBRIMIENTO DE AZULEJO 11X11 Cm., ASENTADO CON CEMENTO CREST., EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,682.61	\$15,923.89
1699	2127000111	CONST. DE MESA LABORATORIO DE 1.43X0.59X0.93 M. C/MUROS DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 Y 15CM.ESPESOR DESPLANTE DESDE ZAPATA DE 0.40X0.60X0.10M. CON 4 VARILLAS No.3, Y ESTRIBOS No.3 A CADA 20CM.EN LOS MUROS FORMANDO CADENAS EN LOS EXTREMOS Y VARILLAS No.3 A CADA 20CM.EN LA ZAPATAS, LOSA DE 8CM DE ESPESOR C/FALDONES DE 20CM ARM. CON VARILLAS No.3 A CADA 20CM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 20X20CM. ASENTADA CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,341.20	\$8,469.52
1700	2127000112	MESETA PARA MOSTRADOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 0.08 M. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 20 Cm EN AMBOS SENTIDOS, DE 60 CM DE ANCHO Y CADENA DE 0.15X0.20 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM CIMBRA COMÚN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,939.23	\$1,969.07
1701	2127000113	CONSTRUCCIÓN DE LITERA DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 DE 2.00X1.00 M. DE 8 Cm DE ESPESOR, EMPOTRADA EN MURO ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MURO PARA ASENTAR LA LOSA DE LA CAMA DE 0.50 M DE ALTO POR 1.00 M DE LARGO, CIMBRA COMÚN ACABADO, PULIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,104.29	\$4,167.44
1702	2127000114	MINGITORIO DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/CM2 Y ACERO No. 3, DE 1.10X0.44 M. Y 44.00 CM DE ALTURA. INCLUYE: COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,309.49	\$5,391.18
1703	2127000115	LOCAL DE LAVADERO DE 4.00X0.90 M. CON 3 LAVADEROS DE 80X60 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: COLOCACIÓN DE LOSETA , JUNTEADA CON PEGA AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,373.02	\$18,655.68
1704	2127000116	VERTEDERO DE CONCRETO CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN, CAPUCHINO DE 40X40X30 CM INCLUYE: APLANADO PULIDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,623.79	\$2,664.17
	22	AIRE ACONDICIONADO			
	01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT			
1705	2201000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 60,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PISO-TECHO, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$53,773.83	\$54,601.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1706	2201000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 48,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PISO-TECHO, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$56,223.88	\$57,088.86
1707	2201000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 36,000 BTU/HR, 220 VOLTS, HI-WALL, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$34,566.33	\$35,098.13
1708	2201000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 24,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$23,603.68	\$23,966.82
1709	2201000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 18,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,149.80	\$19,444.42
1710	2201000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL 12,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE E, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	\$15,810.11	\$16,053.34
04		DIFUSORES DE AIRE			
1711	2204000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 18" X18" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,431.55	\$1,453.57
1712	2204000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 15" X15" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,051.94	\$1,068.13
1713	2204000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 15" X 15" - 3 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,350.94	\$1,371.73
1714	2204000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 12" X12" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$761.04	\$772.74
1715	2204000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 12" X12" - 3 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$976.83	\$991.86
1716	2204000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 9" X 9" - 4 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$561.75	\$570.41
1717	2204000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 9" X 9" - 3 VÍAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$717.75	\$728.79
05		REJILLAS DE RETORNO DE AIRE			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1718	2205000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 24" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,100.53	\$2,132.85
1719	2205000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 24" X 12", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,832.73	\$1,860.93
1720	2205000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 20" X 16", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,103.15	\$2,135.50
1721	2205000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 20" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,830.13	\$1,858.29
1722	2205000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,579.75	\$1,604.05
1723	2205000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 12", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,378.25	\$1,399.46
1724	2205000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 10", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,235.24	\$1,254.25
1725	2205000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 14" X 10", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,006.73	\$1,022.23
1726	2205000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 14" X 8", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$868.93	\$882.30
1727	2205000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 10" X 8", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$694.36	\$705.04
06		REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE			
1728	2206000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 18" X 14", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$767.25	\$779.06
1729	2206000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 18" X 12", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$702.25	\$713.06
1730	2206000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 16" X 12", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$747.75	\$759.25
1731	2206000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 20" X 14", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$939.65	\$954.10
1732	2206000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 14" X 8", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$478.93	\$486.30
1733	2206000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 10" X 8", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$396.66	\$402.75
1734	2206000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 10" X 6", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$430.46	\$437.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1735	2206000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE 8" X 4", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFÓN, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$332.95	\$338.08
	07	REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR			
1736	2207000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 18" X 16", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METÁLICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$828.35	\$841.09
1737	2207000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 16" X 14", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METÁLICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$717.84	\$728.89
1738	2207000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 12" X 12", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METÁLICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLÓN DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$541.34	\$549.66
	08	TERMOSTATOS			
1739	2208000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$914.22	\$928.28
	12	EXTRACTORES DE AIRE			
1740	2212000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y PAPEL KRAFT, MCA. KNAUF; INCLUYE: ACARREO, ADHESIVO, BARRERA DE VAPOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$382.66	\$388.56
1741	2212000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EXTRACTOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES ATRASADA MARCA SOLER & PALAU MODELO CMI- 450, CON MOTOR DE 1.5 HP, TRANSMISIÓN DE 1350 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 208-230/460 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$49,552.61	\$50,314.96
1742	2212000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES ATRASADA MARCA SOLER & PALAU MODELO CMI-355, CON MOTOR DE 1/2 HP, TRANSMISIÓN DE 1750 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 208-203/460 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$38,928.40	\$39,527.32
1743	2212000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES ATRASADA MARCA SOLER & PALAU MODELO CMI-280, CON MOTOR DE 1/4 HP, TRANSMISIÓN DE 1625 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 208-230/460 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$33,728.41	\$34,247.30
1744	2212000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA MARCA SOLER & PALAU MODELO TD-160, CON CAUDAL A DESCARGA LIBRE DE 165-171 M3/HR, CON MOTOR CON CAPACIDAD DE 23-26 WATTS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,698.56	\$4,770.83
	13	LAMINA GALVANIZADA			
1745	2213000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 26, PARA LA FABRICACIÓN DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE: ACARREOS, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$94.66	\$96.13
1746	2213000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 24, PARA LA FABRICACIÓN DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE: ACARREOS, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$87.71	\$89.06
1747	2213000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 22, PARA LA FABRICACIÓN DE RED DE DUCTOS DE INYECCIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE; INCLUYE: ACARREO, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$83.06	\$84.34
	23	INSTALACION ELECTRICA ALTA TENSION			
	01	TRANSFORMADORES MONOFASICOS, TRIFASICOS Y PEDESTAL			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1748	2301000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47,784.98	\$48,520.15
1749	2301000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$48,038.48	\$48,777.55
1750	2301000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$57,463.92	\$58,347.99
1751	2301000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$67,018.49	\$68,049.55
1752	2301000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREOS, FLETE, MANIOBRA DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$77,271.52	\$78,460.32
1753	2301000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREOS, FLETE, MANIOBRA DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$79,559.53	\$80,783.53
1754	2301000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM Y EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$125,579.54	\$127,511.55
1755	2301000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$144,930.50	\$147,160.22
1756	2301000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$181,005.21	\$183,789.92
1757	2301000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$171,905.21	\$174,549.91
1758	2301000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 30 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$235,521.37	\$239,144.78
1759	2301000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 45 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$265,885.08	\$269,975.64
1760	2301000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 75 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$225,787.63	\$229,261.31



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1761	2301000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$439,178.92	\$445,935.56
1762	2301000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$511,648.38	\$519,519.93
1763	2301000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$579,265.99	\$588,177.82
1764	2301000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 300 KVA CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$768,007.96	\$779,823.52
1765	2301000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 25 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$201,105.73	\$204,199.68
1766	2301000042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$217,754.05	\$221,104.12
1767	2301000043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 50 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$129,242.43	\$131,230.78
1768	2301000044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$251,331.40	\$255,198.05
1769	2301000045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 100 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$229,093.01	\$232,617.53
1770	2301000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 30 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$303,093.35	\$307,756.34
1771	2301000172	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 45 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$274,721.19	\$278,947.69
1772	2301000173	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$392,029.60	\$398,060.84
1773	2301000174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 112.5 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$535,430.95	\$543,668.39



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1774	2301000175	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFÁSICO DE 150 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$612,528.41	\$621,951.96
	02	POSTES DE CONCRETO			
1775	2302000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-7-500; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,125.43	\$7,235.05
1776	2302000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC- 9-400 ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,245.54	\$9,387.78
1777	2302000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-500; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,822.24	\$12,004.11
1778	2302000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-700; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,281.36	\$13,485.70
1779	2302000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13- 600; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$16,156.85	\$16,405.44
1780	2302000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-7-500, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,734.26	\$10,899.40
1781	2302000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,097.32	\$12,283.43
1782	2302000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-500, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,155.25	\$17,419.18
1783	2302000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-11-700, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,614.38	\$18,900.75
1784	2302000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$24,219.06	\$24,591.67
1785	2302000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,053.42	\$17,315.78
1786	2302000110	RETIRO MECÁNICO DE POSTE DE CONCRETO DE CUALQUIER TIPO; INCLUYE: MANIOBRAS CON EQUIPO ESPECIALIZADO, SUJECCIÓN, EXTRACCIÓN CONTROLADA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,332.34	\$1,352.82
	03	DISPOSITIVOS CCF'S			
1787	2303000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA DE TRIPLE DISPARO DE 15 KV, CAT. 89431, MARCA SELMEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$27,898.14	\$28,327.35
1788	2303000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV. CON ESLABÓN FUSIBLE TIPO K DE 10 AMPER'S; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,239.87	\$2,274.32



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1789	2303000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 2CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESLABÓN FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,928.04	\$7,034.62
1790	2303000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 3CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESLABÓN FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,703.06	\$9,852.33
	04	CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO ACSR			
1791	2304000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACIÓN, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$149.61	\$151.91
1792	2304000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACIÓN, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$157.97	\$160.41
1793	2304000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR. CAL. 266.8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$149.77	\$152.08
1794	2304000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA AG 5/16", MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$71.34	\$72.44
	05	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION			
1795	2305000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X356, PLACA IPC, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA 1BS, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,209.57	\$8,335.89
1796	2305000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TS20, CON CRUCETA PT-200, PLACA IPC, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,531.31	\$3,585.64
1797	2305000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO RE, AISLADOR 6SV, HORQUILLA CON GUARDACABO, REMATES PREFORMADOS, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, TIRANTE T2, ABRAZADERA 1BS, GRILLETTE GA1; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,090.78	\$9,230.64
1798	2305000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS20, CON CRUCETA PT-200, PLACA IPC, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 A, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,704.68	\$4,777.08
1799	2305000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PS20, CON CRUCETA PT-200, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,511.81	\$3,565.84
1800	2305000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO AD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO RE, REMATES PREFORMADOS, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADOR 6SV; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,079.17	\$11,249.61
1801	2305000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO DA20, CON REMATES PREFORMADOS, AISLADOR 6SV, ABRAZADERAS, GRILLETTE 1GA, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,679.82	\$6,782.59



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1802	2305000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PD20, CON CRUCETA PT-200, GUARDALINEA CORTA 1/0, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,644.49	\$5,731.35
1803	2305000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,491.75	\$5,576.24
1804	2305000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TS2N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ALAMBRE DE COBRE, BASTIDOR B1, ABRAZADERAS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,947.81	\$5,023.94
1805	2305000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R2DN, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO Y MOLDURA RE, REMATES PREFORMADOS, HORQUILLA CON GUARDACABO, ABRAZADERA 1BS, BASTIDOR B1, AISLADOR 6SV, AISLADOR 1R; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,665.26	\$7,783.18
1806	2305000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30, CON CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, PLACAS, AISLADOR 13 PD GUARDALINEAS, TIRANTES T2, TORNILLO MAQUINA; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,213.59	\$6,309.18
1807	2305000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VA30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 305, OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATES, HORQUILLA CON GUARDACABO, TORNILLO MAQUINA, TIRANTE T2, ABRAZADERAS, AISLADORES, CONECTORES; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,409.50	\$17,677.35
1808	2305000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, OJO Y MOLDURA RE, AISLADOR 6SV, REMATES PREFORMADOS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,928.85	\$10,081.61
1809	2305000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TD30, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, AISLADOR 13 A, ALFILER 1A, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,878.71	\$6,984.54
1810	2305000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO DA30 CON REMATES, AISLADOR DE SUSPENSIÓN 65V CT4, ABRAZADERAS, GRILLETES GA1, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,345.26	\$9,489.04
1811	2305000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ALAMBRE DE COBRE, BASTIDOR B1, ABRAZADERAS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,706.58	\$5,794.38
1812	2305000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ABRAZADERA, BASTIDOR B1, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,276.73	\$6,373.30
1813	2305000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR3N, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 365, OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATES, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,017.27	\$12,202.14
1814	2305000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 6SV, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, ABRAZADERAS, BASTIDOR, GUARDA LÍNEA CORTA 1/0, TORNILLO MAQUINA, TIRANTE T2, AISLADOR 13 PD, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,447.27	\$7,561.84



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1815	2305000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, PLACAS, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINA, PERNO DOBLE ROSCA, ABRAZADERAS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,876.17	\$12,058.87
1816	2305000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO PD3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, PERNO DOBLE ROSCA, ABRAZADERAS, BASTIDOR B1, GUARDA LÍNEA CORTA 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,511.92	\$11,689.03
1817	2305000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30/RD3, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA, MOLDURA Y OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATE PREFORMADO, AISLADOR 13 PD, CONECTORES, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,949.53	\$20,256.44
06		RETENIDAS			
1818	2306000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPÁ, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,285.43	\$3,335.97
1819	2306000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RDA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPÁ, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,739.47	\$3,797.02
1820	2306000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA REA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPÁ, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,770.74	\$4,844.13
1821	2306000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RBA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, GRAPA Y BASE RB, TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIÁMETRO, ABRAZADERA 3BS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPÁ, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,362.34	\$5,444.83
1822	2306000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RVE-RVP , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPÁ, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,975.36	\$5,051.91
07		REGISTROS PREFABRICADOS DE BAJA Y MEDIA TENSION			
1823	2307000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1, CAT. CFE-TN-RBTB-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,988.97	\$5,065.73
1824	2307000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2, CAT. CFE-TN-RBTB-2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,902.55	\$5,993.37
1825	2307000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION TIPO 1 PARA CRUCE DE CALLE, CAT. CFE-TN-RBTBCC-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.90 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,715.65	\$4,788.21
1826	2307000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION TIPO 2 PARA CRUCE DE CALLE, CAT. CFE-TN-RBTBCC-2 DE 0.66 X 1.00 X 0.90 METROS, NORMA C.F.E., CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,187.26	\$6,282.45



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1827	2307000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, CAT. CFE-TN-RMTB-3, DE 1.16 X 1.16 X 1.16 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,075.27	\$10,230.28
1828	2307000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, CAT. CFE-TN-RMTB-4, DE 1.50 X 1.50 X 1.50 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,271.55	\$13,475.73
1829	2307000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, CAT. CFE-TN-BTIFRMTB-3, DE 1.66 X 1.16 X 1.16 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,438.25	\$12,629.61
1830	2307000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, CAT. CFE-TN-BT3FRMTB-4, DE 1.76 X 1.76 X 1.50 METROS, NORMA C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,732.74	\$14,959.41
08		REGISTROS ELECTRICOS			
1831	2307000092	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.5 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,472.17	\$5,556.37
1832	2307000091	REGISTRO DE 1.00m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,087.22	\$12,273.19
1833	2307000093	REGISTRO DE 0.80m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 Cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON REJILLA DE SOLERA 1 1/4"x1/8", CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 Cm. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 m. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,847.11	\$6,952.44
09		POZOS DE VISITA DE MEDIA TENSION			
1834	2308000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO P, CAT. CFE-TN-PVMTBP DE 1.70 X 3.00 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$32,021.45	\$32,514.08
1835	2308000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO T, CAT. CFE-TN-PVMTBT DE 2.00 X 2.60 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$31,054.24	\$31,531.99
1836	2308000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO L, CAT. CFE-TN-PVMTBL DE 2.00 X 2.00 X 2.07 METROS, NORMA C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$28,672.64	\$29,113.75
10		DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION			
1837	2309000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P1, CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$641.60	\$651.47



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1838	2309000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,097.74	\$1,114.62
1839	2309000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,402.20	\$1,423.78
1840	2309000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R1 (REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$684.49	\$695.02
1841	2309000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R2 (REMATE), CON BASTIDOR B2, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,082.54	\$1,099.21
1842	2309000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R3, REMATE, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,452.63	\$1,474.97
1843	2309000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,944.77	\$1,974.70
1844	2309000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 2R1 (DOBLE REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$976.09	\$991.11
1845	2309000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 2R3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADOS ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,994.78	\$3,040.86
11		SISTEMAS DE TIERRA			
1846	2310000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPER- WELLD CON CONECTOR DE 3.00 DE LONGITUD X 5/8" DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$429.81	\$436.42
1847	2310000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO K, CON VARILLA COOPER-WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIÁMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,178.68	\$1,196.82
1848	2310000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 3K, CON VARILLA COOPER-WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIÁMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,190.21	\$3,239.30
12		BANCOS DE TRANSFORMACION			
1849	2311000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1TR3B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$19,137.14	\$19,431.55
1850	2311000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,243.13	\$14,462.24
13		HERRAJES			
1851	2312000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMA T3, CAT.CFE-2P500-42; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,017.87	\$5,095.07
1852	2312000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARRILLA GALVANIZADA TIPO HT-48C; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,967.86	\$8,090.45



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1853	2312000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO PR-200; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,937.80	\$1,967.62
1854	2312000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO AUTOVALVULAR ADA 12 KV, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,679.04	\$1,704.85
1855	2312000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO LINEA POLIMERICA DE 15 KV, CAT. ALEA-13; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,734.94	\$2,777.02
1856	2312000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y ARO DE FIERRO FUNDIDO TIPO BANQUETA PARA REGISTRO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, CAT. CFE- TA84BHFB, NORMA C.F.E., CON BROCAL DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 Cm.; INCLUYE: CIMBRA, ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,322.41	\$8,450.45
15		MURO DE ACOMETIDA			
1857	2314000010	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICHOS, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F=150 KG/CM2 Y F'C= 200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJADO, EMBOQUILLADO, PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, VARILLA COPPER-WELLD, NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1"x1/8", MALLA CICLÓN CAL. 12.5, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE MCA. COMEX, CON 2 HOJA ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,657.75	\$20,975.57
16		TRAMITES CFE			
1858	SB1-023	DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA AFILIADA A LA SECRETARIA DE ENERGIA, INCLUYE REALIZAR PLANOS, SOLICITUD Y VISITA A LA OBRA	Lote	\$37,375.01	\$37,950.01
1859	TRAMITE	TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE SOLICITUD DE FACTIBILIDAD Y BASES DE PROYECTO, SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO, PAGO RESOLUTIVO, PAGO POR REVISION Y APROBACION, ENTREGA ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTE TECNICO, PLANO DEFINITIVO, AVISOS DE PRUEBA EN SIGLA 03, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ENTRAGA ANTE C.F.E.	Lote	\$83,829.22	\$85,118.90
17		CONDUCTORES			
1860	3303010050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1, CALIBRE 4, MARCA; CONDUMEX, INDIANA, CONDULAC, LATINCASA, VIAKON. INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CONEXIONES, HERRAMEINTA MENOR, MANO DE AOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	\$80.00	\$81.24
1861	3303010060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1, CALIBRE 6, MARCA; CONDUMEX, INDIANA, CONDULAC, LATINCASA, VIAKON. INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CONEXIONES, HERRAMEINTA MENOR, MANO DE AOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	\$37.10	\$37.66
1862	3303010070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1, CALIBRE 6, MARCA; CONDUMEX, INDIANA, CONDULAC, LATINCASA, VIAKON. INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CONEXIONES, HERRAMEINTA MENOR, MANO DE AOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	\$43.43	\$44.10
1863	3303010080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1, CALIBRE 6, MARCA; CONDUMEX, INDIANA, CONDULAC, LATINCASA, VIAKON. INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CONEXIONES, HERRAMEINTA MENOR, MANO DE AOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	\$63.37	\$64.35
24		JARDINERIA			
1864	2401000010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL PARA JARDÍN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$599.18	\$608.39
1865	2401000020	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN JARDÍN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, RIEGO DIARIO DURANTE 15 DÍAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$206.72	\$209.90
1866	2401000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " BUGAMBILIA" DE 20 A 50 Cm DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$147.25	\$149.53
1867	2401000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " CISSUS" DE 30 A 90 Cm. DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$186.25	\$189.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1868	240100080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " CROTO PETRA" DE 1.60 METROS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$228.35	\$231.86
1869	2401000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " VARIEGATA " DE 1.5 METROS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$198.04	\$201.09
1870	2401000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " PALMA ARECA GRANDE "; DE 2 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$377.85	\$383.65
1871	2401000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO TIPO " PASTORCITA, ARGENTINAS, TRUENO DE VENUS "; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$77.04	\$78.22
1872	2401000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO TIPO " TULIAS "; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACIÓN DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$247.85	\$251.66
	25	EQUIPOS CONTRA INCENDIO			
1873	2501000013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 4.5 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINFLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,434.48	\$1,456.55
1874	2501000023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 9.0 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINFLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,090.77	\$2,122.94
1875	2501000043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 2.3 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,920.13	\$6,011.21
1876	2501000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,874.51	\$7,995.65
1877	2501000063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA PARA HIDRANTE DE 1 1/2" X 30 M. MCA. SINTEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$11,282.85	\$11,456.43
1878	2501000073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA GLOBO ANGULAR 1 1/2" HEMBRA X 1 1/2" MACHO IPT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$867.95	\$881.30
1879	2501000083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHIFLÓN DE 3 PASOS 80 PM X 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$943.25	\$957.76
1880	2501000093	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA HIDRANTE 30 M EMPOTRAR O SOBREPONER CON PUERTA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,804.86	\$2,848.03
1881	2501000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL PARA GABINETE DE HIDRANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$412.72	\$419.08
1882	2501000113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETA DE ROMPASE EN CASO DE INCENDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$33.38	\$33.89
1883	2501000123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE ALARMA, INCLUYE SIRENA CON GABINETE, ESTROBO, BOTÓN DE PÁNICO Y BATERÍA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,488.74	\$6,588.57
1884	2501000143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 30x30CM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$519.67	\$527.66
1885	2501000144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 30x30CM. EN TROVICEL, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$425.16	\$431.70
1886	2501000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO PARA NOMENCLATURA DE CALLES (SII-6), A BASE DE DOS LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 16 DE 0.20 X 0.91 M. REFLEJANTES GRADO INGENIERÍA, FONDO Y LETRAS HECHAS A VINIL 3M. EN AMBAS CARAS, MONTADAS EN POSTE DE 3.00 M DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 M; INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,321.33	\$1,341.66



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1887	2001000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR, DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR EN CALLES (CUALQUIER ACABADO); HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4"; INCLUYE: MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.50 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,379.51	\$1,400.73
1888	2001000020	RUPTURA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON APOYO DE MARTILLO HIDRAULICO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$260.20	\$264.20
1889	2001000030	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON AYUDA DE EQUIPO HIDRAULICO; INCLUYE: EXTRACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$682.99	\$693.50
1890	2001000045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA PARA PROTECCIÓN DE CANAL PLUVIAL, ESTRUCTURADA CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3" X 1/4" Y ANCLAS DE SOLERA DE 3" X 1/4" A CADA 40 cm, MARCO DE ANGULO DE 3" X 1/4" PERFIL CE DE 3" X 7.4 kg/m A CADA 7 cm, COLOCADOS DE FORMA TRANSVERSAL Y RIGIDIZADORES DE SOLERA 2" X 3/8" A CADA 10 cm. INCLUYE: MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$26,568.87	\$26,977.63
1891	2001000050	COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 20 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 cm. A CADA 60 cm. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$198.58	\$201.64
1892	2001000060	CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE CON PERFIL TUBULAR, COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$964.06	\$978.90
1893	2001000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 Kg/cm2 EN PAVIMENTO DE 15 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.50 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 cm. A CADA 60 cm. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,081.63	\$1,098.26
1894	2001000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON CINTILLA DE RESPALDO BACKER ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$18.92	\$19.22
1895	2001000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA DE PASAJUNTA DE CONTRACCION DE 1.20 metro DE LARGO, CON 5 BARRAS DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO DE 46 cm. DE LONGITUD, ESPACIADAS A CADA 30 cm.; INCLUYE: BASE DE 10 cm. DE ALTO CON 4 VARILLAS DE 5/16" DE 1.50 metro DE LARGO, 10 SOPORTES EN FORMA DE "U" INVERTIDA CON VARILLA DE 5/16", 2.00 ATIESADORES DE 46 cm. DE LONGITUD CON VARILLA DE 1/4", SOLDADURA 7018, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$639.78	\$649.63
1896	2001000100	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 FABRICADO EN OBRA PARA CUNETAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,744.95	\$4,817.96



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1897	2001000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ACABADO NATURAL DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR EN CALLES (CUALQUIER ACABADO); HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4"; INCLUYE: MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.50 metro, CORTES LONGITUDINALES DE 2.00 A 3.50 metro COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$974.03	\$989.02
1898	2001000120	PISO ESTAMPADO EN CALLES CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, DE 15 cm. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ACABADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, PRODUCTO DESMOLDANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,391.73	\$1,413.15
1899	2001000130	ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES Y BOCACALLES; INCLUYE: MOLDE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$512.36	\$520.24
1900	2001000140	PISO DE PIEDRA DE LA REGION EN SECO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CON UN ESPESOR DE 20 cm; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$496.19	\$503.82
1901	2001000150	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 1.00 X 1.00 metro CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: GRAFICO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ESTAMPADO EN BAJO RELIEVE, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, CIMBRADO EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$846.69	\$859.72
1902	2001000160	CONSTRUCCION DE RAMPA DE 1.00 X 1.00 metro CON CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: GRAFICO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ESTAMPADO EN BAJO RELIEVE, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPA DE 10 cm. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO A BASE DE TABLERO CON CEJA PERIMETRAL CON GRAFICO INDICADOR DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 71 X 71 cm. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON FONDO REFLEJANTE GRADO DE INGENIERIA COLOR AZUL Y SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA BLANCA SERIGRAFICA MONTADO EN POSTE DE 3.00 metro DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 metro, ACARREO AL LUGAR DE OBRA, FIJACION, TUERCAS, CIMBRADO EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,663.46	\$3,719.81
1903	2001000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE TABLERO CON CEJA PERIMETRAL CON GRAFICO INDICADOR DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 71 X 71 cm. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR AZUL Y SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA BLANCA SERIGRAFICA MONTADO EN POSTE DE 3.00 metro DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 metro, ACARREO AL LUGAR DE OBRA, FIJACION, TUERCAS, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,830.40	\$2,873.96
1904	2001000190	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO GRAVA TRITURADA DE 3" PARA PEDRAPLEN O FILTRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,191.73	\$1,210.06
1905	2001000280	RENVIELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, SUBIENDO EL NIVEL DE 30 cm ASENTADO CON MORTERO CEM-AR 1:5, APLANADO CON MORTERO 1:5, INCLUYE: BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, DE HIERRO DUCTIL CON DIAMETRO DE APERTURA DE 0.60 metro POR 10 cm. DE ESPESOR TANTO EN TAPA COMO EN MARCO, ARTICULACION POR BISAGRA ABERTURA A 110 Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90, BLOQUEO AUTOMATICO, ANILLO ANTIRUIDO CON PESO APROXIMADO DE 37 KG. RESISTENCIA DE 40 TON., FABRICADO CON LA NORMA EUROPEA EN 124 CLASE D400, DEMOLICION, CADENA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15x 15 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,612.08	\$5,698.41
1906	2001000290	RENVIELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, SUBIENDO EL NIVEL DE 30 cm.; INCLUYE: DEMOLICION, CADENA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 x 15 cm., ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm., CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,055.05	\$1,071.27
1907	2001000340	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22 G. DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$981.66	\$996.76



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025


TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1908	2001000350	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. (CODOS, COPLES, TEES, REDUCCIONES, EXTREMIDADES, TAPON) Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38 MM. A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$104.04	\$105.65
1909	2001000360	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,403.54	\$3,455.89
1910	2001000370	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,684.48	\$3,741.17
1911	2001000380	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.99	\$115.74
1912	2001000390	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21.46	\$21.79
1913	2001000400	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27.67	\$28.09
1914	2001000410	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$120.46	\$122.30
1915	2001000440	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$574.03	\$582.87
1916	2001000450	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$857.89	\$871.11
1917	2001000460	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,035.65	\$1,051.58
1918	2001000470	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 457 MM. (18") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,991.73	\$2,022.37
1919	2001000480	REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 12", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL Y HASTA 5.00 metro DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL, ACARREOS, BAJADA DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Pieza	\$907.16	\$921.11
1920	2001000490	REHABILITACION DE DESCARGA DOMICILIARIA; INCLUYE: 6.00 metro DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, 1.00 SILLETA DE PVC DE 10" X 6" DE DIAMETRO, 1.00 CODO DE PVC DE 45° X 6" DE DIAMETRO, PEGAMENTO PVC, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,941.86	\$1,971.74
1921	2001000500	TOMA DOMICILIARIA; INCLUYE: 1.00 ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 12", 1.00 VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLR AZUL Y 6.00 metro DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUNINIO DE 16 MM. (1/2") COLOR AZUL, ACARREOS, BAJADA DE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Toma	\$1,050.50	\$1,066.67
1922	2001000520	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 3" DE DIAMETRO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12 PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL	Pieza	\$8,773.14	\$8,908.11

CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1923	2001000530	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA),HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,231.86	\$13,435.43
1924	2001000540	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,991.36	\$26,391.24
1925	2001000550	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$34,621.66	\$35,154.31



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1926	2001000560	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. VASTAGO FIJO CON BRIDA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO, MARCA WALWORTH CLASE 125 PSI, FABRICADA BAJO LA NORMA AWWA C509, CUYO FABRICANTE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO 9001 Y NSF-61, PARA MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO HUMANO, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADOS DE LA ENTIDAD NORMATIVA QUE LOS AVALE, LA VALVULA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES EN SUS COMPONENTES: CUERPO ASTM A126 CLASE B. COMPUERTA ASTM B62 GRADO C83600, VASTAGO LATON ASTM B16, ASIENTO DE ANILLO Y CUÑA ASTM B62 GRADO C83600, CUÑA ASTM A 126 CLASE B, TAPA O BONETE ASTM A126 CLASE B, TUERCA DE DISCO LATON FUNDIDO (Mn-LATON) JUNTA DE CUERPO DE BONETE GRAFITO, BUJE PRENSA EMPAQUE ASTM A 126 GRADO B, BIRLOS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A307 CLASE B. TUERCAS CUERPO TAPA DE BONETE ASTM A563 CLASE B, DREN ACERO AL CARBON, BIRLOS, TAPA FUNDA ASTM A307 CLASE B TUERCA TAPA FUNDA ASTM A563 CLASE B, EMPAQUE DE GRAFITO, BIRLOS TORNILLO DE YUGO ASTM A 307 CLASE B, TUERCAS A 563 CLASE B, JUNTA GRAFITO, CAJA DE EMPAQUES ASTM A 126 CLASE B, BRIDA PRENSA DE EMPAQUES ASTM A 536 65-45-12PROTECTOR DE VASTAGO ACERO AL CARBON, VARILLA INDICADORA ASTM B16, GRACERA ACERO AL CARBON, ALIMENTADOR DE EMPAQUE DE ACERO AL CARBON, PURGADOR ACERO AL CARBON, TUERCA VASTAGO Y/O VOLANTEASTM A 563 CLASE B, VOLANTE ACERO AL CARBON, OPERADOR HIERRO/ACERO AL CARBON Y PLACA DE IDENTIFICACION DE ALUMINIO; INCLUYE: FLETE, ACARREOS, LIMPIEZA E INSTALACIONES DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$54,970.18	\$55,815.88
1927	2001000570	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.00 X 0.90 X 1.27 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 14 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 15 X 15 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 X 20 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,472.92	\$12,664.82
1928	2001000580	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.00 X 0.90 X 1.27 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 14 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 14 X 14 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 14 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 11.30 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,553.64	\$12,746.76
1929	2001000590	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.40 X 1.20 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 15 X 15 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,640.40	\$21,973.34



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1930	2001000600	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.40 X 1.20 X 1.42 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$32,954.73	\$33,461.74
1931	2001000610	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.40 X 1.20 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,311.64	\$28,747.21
1932	2001000620	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.40 X 1.30 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,550.41	\$31,020.42
1933	2001000630	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.05 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,450.73	\$35,996.13
1934	2001000640	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.20 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 cm. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CASTILLOS DE 28 X 28 cm. CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE 28 X 35 cm. CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 cm. DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILA DE VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,594.19	\$31,064.87



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1935	2001000650	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.30 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$34,681.13	\$35,214.67
1936	2001000660	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.52 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37,677.50	\$38,257.15
1937	2001000670	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.70 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,136.80	\$40,754.28
1938	2001000680	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.97 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$43,968.13	\$44,644.56
1939	2001000690	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 2.10 X 1.95 X 1.90 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 8 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA ARMADA CON DOBLE PARRILLA DE VARILLAS No. 3 A CADA 20 cm. AMBOS SENTIDOS (NO INCLUYE CONCRETO); INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO (PISO, CADENAS, CASTILLOS, LOSA), COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48,651.77	\$49,400.26



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1940	2001000700	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 2.20 X 1.60 X 1.67 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS.; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$45,193.96	\$45,889.25
1941	2001000710	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 2.20 X 2.20 X 1.60 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO Y CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 14 X 14 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44,046.97	\$44,724.62
1942	2001000720	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE 2.30 X 1.60 X 1.57 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 15 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 15 X 15 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO STANDAR DE 50 X 50 cm.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3a., DESCIMBRADO, HABILITADO, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$32,530.06	\$33,030.52
1943	2001000730	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 2.30 X 2.30 X 2.80 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 20 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$79,538.48	\$80,762.15
1944	2001000740	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 3.30 X 1.60 X 1.67 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 20 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$60,776.56	\$61,711.59



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS


Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1945	2001000750	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 3.30 X 2.00 X 1.67 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 28 cm. DE ESPESOR DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 28 X 28 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 28 X 30 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 200 Kg/cm2 DE 20 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$66,128.65	\$67,146.02
1946	2001000760	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE 1.70 X 1.60 X 1.97 metro MEDIDAS INTERIORES, CONSISTENTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 DE 6 cm. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 DE 10 cm. ARMADO CON VARILLA No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS, MURO DE 20 cm. DE ESPESOR DE BLOCK SOLIDO 12X20X40 cm JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 20 X 25 cm. ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c = 200 Kg/cm2 DE 20 X 30 cm. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm., APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE F'c = 200 Kg/cm2 DE 17 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 10 cm. AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO NO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37,049.50	\$37,619.49
1947	2001000770	REGISTRO CIEGO DE 0.40 x 0.40 metro DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 metro DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 cm. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, SOBRE FIRME DE 10 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 Kg/cm2 Y LOSA DE 10 cm. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA No. 03 A CADA 15 cm. AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 Kg/cm2 Y CHAFLANES; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 metro, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,370.37	\$2,406.84
1948	2001000780	REGISTRO DE CIEGO 0.60 X 0.60 metro DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 metro DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, DE 1 cm. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FIRME DE 0.05 metro DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 Kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 Kg/cm2 DE 0.10 metro DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE CADENA DE 0.12 X 0.15 metro ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 cm.; INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 metro, MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,028.53	\$5,105.89
1949	2001000800	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN FLECHAS DE DIRECCION DEL FLUJO VEHICULAR EN CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2003; INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$184.02	\$186.84
1950	2001000810	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 cm.; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$134.79	\$136.86
1951	2001000820	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO CON UN DESARROLLO DE 10 cm.; INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$53.33	\$54.14
1952	2001000830	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PESADO EN BARRERAS SEPARADORAS (CEBRA) DE CIRCULACION DE CONCRETO, COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2003, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$220.34	\$223.73
1953	2001000860	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLICONCRETO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 cm. DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: BROCAL DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2, ARMADO CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm., CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	Pieza	\$2,627.16	\$2,667.57



¡Sigamos Transformados!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE EDIFICACION 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1954	2001000870	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR CON CONCRETO F'c= DE 200 KG /CM2, DE 10 cm DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON REFUERZO DE MALLA ELECTOSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,188.37	\$1,206.65
1955	2001000890	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLES Y AVENIDAS, MR=45 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 1 DIA; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.	m3	\$5,892.90	\$5,983.57
1956	2001000900	PISO DE CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO PARA BANQUETAS, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$557.44	\$566.01
1957	2001000920	PISO ESTAMPADO EN CALLES CON CEMENTO NORMAL DE 15 cm. DE CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR (CUALQUIER ESTAMPADO) SIN COLOR; INCLUYE: ACARREOS, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITE, REGLEADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,188.95	\$1,207.25
1958	2001000930	PISO ESTAMPADO DE 15 CM. DE CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA (CUALQUIER ESTAMPADO), CON COLOR INTEGRADO; INCLUYE: ACARREO, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,865.88	\$1,894.57
1959	2001000130.1	LETRERO BAJO RELIEVE EN CALLES INCLUYE: LETRAS DE UNICEL, COLOR ENDURECEDOR, PRODUCTO DESMOLDANTE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$605.83	\$615.15
1960	PU-CINT-180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ESTRUCTURAL ARMADO EN EL CUERPO CON SOLERA, LOS REFUERZOS LONGITUDINALES CON SOLERA DE 4" X 3/8" DE ESPESOR CON SEPARACION A CADA 5.0 CM DE CENTRO A CENTRO Y LOS REFUERZOS TRANSVERSALES CON VARILLA REDONDA LISA DE 3/8" CON SEPARACION A CADA 10 CM DE CENTRO A CENTRO, EL MARCO ELABORADO CON SOLERA DE 4" X 3/8" Y EL CONTRAMARCO CON SOLERA DE 4" X 3/8" DE ESPESOR CON ANCLAS DE SOLERA DE 4" X 3/8". Y 15 CM DE DESARROLLO COLOCADOS CON UNA SEPARACION DE 50CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA PRIMARIO COMEX 100, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX FLASH COAT O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ADEMAS DE TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$11,050.38	\$11,220.39