



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
B		TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025			
05		Obra Civil			
01		Limpia y trazo			
1	1308000010	DESMONTE, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE CONDUCCION, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE: LIMPIA A MANO CON HERRAMIENTA MANUAL, ACARREO DE LA MALEZA FUERA DEL EJE DEL TRAZO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$35.88	\$36.41
2	1308000013	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.64	\$20.96
3	1308000023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$17.50	\$17.77
4	1308000033	TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$151.76	\$154.09
5	1308000043	TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$150.47	\$152.79
6	1308000045	TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$192.67	\$195.64
02		Mamposterías de Piedra			
7	1301000013	MURO DE MAMPOSTERIA DE 3A. CON ESPESOR MENOR DE 0.60 M., UTILIZANDO PIEDRA BRAZA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,248.58	\$3,298.56
8	1301000023	MURO DE MAMPOSTERIA CON ESPESOR DE 0.61 M. A 1.00 M. DE 3A., UTILIZANDO PIEDRA BRAZA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,140.28	\$3,188.60
9	1301000033	MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MENORES DE 0.60 M. DE ESPESOR (EXCLUSIVAMENTE PARA ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON AGUA). INCLUYE: , ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,332.06	\$3,383.33
10	1301000043	MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, DE 0.61 A 1.00 M. DE ESPESOR (EXCLUSIVAMENTE PARA ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON AGUA). INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,248.58	\$3,298.56
11	1302000013	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$2,405.23	\$2,442.24
12	1302000023	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$2,650.74	\$2,691.52
13	1302000101	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$2,644.15	\$2,684.83
14	1302000111	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,231.33	\$3,281.05
03		Albañilería			
15	1305000013	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, DE 0.14 M DE ESPESOR ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$747.67	\$759.17
16	1305000023	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.21 M DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,251.32	\$1,270.57
17	1305000035	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.21 M DE ESPESOR, DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,300.22	\$1,320.22



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
18	1305000043	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,143.56	\$1,161.15
19	1305000053	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.14 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$703.35	\$714.17
20	1305000063	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.14 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$855.90	\$869.06
21	1305000073	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MUROS DE TABIQUE DE 0.21 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,313.99	\$1,334.19
22	1305000083	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.14 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 10.00 A 15.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$884.31	\$897.92
23	1305000093	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,202.22	\$1,220.71
24	1305000103	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.21 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 10.00 A 15.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,414.65	\$1,436.41
25	1305000113	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6.00 HASTA 10.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,277.90	\$1,297.56
26	1305000123	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.21 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,364.29	\$1,385.27
27	1305000133	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 10.00 HASTA 15.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,332.23	\$1,352.72
28	1305000203	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, DE 0.14 M DE ESPESOR ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$830.95	\$843.74
29	1305000213	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS DE 0.20 M DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$923.02	\$937.22
30	1305000223	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS DE 0.20 M DE ESPESOR, DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$814.32	\$826.84
31	1305000233	MURO DE TABICON DE 10X14X28 CMS, 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABICON DE 0.28 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,400.28	\$1,421.83
32	1305000243	MURO DE TABICON DE 10X14X28 CMS, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABICON DE 0.28 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,360.39	\$1,381.33
33	1305000253	MURO DE TABICON DE 10X14X28 CMS, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABICON DE 0.14 M. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$780.51	\$792.51
34	1305000263	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS DE 0.12 M DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$524.63	\$532.70



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
35	1305000273	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS DE 0.12 M DE ESPESOR, DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$564.68	\$573.37
36	1305000283	MURO DE TABICON DE 10X14X28 CMS, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABICON DE 0.14 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$957.61	\$972.33
37	1305000293	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MUROS DE BLOCK DE 0.20 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$937.05	\$951.46
38	1305000303	MURO DE TABICON DE 10X14X28 CMS, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE TABICON DE 0.14 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 10.00 A 15.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,029.60	\$1,045.45
39	1305000313	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE BLOCK DE 0.20 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 10.00 A 15.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,006.97	\$1,022.46
40	1305000323	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MUROS DE BLOCK DE 0.12 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$687.31	\$697.89
41	1305000333	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MURO DE BLOCK DE 0.12 M. DE ESPESOR PARA TANQUE ELEVADO DE 10.00 A 15.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$744.96	\$756.42
42	1305000351	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$735.63	\$746.95
43	1305000361	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,093.99	\$1,110.81
44	1305000371	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS DE 0.20 M DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$845.20	\$858.20
45	1305000381	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS DE 0.15 M DE ESPESOR, DE 0.00 HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$711.16	\$722.10
46	1305000391	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMS DE 0.20 M DE ESPESOR, DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,030.96	\$1,046.81
47	1305000401	MURETE DE ENRACE CON BLOCK 12X20X40 CMS DE 0.12 M DE ESPESOR, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$610.69	\$620.09
48	1305000402	MURETE DE ENRACE CON BLOCK 12X20X40 CMS DE 0.20 M DE ESPESOR, ACABADO COMÚN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$958.01	\$972.74
49	1305000411	MUROS DE CELOSÍA HASTA 3 M DE ALTURA, DE CEMENTO DE 20 X 20 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: DESCARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$836.25	\$849.12
50	1305000501	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$719.56	\$730.63
51	1305000600	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO: CEMENTO- ARENA, 1:5 DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUY: ACARREOS, MATERIALES, PLOMO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$671.54	\$681.88



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
52	1305000610	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO DE F'c=40 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$968.11	\$983.01
53	1306000011	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$494.41	\$502.03
54	1306000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$575.79	\$584.63
55	1306000400	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 DE 15 X 25 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$751.22	\$762.77
56	1306000410	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 DE 15 X 30 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$732.44	\$743.72
57	1306000420	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2. DE 15 X 15 cm ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$407.14	\$413.39
58	1306000430	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 cm ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$481.77	\$489.19
59	1306000440	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2. DE 15 X 30 cm ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$567.95	\$576.68
60	1306000450	CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$655.57	\$665.65
61	1306000460	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 kg/cm2 DE 20 X 20 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$667.71	\$677.98
62	1306000470	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 150 kg/cm2 DE 20 X 30 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y 2 VARILLAS DE No. 4, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$856.20	\$869.38
63	1306000111	CASTILLO DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$608.56	\$617.92
64	1306000121	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2 DE 20 X 20 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$676.97	\$687.39
65	1306000480	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2 DE 20 X 30 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y 2 VARILLAS DE No. 4, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$870.08	\$883.47
66	1306000141	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250kg/cm2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$522.98	\$531.03
67	1306000490	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250kg/cm2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$615.21	\$624.66
68	1306000161	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 250kg/cm2 DE 15 X 30 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$752.83	\$764.40



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
69	1306000171	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$518.02	\$525.98
70	1306000175	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250kg/cm2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$522.98	\$531.03
71	1306000181	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 250 kg/cm2 DE 20 X 20 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$685.82	\$696.37
72	1306000191	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c = 250 kg/cm2 DE 20 X 30 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y 2 VARILLAS DE No. 4, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$883.38	\$896.97
73	1306000201	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150kg/cm2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$642.20	\$652.07
74	1306000211	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150kg/cm2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$780.59	\$792.58
75	1306000221	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150kg/cm2 DE 15 X 25 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$976.24	\$991.25
76	1306000231	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150kg/cm2 DE 15 X 30 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,021.88	\$1,037.61
77	1306000241	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$645.67	\$655.60
78	1306000251	CASTILLO DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$785.78	\$797.86
79	1306000261	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250kg/cm2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$649.79	\$659.78
80	1306000271	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250kg/cm2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$790.67	\$802.83
81	1306000281	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 250kg/cm2 DE 15 X 30 cm ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 16mm. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,037.01	\$1,052.97
82	1306000301	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON ARMEX Y REFUERZO CON DOS VARILLAS DEL #3, CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$483.43	\$490.86
83	1306000302	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX Y REFUERZO CON DOS VARILLAS DEL #3, CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$519.27	\$527.25
04		Concretos			
84	1307000013	CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 FABRICADO A MANO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,457.53	\$4,526.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
85	1307000023	CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,856.15	\$4,930.85
86	1307000033	CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,001.81	\$5,078.76
87	1307000043	CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,517.71	\$4,587.21
88	1307000053	CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,863.13	\$4,937.95
89	1310000013	ELEVACION DE CONCRETO CON MALACATE EN TANQUE ELEVADO DE 6.00 A 10.00 M. DE ALTURA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$387.12	\$393.06
90	1310000023	ELEVACION DE CONCRETO CON MALACATE EN TANQUE ELEVADO DE 10.00 A 15.00 M. DE ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$476.54	\$483.87
91	1307000083	CONCRETO SIMPLE DE F'c= 200 kg/cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,933.41	\$5,009.32
92	1307000093	CONCRETO SIMPLE DE F'c= 200 kg/cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA . TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,078.08	\$5,156.20
93	1307000103	CONCRETO SIMPLE DE F'c= 250 kg/cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,341.59	\$5,423.78
94	1307000113	CONCRETO SIMPLE DE F'c= 250 kg/cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,089.75	\$5,168.04
95	1307000133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 kg/cm2 PARA CIMENTACION, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") REVENIMIENTO 14, CLASE DOS, RETARDANTE DE FRAGUADO A 180 MIN. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$6,266.93	\$6,363.35
96	1307000143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") REVENIMIENTO 14, CLASE DOS, RETARDANTE DE FRAGUADO A 180 MIN. INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$7,203.65	\$7,314.48
97	1307000153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") REVENIMIENTO 14, CLASE DOS, RETARDANTE DE FRAGUADO A 180 MIN. INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$7,134.98	\$7,244.75



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
98	1307000203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 PARA MUROS, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") REVENIMIENTO 14, CLASE DOS, RETARDANTE DE FRAGUADO A 180 MIN. INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$7,074.93	\$7,183.78
99	1307000213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 PARA COLUMNAS, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") REVENIMIENTO 14, CLASE DOS, RETARDANTE DE FRAGUADO A 180 MIN. INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$7,134.98	\$7,244.75
100	1307000300	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$635.02	\$644.77
101	1307000310	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 45 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$810.26	\$822.73
102	1307000320	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: ACARREO, PICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,804.26	\$3,862.79
103	1307000330	CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA AL 40% Y CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,664.56	\$3,720.94
104	1307000340	CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,104.31	\$5,182.83
105	1307000350	CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$5,215.14	\$5,295.38
106	1307000400	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISIÓN DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,826.22	\$4,900.47
107	1307000410	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISIÓN DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,047.62	\$5,125.29
108	1307000500	CONCRETO SIMPLE DE F c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISIÓN DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$4,826.22	\$4,900.47
109	1307000510	CONCRETO SIMPLE DE F c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISIÓN DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,047.62	\$5,125.29
05		Cimbras			
110	1313000013	CIMBRA PARA CIMENTACION EN ZAPATAS ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$415.20	\$421.58
111	1313000023	CIMBRA PARA CIMENTACION EN CONTRATRABE ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$509.28	\$517.12
112	1313000033	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN EN CONTRATRABE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$976.21	\$991.23



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
113	1314000013	CIMBRA DE MADERA CASTILLOS, CADENAS, DALAS ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$545.04	\$553.43
114	1314000023	CIMBRA DE MADERA CASTILLOS, CADENAS, DALAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,097.27	\$1,114.14
115	1315000013	CIMBRA DE MADERA EN COLUMNAS ACABADO COMUN MADERA DE 3a. HASTA 3.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$478.94	\$486.32
116	1315000023	CIMBRA DE MADERA EN COLUMNAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE 3a. HASTA 3.00 M DE ALTURA. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$944.95	\$959.49
117	1315000033	CIMBRA DE MADERA EN COLUMNAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE 3a. DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,142.00	\$1,159.57
118	1316000013	CIMBRA PARA LOSA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. HASTA 3.60M DE ALTURA MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$578.72	\$587.62
119	1316000023	CIMBRA PARA LOSA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. HASTA 3.60 MTS. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,096.11	\$1,112.96
120	1316000033	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURAS DE CONCRETO.), HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE, ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,079.67	\$1,096.27
121	1316000034	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM Y MADERA DE PINO DE 3ERA DE 3.01 HASTA 6.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,306.86	\$1,326.97
122	1316000035	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM Y MADERA DE PINO DE 3ERA DE 6.01 HASTA 9.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,595.23	\$1,619.75
123	1316000043	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE, ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$617.95	\$627.46
124	1316000044	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3ERA DE 3.01 HASTA 6.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$918.69	\$932.83
125	1316000045	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3ERA DE 6.01 HASTA 9.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$671.21	\$681.53
126	1316000053	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE, ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$668.64	\$678.92
127	1316000054	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3ERA DE 3.01 HASTA 6.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$892.05	\$905.77



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
128	1316000055	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3ERA DE 6.01 HASTA 9.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTEOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$768.69	\$780.51
129	1316000063	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,131.51	\$1,148.90
130	1316000064	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM Y MADERA DE PINO DE 3ERA DE 3.01 HASTA 6.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTEOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,306.86	\$1,326.97
131	1316000065	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM Y MADERA DE PINO DE 3ERA DE 6.01 HASTA 9.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE LA CIMBRA, (CONTRAVENTEOS, ARRASTRES, BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,595.23	\$1,619.75
132	1316000066	ELEVACION MANUAL DE MADERA PARA CIMBRA: BARROTE, DUELA, POLIN Y TABLÓN, ELEVACIÓN POR UN NIVEL HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, (NO INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES).	Pie Tablon	\$1.59	\$1.63
133	1317000013	CIMBRA EN MUROS HASTA 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$565.57	\$574.27
134	1317000023	CIMBRA EN MUROS HASTA 3.00 M. DE ALTURA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$989.98	\$1,005.22
135	1317000033	CIMBRA EN MUROS DE 3.00 HASTA 6.00 M. DE ALTURA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,053.26	\$1,069.47
136	1318000013	CIMBRA EN MUROS DE 3.0 A 6.0M DE ALTURA, ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$608.66	\$618.02
137	1319000013	CIMBRA PARA TRABES Y COLUMNAS DE 6 A 10M DE ALTURA. PARA TANQUES ELEVADOS, ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$723.28	\$734.41
138	1320000013	CIMBRA PARA TRABES Y COLUMNAS DE 10 A 15 M. DE ALTURA PARA TANQUES ELEVADOS ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$852.07	\$865.18
139	1321000013	CIMBRA PARA LOSA DE 6 A 10M DE ALTURA. PARA TANQUES ELEVADOS, ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$827.34	\$840.07
140	1322000013	CIMBRA PARA LOSAS DE 10 A 15 M. DE ALTURA PARA TANQUES ELEVADOS ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$876.68	\$890.17
141	PU-CINT-140	CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a DE 10.00 A 15 m DE ALTO.; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,054.35	\$1,070.58
142	PU-CINT-150	CIMBRA FALSA CON MADERA DE PINO DE 3a HASTA UNA ALTURA DE 10 m. INCLUYE: POLINES PARA SOPORTE, CONTRAVENTEOS CON BARROTES DE PINO, INTERMEDIOS CON POLINES, TABLA PARA FORMAR LA PLATAFORMA, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m2	\$3,024.25	\$3,070.78
143	1316000066.1	ELEVACION DE MADERA PARA CIMBRA CON MALACATE: BARROTE, DUELA, POLIN Y TABLÓN, ELEVACIÓN POR UN NIVEL HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 M, (NO INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES).	Pie Tablon	\$2.55	\$2.58



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
144	1316000066.2	ELEVACION DE ACERO DE REFUERZO CON MALACATE HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 M: VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS (NO INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES).	Kg	\$2.55	\$2.58
	06	Acero de Refuerzo			
145	1222000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA No.2 Fy = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$55.98	\$56.83
146	1222000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$53.25	\$54.05
147	1222000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
148	1323000011	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$55.72	\$56.57
149	1323000021	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 3 Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
150	1323000031	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$46.38	\$47.10
151	1323000041	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL NO. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$60.00	\$60.91
152	1323000051	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$51.45	\$52.25
153	1323000061	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$48.42	\$49.18
154	1323000071	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$62.64	\$63.59
155	1323000081	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$55.91	\$56.75
156	1323000091	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: .SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$52.08	\$52.87
157	1323000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO No. 2 Fy= 2400 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$54.20	\$55.05



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
158	1323000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
159	1323000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO. No. 4 Fy=4200 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, CHABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, SILLETAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$46.38	\$47.10
160	1330000011	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NUM.2 Fy=2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$52.79	\$53.61
161	1330000021	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA No. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
162	1330000031	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 4 AL 12 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$46.38	\$47.10
163	1330000041	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NO. 2 Fy= 2400 KG/CM2>; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$52.79	\$53.61
164	1330000051	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NUM. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
165	1330000061	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚMS.4, 5,6, AL 12, Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$46.38	\$47.10
166	1330000101	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS, CON VARILLA DEL NO. 2 FY= 2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$54.20	\$55.05
167	1330000111	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLA No. 3 FY=4000 kg/cm2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$50.11	\$50.88
168	1330000121	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLAS DEL No. 4 AL 12 FY=4000 kg/cm2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$47.01	\$47.74
169	1330000200	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN LOSAS DE CONCRETO DE AZOTEA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$143.10	\$145.30
	07	Acabados			
170	1324000013	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, INCLUYE OBTENCION, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ACARREO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$312.59	\$317.40
171	1324000023	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$357.38	\$362.89
172	1324000033	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$387.79	\$393.76
173	1324000043	APLANADO EN COLUMNA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$326.92	\$331.96
174	1324000053	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. (0.00 A 3.00 M DE ALTURA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$328.41	\$333.46



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
175	1324000063	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA DE (3.00 A 6.00 M DE ALTURA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$369.21	\$374.88
176	1324000073	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA DE (6.00 A 12.00 M DE ALTURA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$426.26	\$432.81
177	1324000083	APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$365.14	\$370.75
178	1324000093	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO F'c= 100 kg/cm2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$483.09	\$490.51
179	1324000103	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$492.32	\$499.90
180	1324000118	APLANADO DE MURO CON YESO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 0.00 A 3.00 DE ALTURA.	m2	\$575.33	\$584.18
181	1324000113	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$120.70	\$122.55
182	1324000123	EMBOQUILLADO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$122.92	\$124.81
183	1324000133	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$121.23	\$123.09
184	1324000143	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE SECCION TRIANGULAR DE 10 CM. ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$158.33	\$160.76
185	1324000153	CHAFLAN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCION TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$129.48	\$131.47
186	1324000163	ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$314.54	\$319.38
187	1324000173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$176.07	\$178.76
188	1324000183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$164.62	\$167.17
189	1324000193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$187.57	\$190.45
190	1324000203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$395.89	\$401.98
191	1324000213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4Cm, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$286.14	\$290.54
192	1324000223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA. EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	m2	\$335.99	\$341.16



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
193	1324000233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACCELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$296.05	\$300.60
194	1324000243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACCELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN ESTRUCTURA APLICADA A 6.00M DE ALTURA (TRABES, COLUMNAS, LARGUEROS), INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$401.28	\$407.45
195	1324000253	IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$418.10	\$424.53
196	1324000263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$350.25	\$355.65
197	1324000268	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO FESTER CR-65, COMPUESTO CAPA BASE Y CAPA ACABADO. RESISTENTE A PRESIÓN HIDROSTÁTICA POSITIVA. INCLUYE REMATES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. (0.00 A 5.00 M DE ALTURA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$700.61	\$711.41
198	1324000273	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F'c=150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$524.28	\$532.35
199	1324000283	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL " O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F'c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$592.64	\$601.76
200	1324000293	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO EN CONCRETO F'c=250 KG/CMS; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$670.10	\$680.41
201	1324000303	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 100 MM. (4"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, TERMOFUSIONADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$396.15	\$402.26
202	1324000313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 150 MM. (6"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, TERMOFUSIONADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$530.50	\$538.67
203	1324000323	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE CLORURO DE 220 MM. (9") DE ANCHO, DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, TERMOFUSIONADO, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$820.74	\$833.37
204	1324000333	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL DE TANQUES, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 Y ADITIVO INTEGRAL, CON UN ESPESOR DE 2.5 cm INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$282.67	\$287.02
205	1324000342	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FESTERGRAL A RAZÓN DE 1.5 KG POR BULTO DE 50 KG DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA.	Kg	\$116.93	\$118.73
206	1324000343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FESTERGRAL A RAZON DE 2 KG POR BULTO DE 50 KG DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA.	Kg	\$67.07	\$68.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
207	1324000353	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, PARA TUBOS DE ACERO DE 75 MM. DE DIÁMETRO Y 1.00 M DE ALTO, EN PASAMANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$263.32	\$267.36
208	1324000363	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA)	m2	\$325.28	\$330.28
209	1324000373	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 3.0 A 6.00 MTS DE ALTURA)	m2	\$357.41	\$362.91
210	1324000401	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM- U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$244.46	\$248.22
211	1324000411	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLÁSTICA EN CALLES Y AVENIDAS, CRUCES, PASOS PEATONALES, ESTACIONAMIENTOS, BANQUETAS, SUPERFICIES DE CONCRETO, PAVIMENTOS, CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE HORIZONTAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$431.97	\$438.62
212	1324000421	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA AMARILLO TRÁFICO EN SUPERFICIES, DE CONCRETO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REMATES DE PARAPETO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$129.69	\$131.68
08		Herrería			
213	1611000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,769.42	\$1,796.63
214	1611000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121, 127 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$2,412.35	\$2,449.45
215	1611000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN ABATIBLE. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMEROS: 106, 120, 144 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$2,682.67	\$2,723.95
216	1611000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMEROS: 101, 103, 121, 122, 123, 124, Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$2,574.84	\$2,614.45
217	1611000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 ANCHO HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 20, MARCA PROLAMSA, NUMERO P-100, M-225, SOLERA DE FIERRO DE 1 X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,127.49	\$6,221.77
218	1611000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.80 HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES METÁLICOS; MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y PUERTA DE ÁNGULO DE 1 X 1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,746.14	\$6,849.92



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
219	1611000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES METÁLICOS; MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y PUERTA DE ÁNGULO DE 1 X 1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,518.97	\$7,634.65
220	1611000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1 HASTA 2.2 M. DE ALTURA ARMADA CON MARCO DE PTR DE 2 1/2X2 1/2 PULGADAS (VERDE) Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3/16 X 2 1/2 PULGADAS Y REJILLA LOUVER CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,927.12	\$11,095.22
221	1611000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 POR 2.40 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,319.36	\$20,631.97
222	1611000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METALICA DE 2.40 M. DE ALTURA A BASE DE POSTES DE PTR DE 3X3 VERDE, A CADA 2 M. CON 2 PERFILES HORIZONTALES PRINCIPALES DE PTR DE 3X2 VERDE, PERFILES VERTICALES DE 2.20 M. DE ALTURA, A CADA 0.20 M. DE TUBULAR CAL.18 DE 3X1 1/4 (PULGADAS), Y 1 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 0.15 POR 0.15 MTS. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR POR CADA POSTE INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$6,561.67	\$6,662.60
223	1611000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 8 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,157.14	\$5,236.47
224	1611000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 5 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,223.21	\$3,272.80
225	1611000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 6 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 30 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 MTS. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,287.41	\$11,461.07
226	1611000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 12.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 60 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 MTS. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,923.44	\$20,229.95



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
227	1611000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 15.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 75 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 MTS. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,241.44	\$24,614.38
228	1612000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8"x68 CM INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,114.65	\$2,147.18
229	1612000020	ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES P.T.R. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Kg	\$115.31	\$117.07
230	1612000030	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA; INCLUYE: ANCLAS, SEPARADORES, TRABES METÁLICAS, CANAL DE CONEXIÓN, LARGUEROS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$117.21	\$119.02
231	1612000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO CAL. 24, INCLUYE: CONECTORES SOLDADOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m2	\$1,106.82	\$1,123.85
232	1612000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA CON ACABADO NATURAL, CEPILLADA Y TRATADA CON QUÍMICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, HONGOS, INSECTOS DE CICLO LARVARIO O TERMITAS, COLOCADA EN ESTRUCTURA DE TECHO INCLUYE: CORTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$887.56	\$901.22
233	1612000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: CABALLETE, ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$357.28	\$362.78
234	1612000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$250.60	\$254.46
235	1612000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE MULTYPANEL DE 1.5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, TAPAGOTERO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$1,303.09	\$1,323.13
236	1612000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CON UN DESARROLLO DE 91 CMS., EN TECHUMBRE DE LAMINA CON BAJADA PLUVIAL DE 4" Ø A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, DOBELECES, BAJADA PLUVIAL DE 4" Ø, TAPAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,611.65	\$1,636.44
237	1612000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"x1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$2,918.35	\$2,963.25
238	1612000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PHILLIPS MOD. 715 O SIMILAR PARA PUERTA METÁLICA; INCLUYE: PIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$569.09	\$577.83
09		Demoliciones			
239	1328000013	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$915.16	\$929.23
240	1328000023	DEMOLICIONES DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS No. 3 ó MALLALAC INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,537.46	\$1,561.12
241	1328000028	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS NO. 3 O MALLA LAC CON AUXILIO DE EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$621.43	\$630.99
242	1328000033	DEMOLICIONES DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 14CM ESPESOR SIN INCLUIR CADENAS Y CASTILLOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO EN CARRETILLA A 20M DE DISTANCIA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$324.95	\$329.96
243	1328000043	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$96.09	\$97.58
244	1328000053	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$739.17	\$750.54



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
245	1328000063	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS, SIN APLANADO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$385.01	\$390.92
246	1328000073	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$457.58	\$464.62
	10	Cercado, Portones, Puertas y Jaulas de Malla Ciclón Galv.			
247	1410000031	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON GALV. DE 55X55, CAL. 10.5 Y 2.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: POSTES DE LINEA DE 48 mm., CALIBRE 16 A CADA 2.50 MTS, POSTES ESQUINEROS DE 73 mm., CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 mm. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 mm. CAL. 18, BARRA SUPERIOR DE 42 mm. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS. BASES DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, SOLERA GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACION, SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,079.44	\$1,096.04
248	1410000041	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PORTON DE 4.00 M x 2.00 M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5 DE DOS HOJAS DE 2.00x2.00M INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 60mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,386.51	\$9,530.92
249	1410000042	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PUERTA DE 2.00 x 1.00M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5, INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 48 mm Y DE 60 mm, CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,771.37	\$4,844.76
250	1410000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JAULA DE 1.00 X 1.00 X 1.5 METROS DE MALLA CICLON 55 X55 MM CAL. 10.5, INCLUYE: 4 POSTE DE LINEA DE 48 MM. CALIBRE 16 DE ESQUINEROS DE 2.50 MTS. DE ALTURA TOTAL, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS FIJADA A POSTE ESQUINEROS, PUERTA DE 1.00 X 1.50 MTS., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCA Y TORNILLO, INSTALACION, SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,654.12	\$5,741.12
251	1410000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JAULA DE 1.00 X 1.00 X 2.00 METROS DE MALLA CICLON 55 X55 MM CAL. 10.5, INCLUYE: 4 POSTE DE LINEA DE 48 MM. CALIBRE 16 DE ESQUINEROS DE 3.00 MTS. DE ALTURA TOTAL, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS FIJADA A POSTE ESQUINEROS, PUERTA DE 1.00 X 2.00 MTS., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCA Y TORNILLO, INSTALACION, SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,830.84	\$6,935.94
	11	Pisos			
252	1910000015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 8 cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$456.54	\$463.56
253	1910000025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$536.82	\$545.09
254	1910000035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 12 cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$623.11	\$632.69
255	1910000045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$90.94	\$92.33
256	1910000055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$162.38	\$164.86
257	1910000065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/6-6, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$103.38	\$104.95
258	1910000075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$126.54	\$128.49



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
259	1910000105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$565.03	\$573.72
260	1910000115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$648.12	\$658.09
261	1910000125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$754.26	\$765.87
262	1910000135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC SEGÚN MUESTRA APROBADA. ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$762.87	\$774.60
263	1910000145	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES DE 40 CM DE ANCHO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CIMBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$384.48	\$390.38
12	Cancelería y Puertas				
264	1170000010	PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.10 M. CON TRIPLAY DE CAOILLA DE 5 MM. Y BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON PEINAZOS A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO CON CHAMBRANAS, BISAGRAS LATONADAS, ACABADO BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,431.48	\$4,499.67
265	1170000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 3 PULGADAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LACADO BLANCO O BRONCE CON DIVISIÓN INTERMEDIA Y MARCO A BASE DE BOLSA Y ESCALONADO EN 3 PULGADAS; INCLUYE: CERRADURA PHILLIPS 550 CH SIN MANIJAS, BISAGRA HIDRÁULICA, JALADERAS ESTRIADAS DE 25 CM., PERFILES, EMPAQUE DE VINILO TIPO RESPALDO, FELPA, SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA, PIJAS GALVANIZADAS, TORNILLOS PAVONADOS, TAQUETES, CORTES, FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$6,005.88	\$6,098.27
266	1170000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS Y UN CORREDIZO, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$3,749.70	\$3,807.39
267	1170000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,672.23	\$1,697.96
13	Instalación Hidrosanitaria (general)				
268	1811000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$530.98	\$539.16
269	1811000015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAPAPEL DECO MOD. CROMO MCA. HELVEX; INCLUYE: ACARREO, ANCLAJE EN MURO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,848.03	\$1,876.45
270	1811000016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO SENCILLO DECO MOD. CROMO MCA. HELVEX; INCLUYE: ACARREO, ANCLAJE EN MURO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$658.98	\$669.13
271	1811000017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA MONOMANDO CON REGADERA 14.8 X 9.2 CM PLATA MCA. RUGO MOD. 34-KHD INCLUYE: ACARREO, ANCLAJE EN MURO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,939.74	\$2,984.96
272	1811000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA HELVEX No. 100, CON DOS LLAVES O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, ENSAMBLE PARA MEZCLADORA, EMPOTRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,881.87	\$4,956.97



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
273	1811000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 40 X 60 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y BASTIDOR DE MADERA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO SDE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,427.21	\$1,449.16
274	1811000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO MARCA LAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,237.72	\$2,272.15
275	1811000045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC SANITARIO AUSTRAL 2 PIEZAS ALARGADO 3.8 L BOTÓN BLANCO ALTURA CONFORTABLE MCA. HELVEX; INCLUYE: ACARREO, ANCLAJE EN MURO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,863.90	\$5,954.12
276	1811000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO 16Q, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,648.13	\$2,688.86
277	1811000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BAJO CUBIERTA DE CERÁMICA MARCUS RECTANGULAR 19.7 X 39 X 55 CM MCA. HELVEX; INCLUYE: ACARREO, ANCLAJE EN MURO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,062.37	\$4,124.86
278	1811000056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO MOD. 23-HD MCA. RUGO; INCLUYE: ACARREO, ANCLAJE EN MURO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,981.62	\$2,012.10
279	1811000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE BRONCE CROMADA DE 8" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 1" Y LLAVE DE RESORTE, CADENA ACCIONADORA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,510.22	\$2,548.83
280	1811000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$613.04	\$622.47
281	1811000080	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$84.27	\$85.57
282	1811000090	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$139.80	\$141.94
283	1811000100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$205.81	\$208.96
284	1811000110	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$301.37	\$306.00
285	1811000200	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$243.63	\$247.38
286	1811000210	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO, DE 51 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$136.59	\$138.69
287	1811000220	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC. SANITARIO, DE 100 MM, DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$278.69	\$282.98
288	1811000230	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$258.44	\$262.42
289	1811000240	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$116.26	\$118.05
290	1811000250	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.44	\$178.13



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
291	1811000260	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$115.41	\$117.18
292	1811000270	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$170.46	\$173.09
293	1811000280	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$203.75	\$206.87
294	1811000290	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$260.86	\$264.87
295	1811000295	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO CEM 150- 100MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$552.10	\$560.59
296	1811000300	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94.28	\$95.72
297	1811000310	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$122.79	\$124.69
298	1811000320	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$132.48	\$134.53
299	1811000330	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$227.91	\$231.41
300	1811000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 24-HLI (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,850.82	\$2,894.68
301	1811000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. PC-303 (PISO), MARCA COFLEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,062.18	\$1,078.52
302	1811000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 750 LITROS, CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI- BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS, MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR NO. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL, INCLUYE: BASE DEL TINACO DE 1.20X1.20, ELABORADO CON HILADAS DE 30 CMS, DE ALTURA Y 14 CMS DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO CAL-ARENA, 1:2:6 Y APLANADO ESPONJEADO INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, INCLUYENDO: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Pieza	\$9,623.24	\$9,771.30
303	1811000370	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE GAS DE 300 LTS. DE CAPACIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$12,224.67	\$12,412.74
304	1811000380	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, CONEXIONES, SOLDADURA NO. 90, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$3,576.17	\$3,631.20
305	1811000390	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO P.V.C. CAMPANA ANGER LISO INCLUYE: VALVULA DE PASO Y VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, RAMALEO CON TUBO DE COBRE DE PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO, CONEXIONES, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, ACARREO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, SOLDADURA, PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA, CONEXIONES A COLADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,730.40	\$2,772.41
306	1811000400	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO PVC VARIOS DIAMETROS EN SERVICIO SANITARIO (ES. U1C, MATERIAL SANITARIO). INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,509.13	\$1,532.34
307	1811000410	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$239.80	\$243.50
10		Preliminares			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
01 Ruptura de Pavimentos					
308	1001000013	RUPTURA DE EMPEDRADO, INCLUYE: SELECCION Y ESTIBA DEL MATERIAL EN LA OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$64.07	\$65.07
309	1001000023	RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$91.89	\$93.32
310	1001000033	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MANO. INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,040.66	\$1,056.67
311	1001000043	RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,285.60	\$1,305.38
312	1001000053	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,336.16	\$1,356.72
313	1001000063	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA. INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$272.37	\$276.56
02 Reposición de Pavimentos					
314	1002000013	REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$189.22	\$192.11
315	1002000023	REPOSICION DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$281.87	\$286.21
316	1002000033	REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN SECO UTILIZANDO MATERIAL SANO PRODUCTO DE LA RUPTURA Y MATERIAL NUEVO DE REPOSICION; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$368.56	\$374.23
317	1002000043	REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, UTILIZANDO MATERIAL SANO PRODUCTO DE LA RUPTURA Y MATERIAL NUEVO DE REPOSICION; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$407.05	\$413.31
318	1002000053	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYENDO BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$976.07	\$991.09
319	1002000063	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2 DE 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 %, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$846.81	\$859.84
320	1002000073	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 %, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$914.23	\$928.30
321	1002000083	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2 DE 0.15 M. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,081.76	\$1,098.41
322	1002000093	REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2 DE 0.08 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$464.08	\$471.22
323	1002000103	REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 0.08 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$482.82	\$490.25
324	1002000113	REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 0.10 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$568.54	\$577.30
325	1002000123	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 0.08 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$476.05	\$483.37
326	1002000133	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 0.10 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$551.44	\$559.92
327	1002000150	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 0.08 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$489.16	\$496.68
328	1002000160	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 0.10 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$570.75	\$579.53



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
329	1002000201	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 %, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$689.03	\$699.61
330	1002000211	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 M. DE ESPESOR INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 %, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$768.07	\$779.88
331	1002000221	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$949.72	\$964.32
332	1002000231	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.20 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,217.81	\$1,236.54
333	1002000301	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 0.08 M. DE ESPESOR. INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 %, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$703.58	\$714.40
334	1002000311	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 0.10 M. DE ESPESOR INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 %, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$786.00	\$798.08
335	1002000321	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,007.13	\$1,022.62
336	1002000331	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 0.20 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,289.52	\$1,309.37
10		Excavación para Estructuras			
337	1010000010	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$560.53	\$569.16
338	1010000020	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 2.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$613.91	\$623.36
339	1010000030	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 3.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$720.69	\$731.78
340	1010000040	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO, HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$400.37	\$406.53
341	1010000050	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO, HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 2.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$464.44	\$471.59
342	1010000060	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO, HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 3.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$560.53	\$569.16
343	1010000070	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$613.91	\$623.36



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
344	1010000080	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 2.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$680.66	\$691.14
345	1010000090	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 3.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$766.44	\$778.24
346	1010000100	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$560.53	\$569.16
347	1010000110	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 2.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$613.91	\$623.36
348	1010000120	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 3.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$680.66	\$691.14
349	1010000121	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$949.09	\$963.68
350	1010000130	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$447.11	\$454.00
351	1010000140	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$627.10	\$636.74
352	1010000141	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA: DE 4.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$594.95	\$604.10
353	1010000150	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$625.55	\$635.17
354	1010000160	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$742.77	\$754.20
355	1010000170	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 4.00 A 5.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$766.44	\$778.24
356	1010000200	EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES, REMOCION, TRASPALOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$106.91	\$108.57
357	1010000210	EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES, REMOCION, TRASPALOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$122.17	\$124.06
358	1010000220	EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES, REMOCION, TRASPALOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$162.90	\$165.41



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
359	1010000221	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$729.34	\$740.56
360	1010000231	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN. DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$975.62	\$990.62
361	1010000300	EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$241.95	\$245.66
362	1010000310	EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$286.80	\$291.22
363	1010000320	EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 4.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$301.72	\$306.36
364	1010000330	EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 6.00 A 8.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$319.20	\$324.12
11	Excavación en Zanjas				
365	1011000010	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN AGUA INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$480.45	\$487.85
366	1011000020	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN AGUA INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$565.24	\$573.92
367	1011000030	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN AGUA, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$73.25	\$74.37
368	1011000040	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN AGUA, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$114.22	\$115.98
369	1011000050	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$320.29	\$325.23
370	1011000060	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$427.08	\$433.66
371	1011000080	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$112.84	\$114.56
372	1011000090	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA. INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$533.83	\$542.04



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
373	1011000100	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA. INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$600.58	\$609.82
374	1011000110	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN AGUA, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$84.59	\$85.89
375	1011000120	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA: DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$141.04	\$143.20
376	1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$480.45	\$487.85
377	1011000140	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$565.24	\$573.92
378	1011000150	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$61.32	\$62.24
379	1011000160	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$112.84	\$114.56
380	1011000170	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$535.86	\$544.11
381	1011000180	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA: DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$627.10	\$636.74
382	1011000190	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "A" EN AGUA, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 6.00 A 8.00 MTS. DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$148.90	\$151.20
383	1011000200	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 4.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$640.62	\$650.47
384	1011000300	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$61.32	\$62.24
385	1011000310	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$63.88	\$64.86



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
386	1011000330	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 6.00 A 8.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$108.59	\$110.25
387	1011000400	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$173.81	\$176.48
388	1011000410	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$213.11	\$216.38
389	1011000420	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 4.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$231.70	\$235.27
390	1011000430	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 6.00 A 8.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$293.05	\$297.54
20		Rellenos			
391	1020000010	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$384.35	\$390.27
392	1020000013	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION: RELLENO A VOLTEO, CON PALA DE MANO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$160.16	\$162.62
393	1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PISON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$251.29	\$255.14
394	1020000033	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. RELLENO A VOLTEO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$27.57	\$28.00
395	1020000043	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 85% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$572.08	\$580.87
396	1020000053	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$578.78	\$587.69
397	1020000063	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$598.33	\$607.55
398	1020000110	PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	m3	\$537.98	\$546.26
399	1020000210	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGUN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$240.22	\$243.92
400	1020000220	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$147.84	\$150.11



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
401	1020000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$589.42	\$598.46
402	1020000210.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION , EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$282.34	\$286.67
403	1020000023.1	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PLACA VIBRATORIA UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$300.83	\$305.48
21		Bombeo de Achique			
404	1021000013	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACION. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. BOMBA DE 50.8 MM. (2") DIAMETRO. Y 4 H.P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Hora	\$184.05	\$186.86
405	1021000023	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACION. BOMBA DE 76.2 MM. (3") DIAMETRO. Y 8 H.P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Hora	\$197.49	\$200.52
406	1021000033	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACION. BOMBA DE 101.6 MM. (4") DIAMETRO. Y 12 H.P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Hora	\$312.71	\$317.53
24		Ademes			
407	1024000010	ADEME CERRADO DE MADERA HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD CON FORRO VERTICAL DE TABLON DE MADERA 2" ESPESOR, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$233.56	\$237.15
408	1024000012	ADEME CERRADO DE MADERA HASTA 3.00 M. DE PROFUNDIDAD CON FORRO VERTICAL DE TABLON DE MADERA 2" ESPESOR, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$275.23	\$279.46
409	1024000013	ADEME ABIERTO DE MADERA HASTA 2.50 M. DE PROFUNDIDAD CON FORRO VERTICAL DE TABLON DE MADERA 2" ESPESOR SEPARADO 30CM ENTRE TABLON Y TABLON, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$198.13	\$201.19
410	1024000023	ADEME ABIERTO DE MADERA HASTA 3.00 M. DE PROFUNDIDAD CON FORRO VERTICAL DE TABLON DE MADERA 2" ESPESOR SEPARADO 30CM ENTRE TABLON Y TABLON, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$217.75	\$221.09
411	1024000033	ADEME METALICO CERRADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 4.40 M. CON PERFIL "C" ESTANDAR DE 12" (305mm) Y 30.80Kg/M. INCLUYE:COLOCACION Y DESMANTELAMIENTO CON EQUIPO MECANICO, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DE MATERIALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$561.30	\$569.93
412	1024000043	ADEME METALICO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 4.40 M. CON PERFIL "C" ESTANDAR DE 12" (305mm) Y 30.80Kg/M SEPARADOS 30CM. ENTRE PERFIL Y PERFIL. INCLUYE:COLOCACION Y DESMANTELAMIENTO CON EQUIPO MECANICO, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DE MATERIALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$336.23	\$341.41
413	1024000053	ATAGUIAS CON SACO DE ARENA O ARCILLA DEL LUGAR CON SECCION DE 1.00 MT. DE BASE POR 1.20 MTS. DE ALTO UTILIZANDO 20 SACOS DE 0.50X0.40X0.30 MTS. POR ML. INCLUYE: COSTOS DE SACOS, MATERIALES, LLENADO DE LOS SACOS COLOCACION Y RETIRO DE LOS MATERIALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$359.83	\$365.37
414	1024000101	TAPIAL DE 2.4 M DE ALTURA A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR Y POLINES DE 4" X 4" DE MADERA DE PINO DE 3A, HINCADOS EN EL TERRENO CON CONTRAVENTEOS A BASE DE BARROTE DE PINO DE 1 1/2" X 3 1/2", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,244.79	\$1,263.94
415	1024000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE POLINES DE MADERA @2.50 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 Y POLIETILENO, CON UNA ALTURA DE 2.20 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA ASENTAR POLINES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m	\$303.55	\$308.22
11		Agua Potable			
05		Instalacion Tuberia PVC			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
416	110500013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA CEMENTAR DE 13 Y 19 MM. (1/2" Y 3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$33.34	\$33.84
417	110500023	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO CEMENTAR DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO; INCLUYE: BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$35.94	\$36.48
418	110500033	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA CEMENTAR DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$39.44	\$40.05
419	110500043	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$35.19	\$35.74
420	110500053	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$37.85	\$38.44
421	110500063	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$40.79	\$41.43
422	110500073	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$47.18	\$47.90
423	110500083	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$54.18	\$55.03
424	110500093	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 160 MM. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$67.64	\$68.67
425	110500103	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$85.01	\$86.31
426	110500113	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$109.76	\$111.44
427	110500123	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIAS DE P.V.C. CON CAMPANA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$132.84	\$134.88
428	110500133	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$152.64	\$154.99
429	110500143	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 400 MM. (16") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$174.44	\$177.12
430	110500153	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$246.99	\$250.80
431	110500163	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 500 MM. (20") DE DIAMETRO, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$285.10	\$289.47
	06	Instalacion Tuberia Polietileno Alta Densidad			
432	110600013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 19 Y 13 MM. (3/4" Y 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$14.41	\$14.63
433	110600023	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$15.17	\$15.40
434	110600033	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$17.29	\$17.56
435	110600043	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$17.49	\$17.76
436	110600053	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$18.03	\$18.31
437	110600063	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$19.22	\$19.52



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
438	1106000073	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBAS Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$21.36	\$21.69
439	1106000083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA POLIDUCTO NEGRA CEDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$73.66	\$74.79
	07	Instalacion de Piezas Especiales FoFo			
440	1107000010	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. 0" A 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$18.52	\$18.79
441	1107000013	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. DE 4" A 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$20.03	\$20.34
442	1107000015	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. DE 14" A 36" DE DIAMETRO. INCLUYE: INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$22.91	\$23.28
	09	Instalacion de Valvulas Seccionamiento			
443	1109000013	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 38 MM. (1 1/2") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$185.11	\$187.96
444	1109000023	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM. (2") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$259.16	\$263.15
445	1109000033	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 63 MM. (2 1/2") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$333.21	\$338.33
446	1109000043	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM. (3") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$407.26	\$413.53
447	1109000053	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. (4") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$701.16	\$711.94
448	1109000063	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 152 MM. (6") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,201.99	\$1,220.47
449	1109000073	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 203 MM. (8") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,484.09	\$2,522.32
450	1109000083	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 254 MM. (10") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,585.90	\$3,641.08
451	1109000093	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 305 MM. (12") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,408.90	\$5,492.13
452	1109000103	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 356 MM. (14") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,634.41	\$10,798.03
453	1109000113	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 406 MM. (16") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,980.60	\$14,195.68
454	1109000123	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 456 MM. (18") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,501.68	\$16,755.56



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
455	1109000133	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 508 MM. (20") VASTAGO FIJO, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,919.02	\$23,271.61
456	1109000200	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 38 MM. (1 1/2") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$259.16	\$263.15
457	1109000210	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 51 MM. (2") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$351.73	\$357.13
458	1109000220	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 63 MM. (2 1/2") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$444.29	\$451.14
459	1109000230	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 76 MM. (3") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$629.40	\$639.10
460	1109000240	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM. (4") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$861.42	\$874.68
461	1109000250	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 152 MM. (6") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,722.84	\$1,749.35
462	1109000260	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 203 MM. (8") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,365.55	\$3,417.32
463	1109000270	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 254 MM. (10") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,088.38	\$5,166.66
464	1109000280	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 305 MM. (12") VASTAGO SALIENTE, FIERRO FUNDIDO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,752.76	\$7,872.05
10		Instalacion de Valvulas Check			
465	1110000013	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$227.21	\$230.69
466	1110000023	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 64 MM (2 1/2") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$277.69	\$281.97
467	1110000033	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 75 MM (3") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$357.05	\$362.53
468	1110000043	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 102 MM (4") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$624.80	\$634.42
469	1110000053	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 152 MM (6") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$953.21	\$967.88
470	1110000063	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 203 MM (8") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,409.78	\$1,431.47
471	1110000073	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 254 MM (10") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,691.44	\$2,732.85



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
472	1110000083	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo. DE 305 MM (12") DE DIAMETRO, EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,318.81	\$5,400.64
	12	Cajas para Operacion de Valvulas			
473	1112000013	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$7,989.51	\$8,112.42
474	1112000015	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON PRENSADO DE 15X20X40 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$3,840.42	\$3,899.52
475	1112000023	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 60 A 75 MM. DE DIAM. TIPO 2 (1.00x0.90 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$13,646.64	\$13,856.58
476	1112000025	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON PRENSADO DE 15X20X40 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 60 A 75 MM. DE DIAM. TIPO 2 (1.00x0.90 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$5,543.71	\$5,629.01
477	1112000033	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 100 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 3 (1.40x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$31,638.88	\$32,125.64
478	1112000035	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON PRENSADO DE 15X20X40 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 100 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 3 (1.40x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$6,558.27	\$6,659.17
479	1112000043	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 MM. DE DIAM. TIPO 4 (1.40x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$48,091.56	\$48,831.42



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
480	1112000045	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON PRENSADO DE 15X20X40 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 MM. DE DIAM. TIPO 4 (1.40x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$7,360.68	\$7,473.93
481	1112000115	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE 10X14X28 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,171.25	\$8,296.96
482	1112000125	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE 10X14X28 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 60 A 75 MM. DE DIAM. TIPO 2 (1.00x0.90 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$14,060.16	\$14,276.46
483	1112000135	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE 10X14X28 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 100 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 3 (1.40x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$35,141.17	\$35,681.80
484	1112000145	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE 10X14X28 cm, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 MM. DE DIAM. TIPO 4 (1.40x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$54,075.84	\$54,907.78
485	1112000155	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE LAMINA CAL. 14 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2"x1/8" Y 1 1/2" X 1/8" DE 60 X 60 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 50 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 5 (1.30x0.9 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$15,704.72	\$15,946.34
486	1112000165	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE LAMINA CAL. 14 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2"x1/8" Y 1 1/2" X 1/8" DE 60 X 60 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 50 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 9 (1.20x0.9 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$16,672.90	\$16,929.42



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
487	1112000175	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE LAMINA CAL. 14 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2"X1/8" Y 1 1/2" X 1/8" DE 60 X 60 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 50 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 12 (1.40x1.1 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$27,378.06	\$27,799.27
488	1112000185	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 150 A 200 MM. DE DIAM. TIPO 6 (1.40x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$30,185.37	\$30,649.76
489	1112000195	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 250 A 350 MM. DE DIAM. TIPO 7 (1.90x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$47,571.54	\$48,303.41
490	1112000205	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 350 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 8 (2.20x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$51,201.09	\$51,988.79
491	1112000215	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 150 A 250 MM. DE DIAM. TIPO 10 (1.3x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$19,149.55	\$19,444.16
492	1112000225	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 250 A 350 MM. DE DIAM. TIPO 11 (1.7x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$41,569.85	\$42,209.39
493	1112000235	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 13 (2.3x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$52,363.79	\$53,169.39



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
494	1112000245	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 50 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 5 (1.30x0.9 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$16,125.40	\$16,373.48
495	1112000255	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 150 A 200 MM. DE DIAM. TIPO 6 (1.40x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$33,221.67	\$33,732.76
496	1112000265	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 250 A 350 MM. DE DIAM. TIPO 7 (1.90x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$52,869.12	\$53,682.49
497	1112000275	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 350 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 8 (2.20x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$56,675.24	\$57,547.17
498	1112000285	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 50 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 9 (1.20x0.9 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$17,148.71	\$17,412.53
499	1112000295	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 150 A 250 MM. DE DIAM. TIPO 10 (1.3x1.2 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$19,677.43	\$19,980.17
500	1112000305	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 250 A 350 MM. DE DIAM. TIPO 11 (1.7x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$45,847.15	\$46,552.50



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
501	1112000315	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 50 A 150 MM. DE DIAM. TIPO 12 (1.40x1.1 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$30,169.09	\$30,633.25
502	1112000325	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 13 (2.3x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$57,965.48	\$58,857.26
13		Instalacion de Contramarco y Tomas Domiciliarias			
503	1113000012	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 0.80 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.14	\$475.34
504	1113000013	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 0.90 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.14	\$475.34
505	1113000014	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.05 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.14	\$475.34
506	1113000023	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.10 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.14	\$475.34
507	1113000033	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.30M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.14	\$475.34
508	1113000043	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.40 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.14	\$475.34
509	1113000053	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.80 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$504.53	\$512.29
510	1113000063	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 2.10M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$567.61	\$576.33
511	1113000072	INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 1.40 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$584.63	\$593.64
512	1113000073	INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 1.80 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$584.63	\$593.64
513	1113000074	INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 2.10 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 10.16CM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$756.79	\$768.43
514	1113000075	INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 1.80 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 15.24CM (6"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$908.17	\$922.14
515	1113000076	INSTALACION DE CONTRAMARCO DOBLE DE 2.10 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 15.24CM (6"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$908.17	\$922.14
516	1113000083	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.40 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 15.24CM (6"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$810.86	\$823.33
517	1113000084	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.80 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 15.24CM (6"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$908.17	\$922.14
518	1113000085	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 2.10 M. CON CANAL DE PERALTE R DE 15.24CM (6"). INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$908.17	\$922.14



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
519	1113000093	INSTALACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO ESTANDAR (75 KG) INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$567.61	\$576.33
520	1113000094	INSTALACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO PESADO (110 KG) INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$908.17	\$922.14
521	1113000095	INSTALACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO PESADO (130 KG) INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,135.20	\$1,152.66
522	1113000096	INSTALACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO PESADO (122 KG) INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,135.20	\$1,152.66
523	1114000013	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO TIPO 2 DE COBRE FLEXIBLE Y COBRE RIGIDO (V.C.1362).. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$624.80	\$634.42
524	1114000023	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO TIPO 4-C DE PLASTICO FLEXIBLE Y FIERRO GALVANIZADO (V.C. 1975). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$555.41	\$563.95
525	1114000033	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO TIPO 5 DE COBRE FLEXIBLE Y FIERRO GALVANIZADO (V.C.2065). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$714.06	\$725.05
	15	Instalacion de Tuberia Fierro Galvanizado			
526	1115000013	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$31.71	\$32.19
527	1115000023	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$43.27	\$43.95
528	1115000033	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$49.17	\$49.90
529	1115000043	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$56.27	\$57.14
530	1115000053	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$67.48	\$68.52
531	1115000063	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$96.93	\$98.41
532	1115000073	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$120.10	\$121.95
533	1115000083	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$159.22	\$161.69
534	1115000093	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$226.36	\$229.83
535	1115000103	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$44.48	\$45.18
	16	Instalacion de Tuberia Acero Soldable			
536	1116000012	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 4" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$549.75	\$558.19
537	1116000013	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$648.62	\$658.59
538	1116000014	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 8" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$794.09	\$806.32
539	1116000015	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 10" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$797.86	\$810.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
540	1116000016	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 12" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,015.40	\$1,031.02
541	1116000017	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 14" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,488.26	\$1,511.16
542	1116000018	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 16" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,836.23	\$1,864.47
543	1116000019	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 18" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$2,462.19	\$2,500.06
544	1116000020	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 20" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$3,716.22	\$3,773.40
545	1116000062	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 4" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MANEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$140.03	\$142.18
546	1116000063	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MANEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$132.14	\$134.18
547	1116000073	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 8" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MANEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$162.65	\$165.16
548	1116000083	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 10" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MANEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$209.19	\$212.40
549	1116000093	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, DE 12" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MA NEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$275.65	\$279.90
550	1116000103	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, DE 14" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MA NEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$380.15	\$386.00
551	1116000113	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, DE 16" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MA NEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$459.14	\$466.20
552	1116000123	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, DE 18" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MA NEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$565.35	\$574.03
553	1116000133	CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, DE 20" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ASI COMO EL MA NEJO DE PIEZAS A TRATAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$718.54	\$729.60
554	1116000233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTICORROSIVA MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO APLICADA SOBRE TUBERIA DE ACERO Y PIEZAS ESPECIALES, INCL.: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$205.08	\$208.23
555	1116001012	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 4" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,407.75	\$1,429.41
556	1116001013	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,537.32	\$1,560.97
557	1116001014	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 8" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,699.85	\$1,725.99
558	1116001015	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 10" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$1,827.42	\$1,855.54



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
559	1116001016	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 12" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$2,061.22	\$2,092.91
560	1116001017	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 14" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$2,348.23	\$2,384.36
561	1116001018	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 16" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$2,504.87	\$2,543.41
562	1116001019	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 18" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$2,871.71	\$2,915.87
563	1116001020	INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 20" DE DIAMETRO Y 1/4" DE ESPESOR INCLUYE: PRESENTACION, ALINEACION, CORTE, BISELADO Y SOLDADURA (CONSIDERAR PRUEBAS DE SOLDADURAS DE LAS MISMAS A BASE DE RAYOS X, EL 30% DEL TOTAL DE LA LONGITUD DE SOLDADURA EN LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Junta	\$3,681.51	\$3,738.15
17	Instalacion de Piezas Especiales de PVC				
564	1117000010	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 13MM A 32 MM. (1/2" A 1 1/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$41.67	\$42.31
565	1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
566	1117000023	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE PVC Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 150MM A 250 MM. (6" A 10") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$166.61	\$169.17
567	1117000033	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 305MM A 355MM (12" A 14") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$249.93	\$253.76
21	Sum. e Inst. Tuberia pvc Hidraulico				
01	Sum. e Inst. de Tuberia PVC Hidraulico				
568	1121000013	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$35.25	\$35.79
569	1121000023	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$39.82	\$40.43
570	1121000033	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$50.87	\$51.66
571	1121000043	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$58.04	\$58.93
572	1121000053	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$70.39	\$71.48



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
573	1121000063	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$87.07	\$88.40
574	1121000073	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$104.54	\$106.14
575	1121000083	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO RD-32.5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$90.49	\$91.89
576	1121000093	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$141.69	\$143.86
577	1121000103	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-32.5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$103.24	\$104.81
578	1121000113	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$191.52	\$194.47
579	1121000123	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-32.5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$163.68	\$166.18
580	1121000133	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-41, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$245.90	\$249.67
581	1121000143	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$352.47	\$357.89
582	1121000153	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD-32.5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$290.41	\$294.87
583	1121000163	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD-41, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$245.30	\$249.08
584	1121000173	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO C-5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$239.33	\$242.99
585	1121000183	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO C-7, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$364.75	\$370.36
586	1121000193	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO C-10, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$487.89	\$495.40
587	1121000203	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO C-5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$393.85	\$399.89
588	1121000213	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO C-7, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$546.01	\$554.40
589	1121000223	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO C-10, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$731.45	\$742.71



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
590	1121000233	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO C-5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$500.92	\$508.63
591	1121000243	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO C-7, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$833.76	\$846.59
592	1121000253	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO C-10, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,127.07	\$1,144.41
593	1121000263	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO C-5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$730.86	\$742.11
594	1121000273	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO C-7, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,127.55	\$1,144.90
595	1121000283	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO C-10, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,526.42	\$1,549.91
596	1121000293	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C., CON CAMPANA DE 400 MM. (16") DE DIÁMETRO C-5, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,183.67	\$1,201.88
597	1121000303	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C., CON CAMPANA DE 400 MM. (16") DE DIÁMETRO C-7, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,518.15	\$1,541.52
598	1121000313	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C., CON CAMPANA DE 400 MM. (16") DE DIÁMETRO C-10, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$2,078.32	\$2,110.30
22	Sum. e Inst. de Tubería Polietileno Alta Densidad				
599	1122000013	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$42.33	\$42.99
600	1122000023	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO RD-11.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$33.70	\$34.22
601	1122000033	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$57.77	\$58.65
602	1122000043	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO RD-11.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$35.79	\$36.33
603	1122000053	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$80.67	\$81.91
604	1122000063	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO RD-11.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO RD-11.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$71.50	\$72.60
605	1122000073	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO RD-15, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$67.56	\$68.60
606	1122000083	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$122.27	\$124.15



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
607	1122000093	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO RD-15, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$82.78	\$84.06
608	1122000103	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$144.96	\$147.19
609	1122000113	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO RD-11.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$131.62	\$133.64
610	1122000123	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO RD-15, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$101.77	\$103.34
611	1122000133	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO RD-9, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$231.84	\$235.41
612	1122000143	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO RD-11.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$198.13	\$201.19
613	1122000153	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO RD-15, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$149.03	\$151.32
614	1122000163	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$281.34	\$285.66
615	1122000173	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO RD-32.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$233.12	\$236.70
616	1122000183	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$197.62	\$200.65
617	1122000193	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO RD-32.5, INCLUYE: BAJADO DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$331.56	\$336.66
23		Sum. e Inst. Pzas. Especiales Fo.Fo.			
01		Sum. e Inst. de Tapa Ciega de FoFo			
618	1123000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$117.48	\$119.29
619	1123000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DE 4" A 12" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$139.17	\$141.30
620	1123000015	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DE 14" A 24" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$153.09	\$155.43
621	1123000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DE 30" A 36" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$169.48	\$172.09



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
622	1123000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$336.92	\$342.11
623	1123000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 65 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$505.34	\$513.11
624	1123000053	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$670.91	\$681.24
625	1123000063	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,087.06	\$1,103.78
626	1123000073	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,813.94	\$1,841.85
627	1123000083	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,945.06	\$2,990.37
628	1123000093	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,468.10	\$4,536.84
629	1123000103	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,886.12	\$5,976.67
630	1123000113	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,185.38	\$9,326.68
631	1123000123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 406 MM. (16") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,125.90	\$12,312.46
632	1123000133	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 457 MM. (18") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,354.47	\$15,590.70
633	1123000143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 508 MM. (20") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,214.53	\$18,494.76
634	1123000153	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 610 MM. (24") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$39,129.86	\$39,731.86
635	1123000163	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 762 MM. (30") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$59,633.40	\$60,550.84
636	1123000173	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE 914 MM. (36") DE DIAMETRO DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100,172.64	\$101,713.77
637	1123000183	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS DE ACERO SOLDABLE, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Sum. e Inst. de Junta Gibault y Junta Mecanica Universal	Kg	\$213.37	\$216.66
638	1123000483	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA 51 MM. (2") DE DIAMETRO, A-5, A- 7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$399.79	\$405.94



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
639	1123000493	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO, A- 5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$457.55	\$464.58
640	1123000503	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 76 MM. (3") DE DIAMETRO, A-5, A 7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$505.90	\$513.67
641	1123000513	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 102 MM. (4") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$661.37	\$671.56
642	1123000523	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 152 MM. (6") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,433.43	\$1,455.47
643	1123000533	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 203 MM. (8") DE DIAMETRO, A-5, A 7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,111.63	\$2,144.13
644	1123000543	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 254 MM. (10") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,197.70	\$2,231.52
645	1123000553	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 305 MM. (12") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,788.10	\$2,830.99
646	1123000563	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 356 MM. (14") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,321.39	\$4,387.86
647	1123000573	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 406 MM. (16") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,934.97	\$6,026.27
648	1123000583	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 450 MM. (18") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,519.96	\$6,620.26
649	1123000593	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA 508 MM. (20") DE DIAMETRO, A-5, A-7, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,985.35	\$9,123.58
650	1123000633	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO A-10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$376.64	\$382.42
651	1123000643	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO A 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$438.99	\$445.76
652	1123000653	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO A-10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$463.09	\$470.21
653	1123000663	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$637.54	\$647.35
654	1123000673	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,067.50	\$1,083.93
655	1123000683	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,578.82	\$1,603.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
656	1123000693	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 254 MM (10") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,157.84	\$2,191.04
657	1123000703	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,889.48	\$2,933.93
658	1123000713	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 356 MM (14") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,485.20	\$4,554.21
659	1123000723	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 406 MM (16") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,496.86	\$5,581.43
660	1123000733	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 457 MM (18") DE DIAMETRO A- 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,855.96	\$7,976.81
661	1123000743	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO A 10, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,509.01	\$8,639.91
662	1123000783	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$376.64	\$382.42
663	1123000793	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO A-14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$438.99	\$445.76
664	1123000803	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$543.83	\$552.20
665	1123000813	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$692.95	\$703.62
666	1123000823	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,207.24	\$1,225.80
667	1123000833	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,823.94	\$1,852.00
668	1123000843	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 254 MM (10") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,682.03	\$2,723.31
669	1123000853	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,324.45	\$3,375.60
670	1123000863	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 356 MM (14") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,901.11	\$4,976.51
671	1123000873	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 406 MM (16") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,996.39	\$6,088.65
672	1123000883	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 457 MM (18") DE DIAMETRO A- 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,969.41	\$8,092.01



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
673	1123000893	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO A 14, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,184.09	\$10,340.76
674	1123000933	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$408.23	\$414.50
675	1123000943	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$450.16	\$457.10
676	1123000953	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$595.62	\$604.78
677	1123000963	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$966.00	\$980.86
678	1123000973	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,933.25	\$1,962.98
679	1123000983	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,553.84	\$1,577.74
680	1123000993	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,693.37	\$2,734.80
681	1123001003	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,174.27	\$3,223.09
682	1123001013	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,512.87	\$8,643.83
683	1123001023	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 406 MM. (16") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,716.87	\$4,789.46
684	1123001033	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 457 MM. (18") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,109.86	\$5,188.47
685	1123001043	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 508 MM. (20") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,690.94	\$6,793.87
03	Sum. e Inst. de Abrazadera completa 1/2" y 3/4"				
686	1123001213	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 2" , 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$203.10	\$206.22
687	1123001223	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 2 1/2" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$260.61	\$264.62
688	1123001233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 3" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$276.47	\$280.71
689	1123001243	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 4" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$323.44	\$328.42



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
690	1123001253	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 6" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$420.35	\$426.82
691	1123001263	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 8" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$608.58	\$617.95
692	1123001273	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 10" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$780.35	\$792.34
693	1123001283	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN Fo.Fo. DE: 12" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,182.26	\$1,200.45
694	1123001293	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA COMPLETA DE 1/2" Y 3/4" DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZA, PRUEBAS HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,774.39	\$1,801.69
04	Sum. e Inst. de Contramarcos				
695	1123001313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 90 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,006.37	\$2,037.24
696	1123001323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,146.99	\$2,180.01
697	1123001333	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 130 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,287.62	\$2,322.80
698	1123001343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 140 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,357.93	\$2,394.20
699	1123001353	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 180 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,675.58	\$2,716.74
700	1123001363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO 4" X 210 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,738.65	\$2,780.80
701	1123001373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO 6" X 140 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,865.80	\$3,925.27
702	1123001383	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 6" X 180 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,509.48	\$4,578.86
703	1123001393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 6" X 210 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,919.29	\$4,994.96
704	1123001403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 4" X 140 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,927.12	\$2,972.14
705	1123001413	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 4" X 180 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,208.36	\$3,257.72
706	1123001423	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 4" X 210 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,591.45	\$3,646.71
707	1123001433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 6" X 180 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,393.82	\$4,461.42
708	1123001443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 6" X 210 cm INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,730.42	\$4,803.20
709	1123001463	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA TIPO D.D.F. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$306.35	\$311.07
710	1123001473	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA STANDARD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$257.04	\$260.99
05	Sum. e Inst. de Brocales y Tapas				
711	1123001501	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA STANDARD DE 50 X 50 cm). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,659.81	\$3,716.11
712	1123001511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 cm). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,970.23	\$7,077.46
713	1123001521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA REFORZADO DE 50 X 50 cm). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,802.91	\$7,922.96



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
714	1123001531	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60 DE DIAM. Y 80 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,441.61	\$4,509.93
715	1123001541	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. 95 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,156.61	\$5,235.93
716	1123001551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,346.80	\$6,444.44
717	1123001561	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CON REJILLA DE 60 cm DE DIAM. 110 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,086.80	\$6,180.44
718	1123001571	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE 135 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,321.80	\$7,434.44
719	1123001581	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 cm DIAM. DE 165 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,130.20	\$9,270.66
720	1123001591	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CON REJILLA (ABIERTO) DE 60 cm DIAM. Y 130 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,951.70	\$6,043.26
721	1123001601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA No. 84 C.F.E. ARO Y TAPA. 135 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,758.55	\$5,847.14
722	1123001611	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA No. 84 C.F.E MARCO Y TAPA DE 181 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,099.21	\$4,162.27
723	1123001621	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE H. DUCTIL CIEGO 60 cm DIAM. 70 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,063.01	\$5,140.90
724	1123001631	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE H. DUCTIL CON REJILLA DE 60 CM Y 65 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,081.21	\$5,159.38
725	1123001641	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE 40 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,101.61	\$2,133.95
06		Sum. de Juntas Dresser			
726	1123001703	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$950.12	\$964.74
727	1123001713	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,027.08	\$1,042.87
728	1123001723	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,224.17	\$1,243.01
729	1123001733	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 100 MM.(4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,848.33	\$1,876.76
730	1123001743	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 150MM.(6") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,179.64	\$3,228.55
731	1123001753	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38 DE 200 MM.(8") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,503.62	\$4,572.89
25		Sum. e Inst. de Valvulas Seccionamiento VF			
732	1125000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,800.10	\$4,873.95
733	1125000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,682.47	\$5,769.87
734	1125000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,834.07	\$6,939.22
735	1125000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,502.62	\$9,648.80
736	1125000053	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,703.84	\$15,945.44
737	1125000063	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29,234.09	\$29,683.85
738	1125000073	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42,861.07	\$43,520.46



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
739	1125000083	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$61,667.21	\$62,615.95
740	1125000093	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123,012.72	\$124,905.23
741	1125000103	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 406 MM. (16") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$152,657.57	\$155,006.16
742	1125000113	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 456 MM.(18") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$227,111.49	\$230,605.52
743	1125000123	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 508 MM. (20") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$276,156.80	\$280,405.39
26	Sum. e Inst. de Valvulas Seccionamiento VS				
744	1126000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,235.90	\$5,316.45
745	1126000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,304.23	\$6,401.22
746	1126000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,835.31	\$7,955.85
747	1126000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,362.37	\$11,537.18
748	1126000053	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,648.97	\$20,966.65
749	1126000063	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$36,699.99	\$37,264.60
750	1126000073	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$74,809.87	\$75,960.80
751	1126000083	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$87,731.01	\$89,080.72
752	1126000093	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 356 MM. (14") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$93,680.90	\$95,122.16
753	1126000103	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 406 MM. (16") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$116,601.28	\$118,395.15
754	1126000113	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 456 MM. (18") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$131,730.14	\$133,756.77
755	1126000123	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/S, CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 508 MM. (20") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$243,765.44	\$247,515.71



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
27		Sum. e Inst. de Valvulas Check			
756	1127000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 51MM (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,642.98	\$5,729.81
757	1127000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 64MM (2 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,497.43	\$5,582.00
758	1127000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 76MM (3") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,597.61	\$6,699.13
759	1127000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 102 (4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,454.46	\$9,599.92
760	1127000053	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 152 MM. (6") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,342.26	\$16,593.68
761	1127000063	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 203 MM. (8") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,327.47	\$30,794.04
762	1127000073	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 254 MM. (10") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50,283.47	\$51,057.06
763	1127000083	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 305 MM. (12") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$77,000.45	\$78,185.08
28		Sum. e Inst. de Tuberia de FoGo.			
764	1128000013	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE Fo.Go. DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$127.55	\$129.52
765	1128000023	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$170.36	\$172.97
766	1128000033	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$236.60	\$240.24
767	1128000043	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$413.04	\$419.40
768	1128000053	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$369.84	\$375.53
769	1128000063	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$501.69	\$509.41
770	1128000073	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$761.64	\$773.36
771	1128000083	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$994.29	\$1,009.59
772	1128000093	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (CED-40), INCLUYENDO MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS Y COPLE DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,423.50	\$1,445.40
773	1128000103	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go. DE 12.7 MM (1/2") HASTA 100 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$173.11	\$175.76
29		Sum. e Inst. de Piezas Especiales de FoGo.			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
774	1129000013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$65.11	\$66.10
775	1129000023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$67.32	\$68.35
776	1129000033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 25 MM (1 ") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$81.96	\$83.23
777	1129000043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$84.55	\$85.86
778	1129000053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$99.46	\$100.97
779	1129000063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.41	\$115.17
780	1129000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$194.61	\$197.60
781	1129000083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$246.46	\$250.26
782	1129000093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLE REFORZADO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$425.72	\$432.27
783	1129000134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1"x1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.88	\$72.98
784	1129000135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.90	\$73.01
785	1129000143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/4"x1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$95.16	\$96.61
786	1129000144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/4"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$75.39	\$76.54
787	1129000145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/4"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$95.56	\$97.04
788	1129000153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/2"x1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$111.87	\$113.60
789	1129000154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/2"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$114.01	\$115.76
790	1129000155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/2"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$115.31	\$117.07
791	1129000156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 1 1/2"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107.89	\$109.55
792	1129000163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 2" X1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123.38	\$125.27
793	1129000164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 2"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$128.09	\$130.05
794	1129000165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 2"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$101.44	\$103.01
795	1129000166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 2"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$128.09	\$130.05
796	1129000167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 2"x1 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.24	\$104.81



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
797	1129000173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 2 1/2"x2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$282.44	\$286.78
798	1129000183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 3"x2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$262.16	\$266.20
799	1129000184	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 3"x2 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$280.88	\$285.21
800	1129000193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION CAMPANA DE 4"x3" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$461.58	\$468.69
801	1129000233	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 1"x1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$63.86	\$64.84
802	1129000234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 1"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.25	\$63.22
803	1129000253	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 1 1/2"x1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$78.58	\$79.80
804	1129000254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 1 1/2"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100.33	\$101.86
805	1129000255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 1 1/2"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$74.26	\$75.40
806	1129000256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 1 1/2"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$82.25	\$83.51
807	1129000263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2" x1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.38	\$104.95
808	1129000264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2"x3/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$106.56	\$108.21
809	1129000265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.38	\$104.95
810	1129000266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.38	\$104.95
811	1129000267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2"x1 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.69	\$105.29
812	1129000273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2 1/2"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.18	\$196.15
813	1129000274	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2 1/2"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$197.02	\$200.05
814	1129000275	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2 1/2"x1 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$200.90	\$204.00
815	1129000276	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2 1/2"x2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$136.89	\$138.99
816	1129000283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 3"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$240.99	\$244.71
817	1129000284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 3"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$305.15	\$309.85
818	1129000285	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 3 "x1 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$265.33	\$269.42
819	1129000286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 3"x2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$185.81	\$188.67



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
820	1129000287	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 3"x2 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$186.65	\$189.52
821	1129000293	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 4"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$400.52	\$406.69
822	1129000294	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 4"x1 1/4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$521.58	\$529.62
823	1129000295	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 4"x1 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$434.31	\$440.98
824	1129000296	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 4"x2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$369.10	\$374.77
825	1129000297	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 4"x2 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$460.31	\$467.39
826	1129000298	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 4"x3" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$329.26	\$334.31
827	1129000299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 6"x2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,283.31	\$1,303.06
828	1129000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 6"x2 1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,308.31	\$1,328.43
829	1129000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 6"x3" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,308.31	\$1,328.43
830	1129000302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 6"x4" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,308.31	\$1,328.43
831	1129000313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 13MM (1/2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.33	\$63.30
832	1129000323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 19MM (3/4") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68.50	\$69.55
833	1129000333	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 25MM (1") X 45 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$73.65	\$74.77
834	1129000343	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 32MM (1 1/4") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$97.58	\$99.08
835	1129000353	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 38MM (1 1/2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$118.32	\$120.15
836	1129000363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.29	\$158.68
837	1129000373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 63MM (2 1/2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$283.76	\$288.12
838	1129000383	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 75MM (3") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$396.03	\$402.12
839	1129000393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 102MM (4") X 45 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$706.01	\$716.88
840	1129000423	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 13MM (1/2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.08	\$63.03
841	1129000433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 19MM (3/4") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69.62	\$70.68
842	1129000443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 25MM (1") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$85.79	\$87.11



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
843	1129000453	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 32MM (1 1/4") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$97.96	\$99.47
844	1129000463	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 38MM (1 1/2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$117.48	\$119.29
845	1129000473	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$143.74	\$145.95
846	1129000483	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 63MM (2 1/2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$268.92	\$273.06
847	1129000493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 75MM (3") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$385.58	\$391.51
848	1129000503	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 102MM (4") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$722.28	\$733.41
849	1129000533	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$63.17	\$64.14
850	1129000543	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69.69	\$70.76
851	1129000553	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 25 MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$85.56	\$86.87
852	1129000573	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154.67	\$157.06
853	1129000583	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$173.90	\$176.57
854	1129000593	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$417.58	\$424.00
855	1129000603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$406.71	\$412.97
856	1129000613	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,199.64	\$1,218.10
857	1129000633	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42.07	\$42.71
858	1129000643	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47.50	\$48.23
859	1129000653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.20	\$49.95
860	1129000673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$63.81	\$64.79
861	1129000683	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$84.69	\$86.00
862	1129000693	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$131.70	\$133.74
863	1129000703	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.07	\$158.46
864	1129000713	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON MACHO DE 102 (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$281.91	\$286.26
865	1129000733	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$45.33	\$46.01



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
866	1129000743	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48.00	\$48.73
867	1129000753	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 25 MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52.77	\$53.60
868	1129000773	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.77	\$72.87
869	1129000783	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$88.59	\$89.96
870	1129000793	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$170.60	\$173.23
871	1129000803	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.56	\$178.27
872	1129000813	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TAPON HEMBRA DE Fo.Go. DE 102 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$282.10	\$286.43
873	1129000843	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$99.78	\$101.31
874	1129000853	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 19MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$114.98	\$116.75
875	1129000863	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo. Go. DE 25MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$106.50	\$108.15
876	1129000873	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo. Go. DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$159.50	\$161.95
877	1129000883	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo. Go. DE 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.56	\$196.54
878	1129000893	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$278.91	\$283.21
879	1129000903	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo. Go. DE 63MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$439.32	\$446.08
880	1129000913	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$707.36	\$718.25
881	1129000923	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 102MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,263.82	\$1,283.26
882	1129000933	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44.18	\$44.85
883	1129000943	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 19MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48.97	\$49.74
884	1129000953	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 25 MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68.27	\$69.32
885	1129000963	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$183.22	\$186.04
886	1129000973	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$179.46	\$182.22



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
887	1129000983	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$295.97	\$300.52
888	1129000993	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$736.53	\$747.88
889	1129001003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 75MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,232.34	\$1,251.31
890	1129001013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 102MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,675.86	\$2,717.04
891	1129001023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50.75	\$51.53
892	1129001033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 19MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$63.76	\$64.74
893	1129001043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 25MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.30	\$104.88
894	1129001053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$152.73	\$155.10
895	1129001063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$198.45	\$201.51
896	1129001073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$411.22	\$417.54
897	1129001083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,771.96	\$1,799.23
898	1129001093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 75 MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,434.50	\$2,471.96
899	1129001103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. YEE GRIEGA REFORZADA DE Fo.Go. DE 102 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,104.15	\$7,213.46
900	1129001113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$191.72	\$194.67
901	1129001123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$242.12	\$245.85
902	1129001133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. 25MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$375.72	\$381.50
903	1129001143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$865.29	\$878.58
904	1129001153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$895.04	\$908.81
905	1129001163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$833.55	\$846.37



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
906	1129001173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,488.28	\$1,511.19
907	1129001183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 75MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,641.55	\$1,666.80
908	1129001193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 102MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,819.32	\$1,847.31
30		Instalacion de Valvulas Especiales			
909	1130000013	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.47	\$63.44
910	1130000023	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$83.31	\$84.58
911	1130000033	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
912	1130000042	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 32MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
913	1130000043	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147.01	\$149.26
914	1130000053	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$192.26	\$195.22
915	1130000063	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 64MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$249.93	\$253.76
916	1130000073	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$357.05	\$362.53
917	1130000083	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 101MM 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA FIG. 783 INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES PARA INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$499.84	\$507.55
918	1131000013	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
919	1131000023	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
920	1131000033	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
921	1132000013	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
922	1132000023	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
923	1132000033	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
924	1133000013	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
925	1133000023	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
926	1133000033	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
927	1134000013	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
928	1134000023	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
929	1134000033	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
930	1135000013	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
931	1135000023	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
932	1136000013	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
933	1136000023	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.02	\$37.59
934	1137000013	INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$148.10	\$150.37
935	1137000023	INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 50 MM. (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$148.10	\$150.37
936	1137000033	INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$148.10	\$150.37
937	1137000043	INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 75 MM. (3") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$148.10	\$150.37
938	1138000013	INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 125 LBS. DE 100 MM. (4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$300.49	\$305.13
939	1138000023	INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 125 LBS. DE 150 MM. (6") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$300.49	\$305.13
940	1139000013	INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.80	\$469.93
941	1139000023	INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 125 LBS. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.80	\$469.93
942	1139000033	INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE 125 LBS. DE 50 MM. (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.80	\$469.93
943	1140000013	INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.80	\$469.93
944	1140000023	INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 250 LBS. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.80	\$469.93
945	1140000033	INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 250 LBS. DE 50 MM. (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.80	\$469.93
41		Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig 83/783 200LBS			
946	1141000013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$591.88	\$600.97
947	1141000023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.48	\$222.85
948	1141000033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$217.46	\$220.79
949	1141000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 32MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$418.77	\$425.21
950	1141000043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,426.95	\$2,464.28
951	1141000053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,687.61	\$3,744.33



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
952	1141000063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 64MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,981.16	\$7,088.55
953	1141000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,870.20	\$11,037.44
954	1141000083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 100 MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,438.25	\$17,706.52
42		Sum. e Inst. de Valvulas Exp. de Aire 125 lbs			
955	1142000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,364.37	\$2,400.75
956	1142000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM., INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$487.28	\$494.75
957	1142000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,364.37	\$2,400.75
43		Sum. e Inst. de Valvulas Exp. de Aire 250 lbs			
958	1143000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM., INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,578.13	\$1,602.41
959	1143000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM., INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,995.71	\$2,026.41
960	1143000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,234.25	\$2,268.63
961	1143000043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE ROSCABLE DE 300 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,546.88	\$2,586.06
44		Sum. e Inst. de Valv. adm/exp aire 125lb			
962	1144000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,984.71	\$2,015.25
963	1144000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,984.70	\$2,015.23
964	1144000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,984.71	\$2,015.25
45		Sum. e Inst. de Valv. adm/exp aire 250			
965	1145000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,578.13	\$1,602.41
966	1145000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,607.94	\$2,648.06



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
967	1145000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,866.25	\$1,894.97
	46	Sum. e Inst. de Valv. combinada 125 lb			
968	1146000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 125 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,836.20	\$2,879.82
969	1146000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 125 LBS DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,928.73	\$2,973.78
	47	Sum. e Inst. de Valv. combinada 250 lb			
970	1147000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 250 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,445.46	\$3,498.46
971	1147000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 250 LBS DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,112.29	\$3,160.18
	48	Sum. e Inst valv. Flotador Rosc 125 lb			
972	1148000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,178.09	\$4,242.36
973	1148000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,424.23	\$6,523.07
974	1148000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,152.13	\$13,354.47
975	1148000043	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 75 MM. (3") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,967.77	\$13,167.28
	49	Sum. e Inst valv. Flotador Bridado 125 lb			
976	1149000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 125 LBS. DE 100 MM. (4") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,919.94	\$21,241.80
977	1149000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 125 LBS. DE 150 MM. (6") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,665.76	\$36,214.46
	50	Sum. e Inst. de valv. contra Golpe de Ariete 125 lb			
978	1150000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,802.34	\$15,030.07
979	1150000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 125 LBS. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,512.74	\$17,782.18
980	1150000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 125 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,888.58	\$19,179.17
	51	Sum. e Inst. de valv. contra Golpe de Ariete 250lb			
981	1151000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,627.44	\$18,914.01
982	1151000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE 250 LBS. DE 38MM (1 1/2") DE DIAM INCL: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,627.44	\$18,914.01



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
983	1151000033	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 250 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCL.: LIM PIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,435.62	\$19,734.62
	52	Manómetros y Equipos de Cloracion			
	01	Sum. e Inst. de Manómetros			
984	1152000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, CARATULA DE 3" o 4" CON RANGO DE 0.00 A 7.00 kg/cm2; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,598.54	\$1,623.14
985	1152000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON DE 13 MM. (1/2") DE DIAM., CARATULA 3" o 4" CON RANGO DE 0.00-14.00 kg/cm2; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,661.05	\$1,686.59
986	1152000024	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO, CARATULA DE 4" RANGO DE 0-14 KGS/CM2, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Pieza	\$2,192.54	\$2,226.28
	02	Equipo de Cloracion			
987	1152000033	SUMINISTRO, INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION MARCA RAINBOW MODELO 300-29X CON ENTRADA DE AGUA LIMPIA DE 1/2" Y SALIDA DE SOLUCION DE 1/2" INCL.: ACCESORIOS, PARA INSTALARSE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, NO INCLUYE LA CASETA DE PROTECCION. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,822.55	\$7,942.89
988	1152000043	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% (EN TABLETAS), INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES Y MANIOBRAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$173.05	\$175.70
	03	Sum. materiales para Toma Domiciliaria			
989	1152000053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL INCLUYE: SUJETADOR PVC, 1.2M NIPLE FoGo, COPLER REFORZ FoGo LLAVE DE NARIZ DE TODO LAS PIEZAS DE 13mm DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Toma	\$985.12	\$1,000.27
990	1152000054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE BRONZE DE 13MM (1/2") ROSCADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$342.62	\$347.91
991	1152000055	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO "ALKITEC" DE 13 MM. DE DIAMETRO, Tubería multicapa PE-AL-PE azul, 200 PSI @ 23°C; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$78.93	\$80.15
992	1152000056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO 3GXPA DE 13MM (1/2") DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$155.74	\$158.12
993	1152000057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMBRA 3GXPA DE 13MM (1/2") DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$132.67	\$134.69
994	1152000058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE INSERCIÓN DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$404.04	\$410.25
995	1152000059	CONSTRUCCIÓN DE HIDRANTE PUBLICO CON CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, TIPO RURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,032.13	\$7,140.31
996	1152000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 38 MM (1 1/2") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9, 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLER REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,171.34	\$1,189.36
997	1152000210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 50 MM (2") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9, 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLER REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,162.92	\$1,180.82



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
998	1152000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 64 MM (2 1/2") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9, 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLE REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,200.51	\$1,218.97
999	1152000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 75 MM (3") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD-9, 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLE REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,195.87	\$1,214.27
1000	1152000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 38 MM (1 1/2") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE TUBO MULTICAPA PE AL PE DE COLOR AZUL (KITEC), 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLE REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,331.02	\$1,351.49
1001	1152000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 50 MM (2") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE TUBO MULTICAPA PE AL PE DE COLOR AZUL (KITEC), 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLE REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,322.58	\$1,342.94
1002	1152000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 64 MM (2 1/2") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE TUBO MULTICAPA PE AL PE DE COLOR AZUL (KITEC), 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLE REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,360.17	\$1,381.11
1003	1152000270	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL (COMPLETA) CON ABRAZADERA PARA TOMA DE P.V.C. DE 75 MM (3") DE Ø, 02 SUJETADORES PVC, 6.0 M DE TUBO MULTICAPA PE AL PE DE COLOR AZUL (KITEC), 02 CODOS DE Fo.Go. DE 90°, 1.20 M NIPLE FO.GO., 01 COPLE REFORZADO DE FO.GO., 01 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE, TODAS LAS PIEZAS SON DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, QUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Toma	\$1,355.55	\$1,376.39
53		Medidores Tipo Propela			
1004	1153050010	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (50 MM) 2" DE DIAM. DE 150 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,319.89	\$10,478.64
1005	1153050020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (76 MM) 3" DE DIAM. DE 150 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,551.51	\$11,729.22
1006	1153050030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (100 MM) 4" DE DIAM. DE 150 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,837.96	\$13,035.48
1007	1153050040	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (150 MM) 6" DE DIAM. DE 150 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,687.47	\$17,959.59
1008	1153050100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (50 MM) 2" DE DIAM. DE 300 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,075.27	\$11,245.65
1009	1153050110	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (76 MM) 3" DE DIAM. DE 300 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,459.35	\$25,851.03
1010	1153050120	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (100 MM) 4" DE DIAM. DE 300 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,776.40	\$27,188.35
1011	1153050130	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (150 MM) 6" DE DIAM. DE 300 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,728.31	\$28,154.91



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1012	1153050140	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (76 MM) 3" DE DIAM. DE 200 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,626.23	\$11,805.11
1013	1153050150	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (200 MM) 8" DE DIAM. DE 200 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,595.48	\$19,896.94
1014	1153050160	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE EXTREMOS BRIDADOS DE (50 MM) 2" DE DIAM. DE 400 LBS, CON MEDIDOR INSTANTANEO Y TOTALIZADOR DE VOLUMEN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,011.55	\$12,196.35
1015	1153050170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO, MARCA WALTMAN, PARA UNA PRESIÓN NOMINAL DE 200 PSI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$47,492.45	\$48,223.11
54		Tapa lamina, Escalera, Codos Forjados y Abrazaderas			
1016	1154000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4" DE ESPESOR, DIMENSIONES DE 60X60 cm INCLUYE: BISAGRAS PORTACANDADO, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,414.93	\$3,467.48
1017	1154000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ESCALONES CON DESARROLLO DE 135.00 cm EMPOTRADAS AL MURO Y CON SEPARACION DE 35.00 cm, INCL.: PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,427.10	\$1,449.05
1018	1154000033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO MOSQUITERO GALVANIZADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$260.87	\$264.88
1019	1154000043	RELLENO ASFALTICO EN JUNTA DE DILATACION CON UNA SECCION DE 2X6 CMS. INCL.: MATERIAL ASFALTICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$53.63	\$54.46
1020	1154000053	CODO FORJADO EN OBRA DE FO.GO. MENORES DE 45G. INCLUYE MATERIAL PARA CALENTAR LA TUBERIA Y ARENA PARA EL LLENADO DE LA MISMA DE 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$222.39	\$225.81
1021	1154000063	CODO FORJADO EN OBRA DE FO.GO. MENORES DE 45G. INCLUYE MATERIAL PARA CALENTAR LA TUBERIA Y ARENA PARA EL LLENADO DE LA MISMA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$249.52	\$253.37
1022	1154000073	CODO FORJADO EN OBRA DE FO.GO. MENORES DE 45G. INCLUYE MATERIAL PARA CALENTAR LA TUBERIA Y ARENA PARA EL LLENADO DE LA MISMA DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$302.58	\$307.23
1023	1154000083	CODO FORJADO EN OBRA DE FO.GO. MENORES DE 45G. INCLUYE MATERIAL PARA CALENTAR LA TUBERIA Y ARENA PARA EL LLENADO DE LA MISMA DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$373.96	\$379.71
1024	1154000093	CODO FORJADO EN OBRA DE FO.GO. MENORES DE 45G. INCLUYE MATERIAL PARA CALENTAR LA TUBERIA Y ARENA PARA EL LLENADO DE LA MISMA DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$457.34	\$464.35
1025	1154000103	SUM. E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO, OMEGA DE 2" X1/4" DE ESPESOR Y 60 cm DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, INCLUYE: 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$457.69	\$464.73
1026	1154000113	SUM. Y COLOCACION DE ABRAZADERA FORJADA TIPO OMEGA CON SOLERA DE 2"X3/16" DE ESPESOR Y CON DESARROLLO DE 50 cm EN APOYO DE CONCRETO, INCLUYE: 2 BIRLOS DE ACERO CON TUERCA DE 3/8"X6" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$377.07	\$382.86
1027	1154000123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 40 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$699.91	\$710.67
1028	1154000133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 60 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	Pieza	\$715.90	\$726.90
1029	1154000143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 80 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$744.65	\$756.10
1030	1154000153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 100 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$802.65	\$815.01



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1031	1154000163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 120 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$840.89	\$853.83
1032	1154000173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 40 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$711.91	\$722.86
1033	1154000183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 60 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$744.54	\$755.99
1034	1154000193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 80 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$777.71	\$789.67
1035	1154000203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 100 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$843.58	\$856.55
1036	1154000213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 120 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$874.97	\$888.42
55	Sum. e Inst. de Piezas Especiales de P.V.C.				
1037	1155000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 25 A 76 MM. (1" A 3") DE DIAMETRO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBA HIDROSTATICA, FLETES, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$211.36	\$214.60
1038	1155000020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 100 A 150 MM. (4" A 6") DE DIAMETRO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBA HIDROSTATICA, FLETES, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$496.17	\$503.81
1039	1155000030	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 200 A 250 MM. (8" A 10") DE DIAMETRO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBA HIDROSTATICA, FLETES, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,310.73	\$1,330.89
1040	1155000040	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE 250 A 300 MM. (10" A 12") DE DIAMETRO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBA HIDROSTATICA, FLETES, MANIOBRAS, ALMACENAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,869.02	\$2,913.15
56	Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig. 22/722 125LBS				
1041	1156000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$979.24	\$994.31
1042	1156000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$519.50	\$527.49
1043	1156000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,460.26	\$3,513.50
1044	1156000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 32MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,460.26	\$3,513.50
1045	1156000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,476.79	\$1,499.53



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1046	1156000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,447.05	\$2,484.69
	57	Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig. 11 DE 300 LBS			
1047	1157000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,154.91	\$1,172.67
1048	1157000012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,379.16	\$1,400.38
1049	1157000014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,778.22	\$1,805.58
1050	1157000016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 32MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,386.25	\$2,422.97
1051	1157000018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,933.97	\$2,979.10
1052	1157000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,555.56	\$4,625.64
1053	1157000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 64MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,244.26	\$9,386.46
1054	1157000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM, S.W.P. 150LBS, W.O.G. 300LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig.11, (ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,704.10	\$12,899.54
	58	Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig. 48 DE 350 LBS			
1055	1158000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM, S.W.P. 350LBS Y W.O.G. 1000 LBS. CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 48, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,074.85	\$2,106.78
1056	1158000012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM, S.W.P. 350LBS Y W.O.G. 1000 LBS. CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 48, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,515.25	\$2,553.94
1057	1158000014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM, S.W.P. 350LBS Y W.O.G. 1000 LBS. CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 48, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,393.61	\$3,445.81
1058	1158000016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 32MM, S.W.P. 350LBS Y W.O.G. 1000 LBS. CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 48, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,168.28	\$4,232.40



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1059	1158000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM, S.W.P. 350LBS Y W.O.G. 1000 LBS. CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 48, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,204.04	\$9,345.65
	59	Sum. e Inst. de Valvulas Comp Fig. 29 DE 400 LBS			
1060	1159000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,829.78	\$1,857.93
1061	1159000012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,397.21	\$2,434.10
1062	1159000014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,954.18	\$2,999.64
1063	1159000018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,790.69	\$3,849.02
1064	1159000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$7,244.31	\$7,355.76
1065	1159000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 64MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,126.04	\$9,266.44
1066	1159000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM, S.W.P. 200LBS Y W.O.G. 400 LBS., CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS ROSCADOS MARCA URREA Fig. 29, INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,761.87	\$13,973.61
	60	Sum. e Inst. de valv. contra Golpe de Ariete 400lb			
1067	1160000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE 400 LBS. DE 50MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,316.70	\$23,675.42
	61	Sum. e Inst. de Valv. combinada 300 lb			
1068	1161000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 300 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,197.35	\$2,231.16
	62	Sum. e Inst. de Valv. combinada 350 lb			
1069	1162000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 350 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,318.31	\$2,353.98
	63	Sum. e Inst. de Valv. combinada 400 lb			
1070	1163000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE 400 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,786.77	\$4,860.42
	64	Sum. e Inst valv. Flotador Bridado 250 lb			
1071	1164000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 250 LBS. DE 200 MM. (8") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68,034.41	\$69,081.11
	65	Válv. Reguladora y Reductora			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1072	1165000010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA Y REDUCTORA DE PRESION VAYREMEX MODELO 469 A, DE FIERRO FUNDIDO, ROSCADA, CON PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 LBS, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 76 MM (1 1/2") DE Ø, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,694.20	\$18,981.80
1073	1165000020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION CLA-VAL modelo 90- 01/690-01, DE FIERRO FUNDIDO, BRIDADA, CON PRESION MAX. DE TRABAJO DE 250 LBS, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA), DE 76 MM (3"),INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,203.42	\$24,575.78
81		Sum. e Inst. Piezas Especiales de Hierro Dúctil			
1074	1181000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 100 MM (4") DE Ø X 11°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,769.19	\$5,857.94
1075	1181000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 150 MM (6") DE Ø X 11°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$8,981.56	\$9,119.73
1076	1181000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 200 MM (8") DE Ø X 11°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,748.91	\$14,975.82
1077	1181000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 250 MM (10") DE Ø X 11°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$18,274.14	\$18,555.28
1078	1181000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 300 MM (12") DE Ø X 11°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$24,041.49	\$24,411.36
1079	1181000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 100 MM (4") DE Ø X 22.5°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,901.57	\$5,992.36



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1080	1181000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 150 MM (6") DE Ø X 22.5°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,114.59	\$9,254.81
1081	1181000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 200 MM (8") DE Ø X 22.5°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$13,563.86	\$13,772.54
1082	1181000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 250 MM (10") DE Ø X 22.5°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,499.13	\$17,768.34
1083	1181000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 300 MM (12") DE Ø X 22.5°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$25,955.69	\$26,355.01
1084	1181000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 100 MM (4") DE Ø X 45°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,732.42	\$6,836.01
1085	1181000160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 150 MM (6") DE Ø X 45°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,760.61	\$9,910.79
1086	1181000170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 200 MM (8") DE Ø X 45°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$15,127.96	\$15,360.70



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1087	1181000180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 250 MM (10") DE Ø X 45°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,285.30	\$20,597.39
1088	1181000190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 300 MM (12") DE Ø X 45°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$30,769.96	\$31,243.34
1089	1181000220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 100 MM (4") DE Ø X 90°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,504.44	\$6,604.50
1090	1181000230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 150 MM (6") DE Ø X 90°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$10,702.72	\$10,867.38
1091	1181000240	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 200 MM (8") DE Ø X 90°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$16,669.14	\$16,925.58
1092	1181000250	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 250 MM (10") DE Ø X 90°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$23,579.59	\$23,942.34
1093	1181000260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE HIERRO DÚCTIL DN 300 MM (12") DE Ø X 90°, ESTANDAR, CLASE 40, CAMPANA - CAMPANA, REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO CEMENTO TIPO PORTLAN Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON UNA CAPA DE ZINC METÁLICO ELECTRO DEPOSITADO DE 130 GR/M2 MÁS PINTURA BITUMINOSA NEGRA DE 70 MICRAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL PARA TUBERIAS DE HIERRO DÚCTIL ISO 2531 - 2009, NORMAS MEXICANAS NMX B-504, NOM-001-CONAGUA-2011, CON JUNTA AUTOMATICA DE ESPIGA CAMPANA, FLEXIBLE TIPO AUTOCLAVE, EMPAQUE DE EPDM, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$43,772.94	\$44,446.39
12		Alcantarillado			
04		Sum. e Inst. Tubería de Alcantarillado Sanitario			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1094	1204000293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$194.09	\$197.08
1095	1204000303	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$283.47	\$287.83
1096	1204000313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM. (10") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$420.12	\$426.58
1097	1204000323	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM. (12") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$627.45	\$637.10
1098	1204000333	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 355 MM. (14") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$823.05	\$835.70
1099	1204000343	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 400 MM. (16") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,016.29	\$1,031.92
1100	1204000353	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 450 MM. (18") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,315.48	\$1,335.72
1101	1204000363	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 500 MM. (20") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,609.14	\$1,633.89
1102	1204000373	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 630 MM. (24") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,369.69	\$2,406.15
1103	1204000383	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 800 MM. (30") DE DIAM., SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,818.45	\$3,877.20
1104	1204000393	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 900 MM. (36") DE DIÁMETRO, SERIE 25; INCLUYE: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$6,237.13	\$6,333.10
1105	1204002033	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$417.20	\$423.62
1106	1204002034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 254 MM. (10") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$574.03	\$582.87
1107	1204002035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM. (12") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$857.89	\$871.11
1108	1204002036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 355 MM. (14") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,160.60	\$1,178.46
1109	1204002037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 400 MM. (16") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,690.69	\$1,716.70
1110	1204002038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 450 MM. (18") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,623.11	\$2,663.47
1111	1204002039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 500 MM. (20") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,609.64	\$3,665.17
1112	1204002053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$375.75	\$381.54

05

Pozos de Visita



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1113	1205000143	POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,044.40	\$8,168.17
1114	1205000153	POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,381.33	\$9,525.65
1115	1205000163	POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,858.17	\$12,040.60
1116	1205000173	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,333.72	\$18,615.77
1117	1205000183	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,556.98	\$21,888.63



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1118	1205000193	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,562.48	\$25,955.75
1119	1205000203	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29,309.77	\$29,760.69
1120	1205000210	POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,709.36	\$7,827.97
1121	1205000213	POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,047.96	\$9,187.17
1122	1205000223	POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,518.13	\$11,695.33



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1123	1205000233	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,203.18	\$18,483.23
1124	1205000243	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,427.23	\$21,756.87
1125	1205000253	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,432.30	\$25,823.57
1126	1205000263	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29,179.22	\$29,628.14
1127	1205000273	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,102.93	\$22,442.99



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1128	1205000283	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,938.07	\$26,337.12
1129	1205000293	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,814.83	\$31,288.90
1130	1205000303	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,434.58	\$35,979.72
1131	1205000313	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$33,064.10	\$33,572.77
1132	1205000323	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,756.91	\$36,307.01



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1133	1205000333	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42,088.05	\$42,735.56
1134	1205000343	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48,161.98	\$48,902.93
1135	1205000353	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$46,230.35	\$46,941.59
1136	1205000363	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50,043.62	\$50,813.52
1137	1205000373	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$56,988.46	\$57,865.20



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1138	1205000383	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$53,601.95	\$54,426.59
1139	1205000393	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$61,130.08	\$62,070.55
1140	1205001143	POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,648.13	\$8,781.19
1141	1205001153	POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,439.31	\$10,599.91
1142	1205001163	POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,286.13	\$12,475.17



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1143	1205001173	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,957.56	\$19,249.21
1144	1205001183	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,443.42	\$22,788.70
1145	1205001193	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,566.30	\$26,975.03
1146	1205001203	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,689.43	\$31,161.57
1147	1205001210	POZO DE VISITA DE: 1.25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,406.23	\$8,535.56



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1148	1205001213	POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,679.25	\$9,828.15
1149	1205001223	POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,037.31	\$12,222.50
1150	1205001233	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,011.96	\$19,304.45
1151	1205001243	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,165.27	\$22,506.28
1152	1205001253	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,288.37	\$26,692.81



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1153	1205001263	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,411.48	\$30,879.35
1154	1205001273	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,709.02	\$24,073.77
1155	1205001283	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,347.83	\$27,768.56
1156	1205001293	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$31,983.16	\$32,475.21
1157	1205001303	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37,050.55	\$37,620.57



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1158	1205001313	POZO DE VISITA DE: 2.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$39,092.58	\$39,694.00
1159	1205001323	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$38,813.28	\$39,410.40
1160	1205001333	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44,825.12	\$45,514.72
1161	1205001343	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50,577.82	\$51,355.95
1162	1205001353	POZO DE VISITA DE: 3M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47,235.15	\$47,961.85



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1163	1205001363	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$54,070.58	\$54,902.44
1164	1205001373	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$60,648.56	\$61,581.63
1165	1205001383	POZO DE VISITA DE: 3.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58,339.43	\$59,236.96
1166	1205001393	POZO DE VISITA DE: 4M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$65,466.49	\$66,473.67
1167	1205001403	POZO DE VISITA DE: 6M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEM. ARENA 1:5 INCLUYE TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA, AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO CON PLANTILLA F'c= 100 KG CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR MATERIALES ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$56,899.45	\$57,774.82



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1168	1205001413	POZO DE VISITA DE: 7M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEM. ARENA 1:5 INCLUYE TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA, AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO CON PLANTILLA F'c= 100 KG CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR MATERIALES ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$64,603.73	\$65,597.63
1169	1205001423	POZO DE VISITA DE: 8M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEM. ARENA 1:5 INCLUYE TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA, AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO CON PLANTILLA F'c= 100 KG CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR MATERIALES ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$72,303.32	\$73,415.69
1170	1205001433	POZO DE VISITA DE: 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,795.53	\$11,976.99
1171	1205001443	POZO DE VISITA DE: 2.0 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,115.22	\$14,332.37
1172	1205001453	POZO DE VISITA DE: 2.5 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,198.10	\$19,493.45



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1173	1205001463	POZO DE VISITA DE: 3.0 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,789.75	\$23,140.36
1174	1205001473	POZO DE VISITA DE: 3.5 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,912.65	\$27,326.68
1175	1205001483	POZO DE VISITA DE: 4.0 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$31,035.76	\$31,513.22
1176	1205001493	POZO DE VISITA DE: 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,898.33	\$13,096.76
1177	1205001503	POZO DE VISITA DE: 2.0 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,077.27	\$14,293.83



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1178	1205001513	POZO DE VISITA DE: 4.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37,453.19	\$38,029.40
1179	1205001523	POZO DE VISITA DE: 5.00 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$38,104.52	\$38,690.74
1180	1205001543	POZO DE VISITA DE: 5.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$39,332.43	\$39,937.55
08	Brocales de Concreto				
1181	1208000013	BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, FABRICADO A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 200 KG/ CM2; INCLUYE: HABILITADO DEL ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,902.98	\$1,932.27
09	Cajas de Caída				
1182	1209000013	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,127.62	\$8,252.66
1183	1209000023	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,480.80	\$8,611.28
1184	1209000033	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 1.50 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,690.28	\$8,823.98



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1185	1209000043	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,958.98	\$9,096.82
1186	1209000053	INCREMENTO DE PRECIO POR CADA 50 CM. DE PROF. A LA CAJA DE CAIDA V.C. 1990. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$870.11	\$883.50
1187	1209000113	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABICON DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,603.63	\$8,735.99
1188	1209000123	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABICON DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$8,856.44	\$8,992.69
1189	1209000133	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABICON DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 1.50 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$9,148.45	\$9,289.20
1190	1209000143	CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE F'c= 150 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, EN AMBOS LADOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 kg/cm2 DE 0.10 M. DE ESPESOR, MURO DE TABICON DE 0.28 M. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, CONCRETO F'c= 150 kg/cm2, TUBO DE PVC SANITARIO DE 0.25 CM. DE DIAM. E INSTALACION. CAJA DE CAIDA DE 0.80x0.80x0.80 Y 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$9,401.25	\$9,545.87
10		Conexiones domiciliarias			
1191	1210000013	CONEXIONES DOMICILIARIAS (SLANT Y CODO DE CONCRETO SIMPLE) SEGUN PLANO V.C. 1983 INCLUYE ALMACENAJE, INSTALACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CONEXION DOMICILIARIA DE 150 MM. DE DIAM. A TUBO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Juego	\$152.38	\$154.73
1192	1210000023	CONEXION DOMICILIARIA DE 200 MM. DE DIAM. A TUBO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Juego	\$155.12	\$157.50
1193	1210000033	CONEXION DOMICILIARIA DE 150 MM. DE DIAM. A TUBO DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Juego	\$296.30	\$300.85
1194	1210000043	CONEXION DOMICILIARIA DE 200 MM. DE DIAM. A TUBO DE CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Juego	\$299.14	\$303.73
11		Registros Sanitarios			
1195	1211000013	REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1.50 CM DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE 5 CM.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 M, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,074.95	\$6,168.41



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1196	1211000023	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,845.12	\$6,950.42
1197	1211000033	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,615.28	\$7,732.43
1198	1211000043	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,602.22	\$5,688.41
1199	1211000045	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,259.17	\$6,355.46
1200	1211000063	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,916.10	\$7,022.51
1201	1211000103	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO 1/8" X 2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/8" X 1 3/4", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.10 x 0.14 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,613.12	\$5,699.47



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1202	1211000113	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO 1/8" X 2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/8" X 1 3/4", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,276.83	\$6,373.40
1203	1211000123	REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 kg/cm2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M.DE ESPESOR, CON MARCO 1/8" X 2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/8" X 1 3/4", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,940.54	\$7,047.32
1204	1211000123.2	REHABILITACION DE REGISTRO 0.60x0.40 MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 m HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE SUSTITUCION DE TABIQUES DAÑADOS, DEMOLICION DE PLANTILLA DAÑADA. SUSTITUCION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, media caña, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO. TAPA DE CONCRETO DE .05 M. DE ESPESOR, CON MARCO 1/8" X 2" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1/8" X 1 3/4", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm	Pieza	\$3,817.70	\$3,876.43
1205	1211000043.1	REHABILITACION DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR. INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE SUSTITUCION DE BLOCK DAÑADOS, DEMOLICION DE PLANTILLA DAÑADA. SUSTITUCION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO. TAPA DE CONCRETO DE .05 M. DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm	Pieza	\$4,931.54	\$5,007.41
1206	1211000123.4	REHABILITACION DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO EXISTENTE SUSTITUCION DE BLOCK DAÑADOS, DEMOLICION DE PLANTILLA DAÑADA. SUSTITUCION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO. TAPA DE CONCRETO DE .05 M. DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4" X 2", ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 cm	Pieza	\$5,000.81	\$5,077.76
12		Pozos de Visita Base de Concreto			
1207	1205000143.1	POZO DE VISITA DE: 1.25 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,337.42	\$5,419.54



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1208	1205000153.1	POZO DE VISITA DE: 1.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,704.36	\$6,807.51
1209	1205000163.1	POZO DE VISITA DE: 2.0 m. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,181.21	\$9,322.47
1210	1205000173.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,137.97	\$14,355.48
1211	1205000183.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,361.25	\$17,628.34
1212	1205000193.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,366.74	\$21,695.46
1213	1205000203.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,114.03	\$25,500.41



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1214	1205000210.1	POZO DE VISITA DE: 1.25 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,691.75	\$4,763.92
1215	1205000213.1	POZO DE VISITA DE: 1.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,030.35	\$6,123.14
1216	1205000223.1	POZO DE VISITA DE: 2 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,500.51	\$8,631.29
1217	1205000233.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,292.90	\$13,497.41
1218	1205000243.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,516.94	\$16,771.06
1219	1205000253.1	POZO DE VISITA DE:3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,522.02	\$20,837.75



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1220	1205000263.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,268.95	\$24,642.33
1221	1205000273.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,734.85	\$13,946.16
1222	1205000283.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,569.97	\$17,840.27
1223	1205000293.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,446.74	\$22,792.08
1224	1205000303.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,066.49	\$27,482.89
1225	1205000313.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,334.43	\$17,601.12



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1226	1205000323.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,027.25	\$20,335.34
1227	1205000333.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,358.38	\$26,763.90
1228	1205000343.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$32,432.31	\$32,931.28
1229	1205000353.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,594.35	\$24,972.73
1230	1205000363.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,407.62	\$28,844.66
1231	1205000373.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,352.45	\$35,896.34



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1232	1205000383.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,227.68	\$28,661.95
1233	1205000393.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,755.83	\$36,305.92
1234	1205001143.1	POZO DE VISITA DE: 1.25 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,321.95	\$6,419.22
1235	1205001153.1	POZO DE VISITA DE: 1.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,113.13	\$8,237.94
1236	1205001163.1	POZO DE VISITA DE: 2 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,959.96	\$10,113.19
1237	1205001173.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,283.50	\$15,518.63



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1238	1205001183.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,788.28	\$19,077.32
1239	1205001193.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,911.18	\$23,263.65
1240	1205001203.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,034.27	\$27,450.18
1241	1205001210.1	POZO DE VISITA DE: 1.25 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,763.91	\$5,852.58
1242	1205001213.1	POZO DE VISITA DE: 1.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,036.92	\$7,145.18
1243	1205001223.1	POZO DE VISITA DE: 2 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,394.99	\$9,539.55



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1244	1205001233.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,707.10	\$14,933.37
1245	1205001243.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,860.41	\$18,135.19
1246	1205001253.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,983.52	\$22,321.72
1247	1205001263.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 38-45 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,106.61	\$26,508.26
1248	1205001273.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,303.91	\$16,554.74
1249	1205001283.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,942.72	\$20,249.53



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1250	1205001293.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,578.06	\$24,956.18
1251	1205001303.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29,645.46	\$30,101.54
1252	1205001313.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,791.32	\$29,234.26
1253	1205001323.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,828.40	\$25,210.36
1254	1205001333.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,840.24	\$31,314.70
1255	1205001343.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 91-105 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$36,592.95	\$37,155.93



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1256	1205001353.1	POZO DE VISITA DE: 3 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,964.79	\$28,395.04
1257	1205001363.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$34,800.23	\$35,335.63
1258	1205001373.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.22 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.3 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$41,378.22	\$42,014.81
1259	1205001383.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,632.30	\$36,180.49
1260	1205001393.1	POZO DE VISITA DE: 4 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 1.50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 2.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,252.04	\$40,871.32
1261	1205001403.1	POZO DE VISITA DE: 6 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$51,279.80	\$52,068.72



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1262	1205001413.1	POZO DE VISITA DE: 7 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58,984.09	\$59,891.54
1263	1205001423.1	POZO DE VISITA DE: 8 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$66,683.69	\$67,709.59
1264	1205001433.1	POZO DE VISITA DE: 1.50 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,022.40	\$10,176.59
1265	1205001443.1	POZO DE VISITA DE: 2.0 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,342.09	\$12,531.96
1266	1205001453.1	POZO DE VISITA DE: 2.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,503.38	\$16,757.27
1267	1205001463.1	POZO DE VISITA DE: 3.0 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,844.19	\$20,149.48



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1268	1205001473.1	POZO DE VISITA DE: 3.5 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,967.08	\$24,335.80
1269	1205001483.1	POZO DE VISITA DE: 4.0 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 50 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,090.19	\$28,522.35
1270	1205001493.1	POZO DE VISITA DE: 1.50 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,601.56	\$10,764.66
1271	1205001503.1	POZO DE VISITA DE: 2.0 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,959.57	\$11,128.19
1272	1205001513.1	POZO DE VISITA DE: 4.50 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29,645.47	\$30,101.55
1273	1205001523.1	POZO DE VISITA DE: 5.00 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6:6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,004.77	\$30,466.38



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1274	1205001543.1	POZO DE VISITA DE: 5.50 m DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 61-76 Cm DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 cm ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE PISO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 Cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y REFORZADO CON MALLA LAC 6/6/4:4, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,779.84	\$31,253.38
1275	SOP-713	RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, APLANADO CON MORTERO 1:5 SUBIENDO EL NIVEL DE 50 CMS., INCLUYE: DEMOLICION, CADENA DE CONCRETO F C= 200 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL No. 03 Y ESTRIBOS DEL No. 02 S CADA 15 CMS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	\$1,569.81	\$1,593.95
1276	SOP-704	RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, SUBIENDO EL NIVEL DE 50 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-AR 1:5, APLANADO CON MORTERO 1:5, INCLUYE: BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, DE HIERRO DUCTIL CON DIAMETRO DE APERTURA DE 0.60 MTS. POR 10 CMS. DE ESPESOR TANTO EN TAPA COMO EN MARCO, ARTICULACION POR BISAGRA ABERTURA A 110 Y CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90, BLOQUEO AUTOMATICO, ANILLO ANTIRUIDO CON PESO APROXIMADO DE 37 KG. RESISTENCIA DE 40 TON., FABRICADO CON LA NORMA EUROPEA EN 124 CLASE D400, DEMOLICION, CADENA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15x 15 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$6,424.02	\$6,522.85
20	Sum. de Materiales de Agua Potable				
41	Sum. de Tuberia PVC Hidraulico				
1277	2041000013	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. RD 13.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$11.32	\$11.50
1278	2041000023	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO. RD 13.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$15.72	\$15.96
1279	2041000033	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$15.55	\$15.78
1280	2041000043	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$22.40	\$22.74
1281	2041000053	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$30.04	\$30.51
1282	2041000063	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$44.58	\$45.29
1283	2041000073	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$59.40	\$60.31
1284	2041000083	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. RD 32.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$45.36	\$46.06
1285	2041000093	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$93.46	\$94.91
1286	2041000103	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. RD 32.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$54.82	\$55.68
1287	2041000113	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$137.39	\$139.50
1288	2041000123	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. RD 32.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$109.53	\$111.21
1289	2041000133	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD 41 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$191.74	\$194.69
1290	2041000143	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. RD 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$297.23	\$301.79
1291	2041000153	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD 32.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$235.16	\$238.77
1292	2041000163	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO RD 41 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$190.04	\$192.97
1293	2041000173	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. CLASE 5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$173.65	\$176.32
1294	2041000183	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. CLASE 7 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$299.08	\$303.69
1295	2041000193	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CLASE 10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$422.22	\$428.71



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1296	2041000203	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. CLASE 5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$318.56	\$323.45
1297	2041000213	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. CLASE 7 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$470.72	\$477.96
1298	2041000223	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. CLASE 10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$656.17	\$666.27
1299	2041000233	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. CLASE 5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$417.02	\$423.43
1300	2041000243	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. CLASE 7 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$749.85	\$761.38
1301	2041000253	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. CLASE 10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,043.16	\$1,059.20
42		Sum. de Tuberia Polietileno Alta Densidad			
1302	2042000013	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$26.60	\$27.01
1303	2042000023	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. RD 11.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$18.36	\$18.64
1304	2042000033	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO. RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$41.28	\$41.91
1305	2042000043	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO RD 11.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$20.34	\$20.65
1306	2042000053	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$62.37	\$63.34
1307	2042000063	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO. RD 11.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$53.65	\$54.48
1308	2042000083	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO. RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$99.96	\$101.51
1309	2042000103	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$121.41	\$123.28
1310	2042000113	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. RD 11.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$108.69	\$110.36
1311	2042000133	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. RD 9 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$203.63	\$206.76
1312	2042000143	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. RD 11.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$171.53	\$174.16
1313	2042000163	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. RD-26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$249.64	\$253.48
1314	2042000173	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. RD-32.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$203.71	\$206.84
1315	2042000183	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 75 MM. (3") DE DIAMETRO. RD- 26 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$167.86	\$170.44
1316	2042000193	SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 75 MM. (3") DE DIAMETRO. RD- 32.5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$295.43	\$299.99
43		Tornillo Cabeza Hexagonal			
01		Sum. de Tapa Ciega de FoFo			
1317	2043000010	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. de 2" a 3" DE DIAMETRO (CARRETES, EXTREMIDADES, CODOS, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$98.97	\$100.49
1318	2043000013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. 4" a 12" DE DIAMETRO (CARRETES, EXTREMIDADES, CODOS, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$119.14	\$120.96
1319	2043000015	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. de 14" A 24" DE DIAMETRO (CARRETES, EXTREMIDADES, CODOS, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$130.16	\$132.17
1320	2043000023	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. DE 30" A 36" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$146.56	\$148.81
1321	2043000313	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. 51 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$299.90	\$304.50
1322	2043000323	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$449.80	\$456.72
1323	2043000333	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. 76 MM. (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$602.41	\$611.69
1324	2043000343	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. 102 MM. (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$956.84	\$971.56
1325	2043000353	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. Fo. 152 MM. (6") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,603.59	\$1,628.26



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1326	2043000363	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 203 MM. (8") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,584.47	\$2,624.23
1327	2043000373	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 254 MM. (10") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,941.24	\$4,001.87
1328	2043000383	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 305 MM. (12") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,168.92	\$5,248.45
1329	2043000393	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 356 MM. (14") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,112.77	\$8,237.58
1330	2043000403	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 406 MM. (16") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,693.46	\$10,857.97
1331	2043000413	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 457 MM. (18") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,642.43	\$13,852.30
1332	2043000423	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo. 508 MM. (20") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,002.85	\$16,249.05
	02	Sum. de Tornillo Cabeza Hexagonal			
1333	2043000463	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 7/16" X 2 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5.82	\$5.92
1334	2043000473	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 7/16" X 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5.04	\$5.11
1335	2043000483	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 7/16" X 3 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5.26	\$5.33
1336	2043000493	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 7/16" X 4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5.73	\$5.82
1337	2043000503	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1/2" X 4 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13.47	\$13.68
1338	2043000513	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1/2" X 5". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14.95	\$15.19
1339	2043000523	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1/2" X 5 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26.30	\$26.71
1340	2043000533	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 5/8" X 2 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14.67	\$14.89
1341	2043000543	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14.77	\$14.99
1342	2043000553	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 5 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19.42	\$19.72
1343	2043000563	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22.22	\$22.56
1344	2043000573	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 7". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24.25	\$24.63
1345	2043000583	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24.30	\$24.66
1346	2043000593	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 3 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24.29	\$24.65
1347	2043000603	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20.42	\$20.73
1348	2043000613	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 4 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$33.17	\$33.68
1349	2043000623	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 5". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$36.50	\$37.07
1350	2043000633	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 6 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42.36	\$43.02
1351	2043000643	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 7". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$46.89	\$47.62
1352	2043000653	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 3/4" X 7 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47.94	\$48.66
1353	2043000663	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.01	\$49.76
1354	2043000673	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 9". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$55.52	\$56.38
1355	2043000683	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 3/4" X 10". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.02	\$62.98
1356	2043000693	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 7/8" X 4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44.92	\$45.62
1357	2043000703	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1" X 4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$75.86	\$77.04
1358	2043000713	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1" X 4 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$76.21	\$77.39
1359	2043000723	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1" X 8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$112.61	\$114.33



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1360	2043000733	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/8" X 5". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$98.08	\$99.59
1361	2043000743	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/8" X 8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$130.24	\$132.24
1362	2043000753	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/4" X5 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$288.20	\$292.62
1363	2043000763	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/4" X6 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$148.50	\$150.79
1364	2043000773	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/2" X 7". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$532.94	\$541.14
	03	Sum. de Junta Gibault Completa y Junta Dresser			
1365	2043001383	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$318.50	\$323.40
1366	2043001393	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$355.19	\$360.64
1367	2043001403	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$379.45	\$385.28
1368	2043001413	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$489.76	\$497.30
1369	2043001423	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,117.29	\$1,134.47
1370	2043001433	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,644.95	\$1,670.26
1371	2043001443	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 254 MM (10") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,589.53	\$1,613.98
1372	2043001453	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,035.40	\$2,066.71
1373	2043001463	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 356 MM (14") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,891.26	\$2,935.73
1374	2043001473	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 406 MM (16") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,550.00	\$4,620.01
1375	2043001483	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 457 MM (18") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,644.22	\$4,715.67
1376	2043001493	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO A5-A7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,787.46	\$6,891.87
1377	2043001533	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$295.35	\$299.90
1378	2043001543	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$336.63	\$341.82
1379	2043001553	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$336.63	\$341.82
1380	2043001563	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$465.93	\$473.09
1381	2043001573	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 152 MM (6") DE DAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$751.36	\$762.91
1382	2043001583	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,112.15	\$1,129.26
1383	2043001593	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 254 MM (10") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,549.65	\$1,573.50
1384	2043001603	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,136.77	\$2,169.66
1385	2043001613	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 356 MM (14") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,055.08	\$3,102.07
1386	2043001623	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 406 MM (16") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,111.89	\$4,175.15
1387	2043001633	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 457 MM (18") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,980.23	\$6,072.23
1388	2043001643	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO A-10 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,311.11	\$6,408.21
1389	2043001683	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$295.35	\$299.90
1390	2043001693	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$336.63	\$341.82
1391	2043001703	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$417.38	\$423.79
1392	2043001713	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$521.34	\$529.36



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1393	2043001723	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$891.10	\$904.80
1394	2043001733	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,357.27	\$1,378.14
1395	2043001743	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 254 MM (10") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,073.85	\$2,105.76
1396	2043001753	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,571.76	\$2,611.32
1397	2043001763	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 356 MM (14") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,470.97	\$3,524.37
1398	2043001773	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 406 MM (16") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,611.42	\$4,682.37
1399	2043001783	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 457 MM (18") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,093.68	\$6,187.43
1400	2043001793	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT COMPLETA DE 508 MM (20") DE DIAMETRO A-14 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,986.21	\$8,109.06
1401	2043004873	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 51 MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$265.41	\$269.50
1402	2043004883	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 63MM (2 1/2") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$283.56	\$287.92
1403	2043004893	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 76MM (3") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$403.38	\$409.58
1404	2043004903	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$727.98	\$739.17
1405	2043004913	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,600.01	\$1,624.63
1406	2043004923	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 203 MM (8") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,137.32	\$1,154.81
1407	2043004933	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 254 MM (10") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,001.34	\$2,032.13
1408	2043004943	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 305 MM (12") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,309.23	\$2,344.75
1409	2043004953	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 356 MM (14") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,524.24	\$7,640.01
1410	2043004963	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 406 MM (16") DE DIAMETRO . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,563.51	\$3,618.31
1411	2043004973	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 457 MM (18") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,725.80	\$3,783.12
1412	2043004983	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA (UNIVERSAL) DE 508 MM (20") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,186.51	\$5,266.31
04		Sum. de Empaque de Plomo			
1413	2043005003	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 51 MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69.66	\$70.73
1414	2043005013	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$84.76	\$86.07
1415	2043005023	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$89.61	\$90.97
1416	2043005033	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$140.76	\$142.93
1417	2043005043	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$181.18	\$183.95
1418	2043005053	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$328.19	\$333.24
1419	2043005063	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$491.88	\$499.46
1420	2043005073	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 305 MM (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$647.75	\$657.72
1421	2043005083	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 356 MM (14") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$899.08	\$912.90
1422	2043005093	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 406 MM (16") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,154.79	\$1,172.55
1423	2043005103	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 457 MM (18") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,368.20	\$1,389.24
1424	2043005113	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 508 MM (20") E DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,507.49	\$1,530.67
05		Sum. de Abrazadera completa de 1/2" y 3/4"			
1425	2043005153	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 2"-1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$160.95	\$163.43



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL	
	1426	2043005163	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 2 1/2" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$203.41	\$206.53
	1427	2043005173	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 3" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$210.24	\$213.47
	1428	2043005183	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 4" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$239.14	\$242.80
	1429	2043005193	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 6" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$287.89	\$292.31
	1430	2043005203	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 8" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$427.94	\$434.51
	1431	2043005213	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 10" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$554.53	\$563.06
	1432	2043005223	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN COMPLETA Fo.Fo. DE: 12" - 1/2" Y 3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$839.03	\$851.94
	06	Sum. de Contramarcos				
	1433	2043005243	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 90 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,538.23	\$1,561.90
	1434	2043005263	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,678.86	\$1,704.69
	1435	2043005273	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 130 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,819.48	\$1,847.47
	1436	2043005283	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 140 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,889.80	\$1,918.87
	1437	2043005293	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 180 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,171.05	\$2,204.45
	1438	2043005303	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 210 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,171.05	\$2,204.45
	1439	2043005313	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 6" X 140 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,054.93	\$3,101.93
	1440	2043005323	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 6" X 180 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,601.32	\$3,656.72
	1441	2043005333	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 6" X 210 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,011.11	\$4,072.82
	1442	2043005343	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 4" X 140 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,342.48	\$2,378.52
	1443	2043005353	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 4" X 180 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,623.73	\$2,664.09
	1444	2043005363	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 4" X 210 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,834.66	\$2,878.27
	1445	2043005373	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 6" X 150 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,149.03	\$3,197.48
	1446	2043005383	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 6" X 180 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,485.65	\$3,539.27
	1447	2043005393	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 6" X 210 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,822.26	\$3,881.07
	1448	2043005404	SUMINISTRO DE CONTRA MARCO TIPO DOBLE DE 6" X 240 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,158.87	\$4,222.85
	1449	2043005413	SUMINISTRO DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA NORMAL DE 150x250 MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$143.51	\$145.72
	07	Sum. de Coladeras, Campanas y Rejillas				
	1450	2043005423	SUMINISTRO DE COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,350.93	\$2,387.10
	1451	2043005533	SUMINISTRO DE BOMBA PARA PRUEBA DE TUBERIA DE PISTON DE 59 MM (2 5/16") INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,279.99	\$11,453.53
	1452	2043005543	SUMINISTRO DE CAMPANA DE OPERACION DE VALVULAS DE 76 MM A 152 MM (3" A 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,176.97	\$2,210.46
	1453	2043005553	SUMINISTRO DE CAMPANA DE OPERACION DE VALVULAS DE 203 MM A 254 MM (8" A 10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,115.25	\$3,163.17
	1454	2043005563	SUMINISTRO DE CAMPANA DE OPERACION DE VALVULAS DE 305 MM A 356 MM (12" A 14") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,621.83	\$4,692.93
	1455	2043005573	SUMINISTRO DE PLATOS QUIEBRA CHORRO (COMPLETO CODO, BOLA Y PLATO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,677.56	\$2,718.73
	1456	2043005583	SUMINISTRO DE CAJAS Y TAPAS PARA LLAVE DE BANQUETA (BOTA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$416.00	\$422.40
	1457	2043005593	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO FIJAS DE 45 X 45 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,106.88	\$2,139.30
	1458	2043005603	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO FIJAS DE 40 X 60 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,483.52	\$2,521.71



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1459	2043005613	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO FIJAS DE 60 X 70 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,732.84	\$2,774.87
1460	2043005703	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO C/BISAGRA O PARRILLAS PLUVIALES DE 45 X 45 CMS. STANDARD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,094.00	\$3,141.60
1461	2043005713	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO C/BISAGRA O PARRILLAS PLUVIALES DE 50 X 50 CMS. STANDARD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,060.88	\$4,123.36
1462	2043005723	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO C/BISAGRA O PARRILLAS PLUVIALES DE 47 X 47 CMS. REFORZADAS TIPO D.D.F. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,094.00	\$3,141.60
1463	2043005733	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO C/BISAGRA O PARRILLAS PLUVIALES DE 40 X 40 CMS. STANDARD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,060.88	\$4,123.36
1464	2043005743	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO C/BISAGRA O PARRILLAS PLUVIALES DE 60 X 70 CMS. TIPO D.D.F. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,254.26	\$4,319.71
1465	2043005753	SUMINISTRO DE REJILLAS DE PISO C/BISAGRA O PARRILLAS PLUVIALES CURVA DE 40 X 60 CMS. PESADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,060.88	\$4,123.36
	08	Sum. de Brocales y Tapas para Pozo de visita			
1466	2043005623	SUMINISTRO DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA STANDARD DE 50 X 50 cm). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,092.22	\$3,139.78
1467	2043005633	SUMINISTRO DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 cm). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,835.04	\$5,924.80
1468	2043005643	SUMINISTRO DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA REFORZADO DE 50 X 50 cm). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,667.72	\$6,770.29
1469	2043005653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60 DE DIAM. Y 80 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,874.00	\$3,933.61
1470	2043005654	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. 95 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,589.01	\$4,659.60
1471	2043005663	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,590.00	\$5,676.00
1472	2043005664	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CON REJILLA DE 60 cm DE DIAM. 110 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,330.00	\$5,412.00
1473	2043005665	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE 135 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,564.99	\$6,666.00
1474	2043005673	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 cm DIAM. DE 165 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,994.99	\$8,118.00
1475	2043005674	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CON REJILLA (ABIERTO) DE 60 cm DIAM. Y 130 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,816.49	\$4,890.60
1476	2043005683	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA No. 84 C.F.E. ARO Y TAPA. 135 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,001.75	\$5,078.70
1477	2043005693	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA No. 84 C.F.E MARCO Y TAPA DE 181 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,964.00	\$3,009.60
1478	2043005694	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE H. DUCTIL CIEGO 60 cm DIAM. 70 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,495.41	\$4,564.56
1479	2043005695	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE H. DUCTIL CON REJILLA DE 60 CM Y 65 KG INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,513.60	\$4,583.05
1480	2043005696	SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE 40 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,534.00	\$1,557.60
	10	Inst. de Brocales y tapas para Pozo de Visita			
1481	1113000113	INSTALACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULA TIPO REFORZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,135.20	\$1,152.66
1482	1208000023	INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO TIPO LIGERO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$567.61	\$576.33
1483	1208000033	INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO TIPO MEDIANO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$756.79	\$768.43
1484	1208000043	INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,135.20	\$1,152.66
	44	Sum. de Piezas Especiales de PVC			
1485	2044000013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ 38 X 38 MM. (1 1/2" X 1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$83.79	\$85.08
1486	2044000023	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ 50 X 50 MM. (2"X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107.89	\$109.55
1487	2044000033	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 50 X 38 MM. (2" X 1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.78	\$115.53
1488	2044000043	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 60 X 60 (2 1/2" X 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$241.69	\$245.41
1489	2044000053	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 60 X 50 MM. (2 1/2" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$251.06	\$254.91
1490	2044000063	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 75 X 75 MM. (3" X 3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$246.02	\$249.81



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1491	2044000073	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 75 X 60 MM. (3" X 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$164.39	\$166.93
1492	2044000083	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 75 X 50 MM. (3" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$148.87	\$151.16
1493	2044000093	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 100 X 100 MM. (4" X 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$439.43	\$446.19
1494	2044000103	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 100 X 75 MM. (4" X 3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$877.50	\$891.01
1495	2044000113	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 100 X 60 MM (4" X 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$241.97	\$245.69
1496	2044000123	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 160 X 160 MM. (6" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$604.16	\$613.46
1497	2044000133	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 160 X 100 (6" X 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$586.62	\$595.65
1498	2044000143	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 200 X 200 MM. (8" X 8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,238.97	\$2,273.41
1499	2044000153	SUMINISTRO DEPIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 200 X 160 MM. (8" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,480.01	\$1,502.77
1500	2044000163	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CRUZ DE 200 X 100 MM. (8" x 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,053.11	\$1,069.31
1501	2044000183	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: CRUZ DE 250 X 200 MM. (10" X 8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,825.25	\$3,884.11
1502	2044000203	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: CRUZ DE 250 X 250 MM. (10" X 10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,461.30	\$2,499.16
1503	2044000205	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: CRUZ DE 250 X 150 MM. (10" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,477.65	\$1,500.39
1504	2044000213	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: CRUZ DE 315 X 315 MM. (12" X 12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,579.38	\$2,619.06
1505	2044000263	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 38 X 38 MM. (1 1/2" X 1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$82.15	\$83.42
1506	2044000273	SUMINISTRO DEPIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 38 X 50 MM. (1 1/2" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$109.70	\$111.40
1507	2044000283	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE 50 X 50 MM. (2" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$98.13	\$99.63
1508	2044000293	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 50 X 38 MM. (2" X 1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$109.70	\$111.40
1509	2044000303	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 60 X 60 MM. (2 1/2" X 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$206.53	\$209.72
1510	2044000313	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 60 X 50 MM. (2 1/2" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$149.21	\$151.50
1511	2044000323	SUMINISTRO DEPIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 75 X 75 MM. (3" X 3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$259.03	\$263.01
1512	2044000333	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 75 X 50 MM. (3" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$131.90	\$133.92
1513	2044000343	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 100 X 100 MM. (4" X 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$475.36	\$482.67
1514	2044000353	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 100 MM X 75 MM. (4"X 3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$200.36	\$203.45
1515	2044000363	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 100MM X 50 MM. (4" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$167.64	\$170.22
1516	2044000373	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 160 X 160 MM. (6" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$509.86	\$517.70
1517	2044000383	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 160 X 100 MM. (6" X 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$471.51	\$478.76
1518	2044000393	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 200 X 200 MM. (8" X 8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$929.32	\$943.61
1519	2044000403	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 200 X 160 MM. (8" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$812.27	\$824.76
1520	2044000423	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 250 X 250 MM. (10" X 10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,170.99	\$2,204.41
1521	2044000433	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 250 X 200 MM. (10" X 8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,855.10	\$1,883.64
1522	2044000443	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 250 X 150 MM. (10" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,579.50	\$1,603.80
1523	2044000453	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 315 X 315 MM. (12" X 12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,587.29	\$5,673.24
1524	2044000463	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 315 X 200 MM. (12" X 8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,353.53	\$2,389.73



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1525	2044000473	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TEE DE 400 X 400 MM. (16" X 16") DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$5,745.86	\$5,834.26
1526	2044000533	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5.43	\$5.52
1527	2044000543	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8.99	\$9.14
1528	2044000553	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$86.69	\$88.03
1529	2044000563	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 75MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20.20	\$20.51
1530	2044000573	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27.92	\$28.33
1531	2044000583	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$89.70	\$91.09
1532	2044000593	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$429.23	\$435.82
1533	2044000643	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$43.38	\$44.06
1534	2044000653	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$77.27	\$78.47
1535	2044000663	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$86.97	\$88.31
1536	2044000673	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$216.13	\$219.46
1537	2044000683	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$239.68	\$243.37
1538	2044000693	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$659.75	\$669.91
1539	2044000703	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,034.32	\$1,050.23
1540	2044000713	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,707.25	\$4,779.67
1541	2044000723	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 45G. DE 315 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,162.53	\$7,272.73
1542	2044000753	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$41.09	\$41.71
1543	2044000763	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$80.92	\$82.16
1544	2044000773	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$122.84	\$124.73
1545	2044000783	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.56	\$155.91
1546	2044000793	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$179.68	\$182.44
1547	2044000803	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$452.30	\$459.27
1548	2044000813	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,433.60	\$2,471.04
1549	2044000823	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 315 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,525.61	\$3,579.84
1550	2044000853	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50.06	\$50.83
1551	2044000863	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52.69	\$53.50
1552	2044000873	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$88.84	\$90.21
1553	2044000883	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$109.05	\$110.73
1554	2044000893	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$140.13	\$142.28
1555	2044000903	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$458.36	\$465.42
1556	2044000913	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ DE REPARACION DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$745.49	\$756.95
1557	2044000923	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ REPARAC. DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,859.30	\$1,887.90
1558	2044000933	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLÉ REPARAC. DE 315 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,077.62	\$1,094.20



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1559	2044000973	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 50 X 38 MM. (2" X 1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48.74	\$49.51
1560	2044000983	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 63 X 50 MM. (2 1/2" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$84.41	\$85.71
1561	2044001003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 75 X 50 MM. (3" X 2") DE DIA METRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123.84	\$125.74
1562	2044001013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 100 X 75 MM. (4" X 3") DE DIA METRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.08	\$114.82
1563	2044001033	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 100 X 50 MM. (4" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.08	\$114.82
1564	2044001043	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 150 X 100 MM. (6" X 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$397.37	\$403.49
1565	2044001063	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION ESPIGA DE 200 X 150 MM. (8"X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$645.26	\$655.18
1566	2044001143	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 50 X 38 MM. (2" X 1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14.71	\$14.93
1567	2044001153	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 60MM X 50 MM. (2 1/2" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$84.41	\$85.71
1568	2044001163	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 75MM X 50 MM. (3" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123.84	\$125.74
1569	2044001173	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 75MM X 63 MM. (3" X 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.38	\$196.34
1570	2044001183	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 100MM X 75 MM. (4" X 3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$207.91	\$211.11
1571	2044001193	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 100MMX 60 MM. (4" X 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.51	\$196.48
1572	2044001203	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: REDUCCION CAMPANA DE 100 X 50 MM. (4" X 2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$179.69	\$182.47
1573	2044001213	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 150 MM X 100 MM. (6" X 4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$482.55	\$489.99
1574	2044001223	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: REDUCCION CAMPANA DE 200MM X 150 MM. (8" X 6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,088.52	\$1,105.29
1575	2044001303	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107.15	\$108.79
1576	2044001313	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$119.22	\$121.05
1577	2044001323	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$228.09	\$231.61
1578	2044001333	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$273.09	\$277.30
1579	2044001343	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$398.71	\$404.84
1580	2044001353	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$935.24	\$949.62
1581	2044001363	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD ESPIGA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,591.22	\$1,615.70
1582	2044001373	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EXTREMIDAD ESPIGA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,097.89	\$3,145.55
1583	2044001383	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EXTREMIDAD ESPIGA DE 315 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,055.80	\$4,118.19
1584	2044001413	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$130.97	\$132.98
1585	2044001423	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$143.52	\$145.73
1586	2044001433	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$262.63	\$266.66
1587	2044001443	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$314.93	\$319.78
1588	2044001453	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$425.51	\$432.05
1589	2044001463	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,039.18	\$1,055.15
1590	2044001473	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EXTREMIDAD CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,766.38	\$1,793.56
1591	2044001483	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EXTREMIDAD CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,332.68	\$3,383.94
1592	2044001493	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EXTREMIDAD CAMPANA DE 315 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,984.00	\$5,060.66



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1593	2044001523	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$43.57	\$44.24
1594	2044001533	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.49	\$16.75
1595	2044001543	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147.32	\$149.59
1596	2044001553	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$137.10	\$139.21
1597	2044001563	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40.17	\$40.78
1598	2044001573	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$893.20	\$906.95
1599	2044001583	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,709.14	\$1,735.44
1600	2044001603	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$66.17	\$67.19
1601	2044001613	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.49	\$16.75
1602	2044001623	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$183.14	\$185.95
1603	2044001633	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$180.70	\$183.49
1604	2044001643	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40.17	\$40.78
1605	2044001653	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$997.31	\$1,012.64
1606	2044001703	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$32.54	\$33.06
1607	2044001713	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$45.64	\$46.33
1608	2044001723	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$83.49	\$84.77
1609	2044001733	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100.80	\$102.35
1610	2044001743	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$187.74	\$190.63
1611	2044001753	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$542.35	\$550.69
1612	2044001763	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON ESPIGA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$825.73	\$838.43
1613	2044001813	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$61.25	\$62.20
1614	2044001823	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68.38	\$69.44
1615	2044001833	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.79	\$115.54
1616	2044001843	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$141.85	\$144.03
1617	2044001853	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.44	\$222.82
1618	2044001863	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 150 M. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$661.06	\$671.23
1619	2044001873	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: TAPON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,308.98	\$1,329.15
1620	2044001923	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.02	\$49.77
1621	2044001933	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24.06	\$24.42
1622	2044001943	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44.85	\$45.54
1623	2044001953	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.88	\$38.47
1624	2044001963	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47.67	\$48.40
1625	2044001973	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$55.64	\$56.49
1626	2044001975	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: EMPAQUE BRIDA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$127.53	\$129.48



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1627	2044001983	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C: EMPAQUE BRIDA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.66	\$156.02
1628	2044002023	SUMINISTRO DE ANILLO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2.88	\$2.93
1629	2044002033	SUMINISTRO DE ANILLO DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6.12	\$6.22
1630	2044002043	SUMINISTRO DE ANILLO DE 60 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7.42	\$7.53
1631	2044002053	SUMINISTRO DE ANILLO DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13.39	\$13.60
1632	2044002063	SUMINISTRO DE ANILLO DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20.02	\$20.33
1633	2044002073	SUMINISTRO DE ANILLO DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57.34	\$58.21
1634	2044002083	SUMINISTRO DE ANILLO DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$56.16	\$57.04
1635	2044002093	SUMINISTRO DE ANILLO DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$117.25	\$119.06
1636	2044002103	SUMINISTRO DE ANILLO DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO DE P.V.C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$248.66	\$252.48
1637	2044002123	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 38x13mm 1 1/2"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$87.41	\$88.74
1638	2044002133	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 38x19mm 1 1/2"x3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$87.41	\$88.74
1639	2044002143	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 50x13mm 2"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$78.99	\$80.21
1640	2044002153	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 50x19mm 2"x3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$98.80	\$100.33
1641	2044002163	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 63x13mm 2 1/2"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$116.58	\$118.36
1642	2044002173	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 63x19mm 2 1/2"x3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$113.75	\$115.50
1643	2044002183	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 75x13mm 3"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$111.92	\$113.66
1644	2044002193	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 75x19mm 3"x3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$104.33	\$105.94
1645	2044002203	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 100x13mm 4"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.08	\$177.77
1646	2044002213	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 100x19mm 4"x3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.68	\$156.05
1647	2044002223	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 150x13mm 6"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$287.67	\$292.09
1648	2044002233	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 150x19mm 6"x3/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$197.77	\$200.82
1649	2044002253	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,261.50	\$2,296.28
1650	2044002254	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,164.42	\$3,213.11
1651	2044002255	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 400 MM. (16") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,388.63	\$5,471.54
1652	2044002258	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE YEE DE 100 MM X 100 MM (4" X 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$93.73	\$95.17
1653	2044002263	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE YEE DE 160 MM X 160 MM (6" X 6") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,469.77	\$2,507.78
1654	2044002273	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 200x19mm (8"x3/4") INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$215.26	\$218.56
45		Sum. de Valvulas			
01		Sum. de Valvulas de Seccionamiento V/F			
1655	2045000013	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,540.94	\$4,610.80
1656	2045000023	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,349.24	\$5,431.54



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1657	2045000033	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,426.80	\$6,525.69
1658	2045000043	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,801.46	\$8,936.86
1659	2045000053	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,501.86	\$14,724.96
1660	2045000063	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,749.99	\$27,161.53
1661	2045000073	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$39,275.17	\$39,879.40
1662	2045000083	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$56,258.29	\$57,123.81
1663	2045000093	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 350 MM. (14") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$112,378.30	\$114,107.21
1664	2045000103	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 400 MM. (16") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$138,676.97	\$140,810.48
1665	2045000113	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$210,609.79	\$213,849.97
1666	2045000123	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 500 MM. (20") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$253,237.80	\$257,133.78
02	Sum. de Valvulas de Seccionamiento V/S				
1667	2046000013	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,884.17	\$4,959.31
1668	2046000023	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,859.94	\$5,950.10
1669	2046000033	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,205.91	\$7,316.75
1670	2046000043	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,500.94	\$10,662.49
1671	2046000053	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,926.15	\$19,217.31
1672	2046000063	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$33,334.43	\$33,847.29
1673	2046000073	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69,721.50	\$70,794.14
1674	2046000083	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$79,978.24	\$81,208.67
1675	2046000093	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 356 MM. (14") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$83,046.49	\$84,324.13
1676	2046000103	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 400 MM. (16") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$102,620.68	\$104,199.47
1677	2046000113	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$115,228.46	\$117,001.22
1678	2046000123	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/S CON BRIDA DE 500 MM. (20") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$220,846.43	\$224,244.10
03	Sum. de Valvulas Check				



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1679	2047000013	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,404.87	\$5,488.02
1680	2047000023	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,208.81	\$5,288.95
1681	2047000033	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,229.66	\$6,325.50
1682	2047000043	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,813.28	\$8,948.86
1683	2047000053	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,372.68	\$15,609.18
1684	2047000063	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,895.84	\$29,340.38
1685	2047000073	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47,564.72	\$48,296.49
1686	2047000083	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK O SIMILAR DE Fo.Fo. CON BRIDA DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71,648.87	\$72,751.17
	04	Sum. de Valvula Comp. 200lbs FG.83/783			
1687	2047000213	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$529.13	\$537.27
1688	2047000223	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$135.79	\$137.87
1689	2047000233	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$91.97	\$93.40
1690	2047000243	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 32MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$293.22	\$297.73
1691	2047000253	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,279.29	\$2,314.37
1692	2047000263	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,494.61	\$3,548.37
1693	2047000273	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 64MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,730.45	\$6,834.00
1694	2047000283	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,511.58	\$10,673.30
1695	2047000293	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 101MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA FIG. 83/783 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,935.57	\$17,196.13
	05	Sum. de Valvula de Expulsion de Aire			
1696	2047000313	SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,327.36	\$2,363.16
1697	2047000323	SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$450.24	\$457.17
1698	2047000333	SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,327.36	\$2,363.16
1699	2047000343	SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,541.12	\$1,564.82
1700	2047000353	SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,958.68	\$1,988.82
1701	2047000363	SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,197.24	\$2,231.04
	06	Sum. de Valvula de adm/expulsion de Aire			
1702	2047000373	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,947.70	\$1,977.65
1703	2047000383	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,947.68	\$1,977.64
1704	2047000393	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,947.70	\$1,977.65
1705	2047000403	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,541.12	\$1,564.82
1706	2047000413	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 19 MM. (3/4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,570.91	\$2,610.47



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1707	2047000423	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,829.24	\$1,857.38
	07	Sum. de Valvula Combinada			
1708	2047000433	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA DE 125 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,799.18	\$2,842.23
1709	2047000443	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA DE 125 LBS DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,891.71	\$2,936.19
1710	2047000453	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA DE 250 LBS DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,408.44	\$3,460.87
1711	2047000463	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA DE 250 LBS DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,075.27	\$3,122.57
	08	Sum. de Valvula de Flotador			
1712	2047000473	SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,029.99	\$4,091.99
1713	2047000483	SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,276.14	\$6,372.69
1714	2047000493	SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 63 MM. (2 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,004.03	\$13,204.09
1715	2047000503	SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR ROSCABLE DE 125 LBS. DE 75 MM. (3") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,819.68	\$13,016.91
1716	2047000513	SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 125 LBS. DE 100 MM. (4") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,619.45	\$20,936.67
1717	2047000523	SUMINISTRO DE VALVULA DE FLOTADOR BRIDADA DE 125 LBS. DE 150 MM. (6") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35,365.27	\$35,909.35
	09	Sum. de Valvula contra golpe de Ariete			
1718	2047000533	SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,339.54	\$14,560.14
1719	2047000543	SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 125 LBS. DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,049.95	\$17,312.25
1720	2047000553	SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 125 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,425.78	\$18,709.25
1721	2047000563	SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 250 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,164.62	\$18,444.09
1722	2047000573	SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE 250 LBS. DE 38MM (1 1/2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,164.62	\$18,444.09
1723	2047000583	SUMINISTRO DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 250 LBS. DE 51 MM. (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,972.82	\$19,264.71
	48	Sum. de Tuberia de FoGo Ced. 40			
1724	2048000013	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$94.34	\$95.78
1725	2048000023	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$125.24	\$127.16
1726	2048000033	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 25 MM. (1") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$183.31	\$186.14
1727	2048000043	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 32 MM. (1 1/4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$352.24	\$357.66
1728	2048000053	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$295.49	\$300.04
1729	2048000063	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$395.71	\$401.79
1730	2048000073	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 64 MM. (2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$620.88	\$630.44
1731	2048000083	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 76 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$807.72	\$820.15
1732	2048000093	SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. CED-40 DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,143.64	\$1,161.23
	49	Sum. de Piezas Especiales FoGo			
1733	2049000013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLEREFORZADO DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9.57	\$9.72
1734	2049000023	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLEREFORZADO DE 19MM (3/4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11.79	\$11.96
1735	2049000033	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLEREFORZADO DE 25MM (1") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26.43	\$26.83
1736	2049000043	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLEREFORZADO DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29.03	\$29.47
1737	2049000053	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLEREFORZADO DE 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$43.92	\$44.58



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1738	2049000063	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLER REFORZADO DE 51MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57.88	\$58.77
1739	2049000073	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLER REFORZADO DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$132.13	\$134.17
1740	2049000083	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLER REFORZADO DE 75MM 3" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.07	\$177.76
1741	2049000093	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: COPLER REFORZADO DE 102MM 4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$342.41	\$347.69
1742	2049000113	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA 13MM DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29.12	\$29.58
1743	2049000123	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$33.40	\$33.91
1744	2049000133	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA DE 25MM 1" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19.44	\$19.74
1745	2049000143	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA DE 32MM 1 1/4" DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$45.18	\$45.86
1746	2049000153	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$59.80	\$60.71
1747	2049000163	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA 51MM 2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$67.84	\$68.87
1748	2049000173	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.96	\$223.35
1749	2049000183	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA DE 75MM 3" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$199.68	\$202.75
1750	2049000193	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION CAMPANA DE 102MM 4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$372.33	\$378.05
1751	2049000213	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22.44	\$22.78
1752	2049000223	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.94	\$17.21
1753	2049000233	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 25MM 1" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22.19	\$22.53
1754	2049000243	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.45	\$38.01
1755	2049000253	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28.60	\$29.05
1756	2049000263	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 51MM 2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47.85	\$48.57
1757	2049000273	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$129.10	\$131.09
1758	2049000283	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 75MM 3" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$169.59	\$172.19
1759	2049000293	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: REDUCCION BUSHING DE 102MM 4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$317.24	\$322.11
1760	2049000313	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12.35	\$12.53
1761	2049000323	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18.52	\$18.79
1762	2049000333	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 25MM 1" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23.67	\$24.02
1763	2049000343	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42.04	\$42.69
1764	2049000353	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58.82	\$59.73
1765	2049000363	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 51MM 2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$93.82	\$95.26
1766	2049000373	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$214.32	\$217.61
1767	2049000383	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 75MM 3" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$312.72	\$317.54
1768	2049000393	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 45G. REFORZADO DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$601.87	\$611.14
1769	2049000423	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10.01	\$10.17
1770	2049000433	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17.55	\$17.82
1771	2049000443	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26.29	\$26.68



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1772	2049000453	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 32MM 1 1/4 " DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$38.46	\$39.05
1773	2049000463	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57.97	\$58.87
1774	2049000473	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$81.26	\$82.51
1775	2049000483	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$199.48	\$202.55
1776	2049000493	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO REFORZADO DE 90G. DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$302.28	\$306.92
1777	2049000503	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: CODO DE 90G. REFORZADO DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$597.33	\$606.50
1778	2049000533	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15.11	\$15.34
1779	2049000543	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21.64	\$21.96
1780	2049000553	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.49	\$38.06
1781	2049000563	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.44	\$63.39
1782	2049000573	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$102.60	\$104.20
1783	2049000583	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$114.40	\$116.17
1784	2049000593	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$344.07	\$349.37
1785	2049000603	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$317.47	\$322.34
1786	2049000613	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TEE REFORZADA DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,060.79	\$1,077.13
1787	2049000633	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6.37	\$6.47
1788	2049000643	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11.81	\$11.98
1789	2049000653	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13.50	\$13.70
1790	2049000663	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 32MM 1 1/4 DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19.85	\$20.14
1791	2049000673	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23.51	\$23.87
1792	2049000683	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$41.60	\$42.24
1793	2049000693	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$88.61	\$89.97
1794	2049000703	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$106.09	\$107.71
1795	2049000713	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON MACHO DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.44	\$222.82
1796	2049000733	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON HEMBRA DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9.62	\$9.76
1797	2049000743	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TAPON HEMBRA DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12.29	\$12.48
1798	2049000753	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON HEMBRA DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17.09	\$17.35
1799	2049000763	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.: TAPON HEMBRA DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23.98	\$24.34
1800	2049000773	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TAPON HEMBRA DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$31.46	\$31.95
1801	2049000783	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TAPON HEMBRA DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$45.51	\$46.20
1802	2049000793	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TAPON HEMBRA DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$99.08	\$100.59
1803	2049000803	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TAPON HEMBRA DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123.50	\$125.40
1804	2049000813	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TAPON HEMBRA DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$216.32	\$219.65
1805	2049000843	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.79	\$50.55



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1806	2049000853	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$64.99	\$66.00
1807	2049000863	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.72	\$50.48
1808	2049000873	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$102.69	\$104.28
1809	2049000883	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$136.76	\$138.86
1810	2049000893	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$205.41	\$208.57
1811	2049000903	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$343.20	\$348.48
1812	2049000913	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$582.40	\$591.36
1813	2049000923	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: TUERCA UNION DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,097.21	\$1,114.08
1814	2049000933	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35.11	\$35.64
1815	2049000943	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$35.41	\$35.96
1816	2049000953	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48.07	\$48.79
1817	2049000963	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$151.20	\$153.53
1818	2049000973	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$138.45	\$140.58
1819	2049000983	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$232.05	\$235.62
1820	2049000993	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$603.09	\$612.36
1821	2049001003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,051.87	\$1,068.05
1822	2049001013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: CRUZ REFORZADA DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,343.73	\$2,379.78
1823	2049001023	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42.44	\$43.09
1824	2049001033	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50.60	\$51.38
1825	2049001043	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$80.95	\$82.21
1826	2049001053	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$119.61	\$121.45
1827	2049001063	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.41	\$155.76
1828	2049001073	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$343.20	\$348.48
1829	2049001083	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,638.32	\$1,663.53
1830	2049001093	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,248.99	\$2,283.60
1831	2049001103	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: Y GRIEGA REFORZADA DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,739.20	\$6,842.88
1832	2049001113	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 13MM 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$129.85	\$131.84
1833	2049001123	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 19MM 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$162.50	\$165.01
1834	2049001133	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 25MM 1" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$262.27	\$266.31
1835	2049001143	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 32MM 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$715.01	\$726.00
1836	2049001153	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 38MM 1 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$715.01	\$726.00
1837	2049001163	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 51MM 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$584.99	\$594.00
1838	2049001173	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 63MM 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,105.01	\$1,122.00
1839	2049001183	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 75MM 3" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,105.01	\$1,122.00



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1840	2049001193	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go.: NIPLE DE 102MM 4" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,105.01	\$1,122.00
	50	Sum. de Tuberia Soldable			
1841	2050000003	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$2,386.75	\$2,423.47
1842	2050000013	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 6" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,055.31	\$2,086.92
1843	2050000023	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,731.56	\$2,773.58
1844	2050000033	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 10" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$3,060.16	\$3,107.23
1845	2050000043	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 12" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$3,478.57	\$3,532.08
1846	2050000053	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 14" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$3,961.43	\$4,022.37
1847	2050000063	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 16" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$4,537.51	\$4,607.32
1848	2050000073	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 18" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$5,115.45	\$5,194.14
1849	2050000083	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 1/4" DE ESPESOR Y 20" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$5,691.57	\$5,779.14
	51	Sum. de Bridas de Acero			
1850	2051000023	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,209.60	\$1,228.22
1851	2051000033	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,786.24	\$1,813.72
1852	2051000043	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 10" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,547.32	\$1,571.14
1853	2051000053	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 12" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,387.65	\$2,424.40
1854	2051000063	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 14" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,328.92	\$4,395.53
1855	2051000073	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 16" DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,770.00	\$3,828.00
	22	Tubería de polietileno alta densidad			
1856	2201000062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 4" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$91.56	\$92.96
1857	2201000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 6" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$197.97	\$201.01
1858	2201000066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 8" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$297.45	\$302.01
1859	2201000067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 10" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADOM, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$600.58	\$609.82
1860	2201000068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 12" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$828.36	\$841.10
1861	2201000069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 15" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,061.10	\$1,077.43
1862	2201000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 18" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,370.73	\$1,391.82
1863	2201000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 24" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,703.21	\$2,744.78



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1864	2201000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 30" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE; INCLUYE: LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$3,451.81	\$3,504.92
1865	2201000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 12" N-12 PLUVIAL SERIE 85 CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$812.58	\$825.09
1866	2201000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 15" N-12 PLUVIAL SERIE 85 CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,050.87	\$1,067.04
1867	2201000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 18" N-12 PLUVIAL SERIE 85 CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,357.35	\$1,378.23
1868	2201000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 24" N-12 PLUVIAL SERIE 85 CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE 1100LU ADS (4 LITROS); INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,677.21	\$2,718.39
1869	2250000062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 4" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$91.56	\$92.96
1870	2250000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 6" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$197.97	\$201.01
1871	2250000066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 8" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$297.45	\$302.01
1872	2250000067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 10" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$600.58	\$609.82
1873	2250000068	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 12" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$828.36	\$841.10
1874	2250000069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 15" N-12 SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,061.10	\$1,077.43
1875	2250000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 18" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,711.82	\$1,738.17
1876	2250000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 24" SANITARIO CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,703.21	\$2,744.78
1877	2250000146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 4" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$91.56	\$92.96



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1878	2250000147	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 6" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$196.67	\$199.70
1879	2250000148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 8" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$333.99	\$339.14
1880	2250000149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 10" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$466.02	\$473.20
1881	2250000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 12" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$820.72	\$833.35
1882	2250000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 15" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,061.10	\$1,077.43
1883	2250000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 18" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,370.73	\$1,391.82
1884	2250000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ADS O SIMILAR) DE 24" PLUVIAL, CON CAMPANA Y EMPAQUE, LUBRICANTE. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS AASHTO M252-09 Y AASHTO M294-13, NMX-T-021-SCFI-10 Y ASTM F477-14; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA DE COLOCACION, CONEXIONES, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,703.21	\$2,744.78
29		Planta de Tratamiento			
01		Desmantelamientos			
1885	2901000010	DESMANTELAMIENTO DE COMPUERTA DESLIZANTE DE HASTA 60 X 70 CM, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$372.22	\$377.96
1886	2901000020	DESMANTELAMIENTO DE REJILLA DE RETENCION DE SOLIDOS DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 30 X 70 CM, INCLUYE: REMOCION DE TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$138.08	\$140.20
1887	2901000030	DESMANTELAMIENTO DE CHAROLA DE LAMINA PARA SECADO DE SOLIDOS GRUESOS, INCLUYE: REMOCION DE TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$110.46	\$112.17
1888	2901000040	DESMANTELAMIENTO DE REGLETA DE MEDICION DE AGUA, INCLUYE: REMOCION DE TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$86.26	\$87.59
1889	2901000050	DESMANTELAMIENTO DE CANALETA TIPO PARSHALL, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,531.21	\$2,570.14



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1890	2901000060	DESMANTEAMIENTO DE VERTEDOR TRIANGULAR PARA CONTROL DE NIVELES DE 0.00 A 2.00 DE LARGO, INCLUYE: REMOCION DE TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$345.08	\$350.38
1891	2901000070	DESMANTEAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MODULOS PLASTICOSA BASE DE ACERO ESTRUCTURAL (ANGULO Y SOLERA), INCLUYE: CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$7.75	\$7.87
1892	2901000080	DESMANTEAMIENTO DE REJILLA METALICA TIPO IRVING DE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: REMOCION DE TORNILLERIA Y ANCLAJES, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$7.75	\$7.87
1893	2901000090	DESMANTEAMIENTO DE TAPAS METALICAS DE HASTA 1.00 X 1.00 M, INCLUYE: CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$184.09	\$186.92
1894	2901000100	DESMANTEAMIENTO DE SOPORTES DE SOLERA ESTRUCTURAL DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE 100 MM (4") DE Ø, INCLUYE: REMOCION DE TORNILLERIA Y TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.74	\$38.33
1895	2901000110	DESMANTEAMIENTO DE BARANDAL DE TUBULAR REDONDO O CUADRADO DE 0.90 M DE ALTURA, INCLUYE: REMOCION DE TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$450.49	\$457.42
1896	2901000120	DESMANTEAMIENTO DE MODULOS PLASTICOS DE 0.30 X 0.60 X 1.20M, INCLUYE: DESINSTALACION, EXTRACCION, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$174.90	\$177.59
1897	2901000130	DESMANTEAMIENTO DE PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO (CAMPANAS) DE 0.90 X 2.05 M, INCLUYE: DESINSTALACION, EXTRACCION, ANDAMIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$156.38	\$158.77
1898	2901000140	DESMANTEAMIENTO DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE PVC DE 100 MM (4") DE Ø, DESINSTALACION, CORTES, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$13.29	\$13.49
1899	2901000150	DESMANTEAMIENTO DE TUBERIA DE PVC DE 75 MM (3") DE Ø, DESINSTALACION, CORTES, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$11.81	\$11.98
1900	2901000160	DESMANTEAMIENTO DE TUBERÍA DE Fo.Go. Y PIEZAS ESPECIALES HASTA 51 MM (2") DE Ø, DESINSTALACION, CORTES, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$55.14	\$55.98
1901	2901000170	DESMANTEAMIENTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DE 2" DE Ø, INCLUYE: DESINSTALACION, DESATORNILLADO, EXTRACCION Y LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,062.62	\$1,078.97
1902	2901000180	DESMANTEAMIENTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DE 3" DE Ø, INCLUYE: DESINSTALACION, DESATORNILLADO, EXTRACCION Y LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,062.62	\$1,078.97



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1903	2901000190	DESMANTELAMIENTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES DE 4" DE Ø, INCLUYE: DESINSTALACION, DESATORNILLADO, EXTRACCION Y LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,416.80	\$1,438.60
1904	2901000200	DESMANTELAMIENTO DE ARRANCADOR ELECTRICO PARA DOS BOMBAS, INCLUYE: DESINSTALACION, EXTRACCION Y LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$249.93	\$253.76
1905	2901000210	DESMANTELAMIENTO DE CABLE DE USO RUDO 3 X 10, INCLUYE: DESINSTALACION, EXTRACCION Y LIMPIEZA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$6.26	\$6.36
1906	2901000220	DESMANTELAMIENTO DE SISTEMA DE GEOMEMBRANA DE 1.5 MM DE ESPESOR Y GEOTEXTIL, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN O TERMOFUSION, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$97.38	\$98.87
1907	2901000230	DESMANTELAMIENTO DE MATERIAL FILTRANTE, PIEDRA BOLA DE RIO, DE 2" A 4" DE Ø, INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL REMOVIDO, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$389.16	\$395.15
1908	2901000240	DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y LAVADO DE ARENA DE RIO CON UN ESPESOR DE 25 cm, INCLUYE: ACARREO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m3	\$160.16	\$162.62
1909	2901000250	DESMANTELAMIENTO DE BARRA DE ALUMINIO DE SUJECION DE GEOMEMBRANA, INCLUYE: CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$55.23	\$56.07
1910	2901000260	DESMANTELAMIENTO DE SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO, INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIAS, CABLES, ESTRUCTURA DE SOPORTE DE BOMBA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$258.81	\$262.79
1911	2901000270	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: RECUPERACION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$153.87	\$156.24
1912	2901000275	LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA CON ÁCIDO MURIÁTICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$32.47	\$32.97
1913	2901000280	LIMPIEZA DE MUROS CON CEPILLO DE ALAMBRE Y AGUA PARA RETIRAR SUCIEDAD Y RESIDUOS DE LODOS EN CARAS INTERIORES DEL TANQUE, INCLUYE: SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ANDAMIOS, BOMBA ESPERSORA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$39.67	\$40.28
1914	2901000290	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TANQUE, INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS Y BASURA DEL FONDO, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO Y/O A MANO, ACARREOS Y RETIRO DEL PRODUCTO DEL DESAZOLVE FUERA DEL TANQUE, LIMPIEZA DE LA TUBERIA DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUYE, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$640.62	\$650.47
1915	2901000300	MANTENINIENTO Y LIMPIEZA DE VALVULAS TIPO COMPUERTA DE 100 MM (4") DE Ø, INCLUYE: SUSTITUCION GENERAL DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", ADAPTACION DE EMPAQUES, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$482.35	\$489.77
1916	2901000310	MANTENINIENTO Y LIMPIEZA DE VALVULAS TIPO CHECK DE 150 MM (6") DE Ø; INCLUYE: SUSTITUCION GENERAL DE TORNILLOS 5/8" X 3", ADAPTACION DE EMPAQUES, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$572.12	\$580.91
1917	2901000320	DESAZOLVE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DEL MATERIAL EXTRAIDO FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$189.25	\$192.15
1918	2901000330	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DISTINTAS ALTURAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR MANIOBRAS LOCALES ACARREO DEL MATRERIAL EXTRAIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	Pieza	\$768.73	\$780.56
1919	2901000340	LIMPIEZA DE TECHUMBRE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: INSUMOS DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$21.54	\$21.87



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1920	2901000350	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO C-7, INVLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$364.75	\$370.36
1921	2901000360	DESMANTELAMIENTO DE COMPUERTA DESLIZANTE DE HASTA 90 X 60 CM, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$420.27	\$426.72
1922	2901000370	DESMANTELAMIENTO DE REJILLA DE RETENCION DE SOLIDOS DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 90 X 60 CM, INCLUYE: REMOCION DE TAQUETES EXPANSIVOS, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTES CON ESMERILADORA, ACARREO DE LOS MATERIALES DESMANTELADOS, ALMACENAMIENTO HASTA SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$210.13	\$213.37
1923	2901000410	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO SERIE 25 DE 20.32 CM 8" PARA ALIMENTACION, SALIDA Y EXTRACCION DE LODOS DEL REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENCENTE, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO PARA PVC, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m	\$1,150.44	\$1,168.14
1924	2901000420	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE TUBO DE PVC RD-32.5 DE 10.16 CM (4") PARA SALIDA DEL REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENCENTE Y DESALOJO DE GASES, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO PARA PVC, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m	\$518.74	\$526.73
1925	2901000430	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE TUBO DE PVC TIPO SANITARIO SERIE 25 DE 30.48 CM 12" PARA SALIDA DEL REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENCENTE, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO PARA PVC, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m	\$1,604.12	\$1,628.79
1926	2901000440	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE TUBO DE PVC RD-32.5 DE 5.08 CM (2") PARA DESALOJO DE GASES DEL REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENCENTE , INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO PARA PVC, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m	\$217.57	\$220.91
1927	2901000450	DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE TUBO DE PVC RD-32.5 DE 15.24 CM 6" PARA SALIDA DEL CLARIFICADOR, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PEGAMENTO PARA PVC, PIEZAS ESPECIALES, PROTECCION CON PINTURA EPOXICA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	m	\$585.51	\$594.52
1928	2901000460	DESMONTAJE DE PLACAS INCLINADAS CON MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$261.03	\$265.06
1929	2901000470	TRASPLANTADO Y/O RE-UBICACIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS (ESPAÑA) Y COLOCADAS A UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS DE 0.80 M, INCLUYE: ALMACENAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$184.95	\$187.81
1930	2901000480	LAVADO DE MATERIALES PÉTREOS (GRAVA, PIEDRA) CON CHORRO DE AGUA A PRESIÓN, CON HIDROLAVADORA INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$476.60	\$483.93
1931	2901000490	REACOMODO DEL MATERIAL FILTRANTE EXTRAÍDO DE HUMEDALES (ROCA DE ENTRE 2 Y 4 PULGADAS DE DIÁMETRO), INCLUYE: MANO DE OBRA PARA EL REACOMODO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	\$1,463.86	\$1,486.39
	02	Albañilería			
1932	2902000010	ENCOFRADO DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO, SECCION DE 0.25 X 0.20 M (15 CM DE ESPESOR POR ARRIBA DE LOMO DE TUBERÍA), CON CONCRETO F'C= 150Kg/cm², T.M.A. 19 MM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: TENDIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$554.11	\$562.63
1933	2902000020	ENCOFRADO DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO, SECCION DE 0.28 X 0.23 M (15 CM DE ESPESOR POR ARRIBA DE LOMO DE TUBERÍA), CON CONCRETO F'C= 150Kg/cm², T.M.A. 19 MM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: TENDIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$658.75	\$668.88
1934	2902000030	ENCOFRADO DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SECCION DE 0.40 X 0.25 M (15 CM DE ESPESOR POR ARRIBA DE LOMO DE TUBERÍA), CON CONCRETO F'C= 150Kg/cm², T.M.A. 19 MM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: TENDIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$963.60	\$978.42
1935	2902000040	ENCOFRADO DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO, SECCION DE 0.45 X 0.30 M (15 CM DE ESPESOR POR ARRIBA DE LOMO DE TUBERÍA), CON CONCRETO F'C= 150Kg/cm², T.M.A. 19 MM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: TENDIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,166.31	\$1,184.24



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1936	2902000050	ENCOFRADO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO, SECCION DE 0.50 X 0.35 M (15 CM DE ESPESOR POR ARRIBA DE LOMO DE TUBERÍA), CON CONCRETO F'C= 150Kg/cm², T.M.A. 19 MM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: TENDIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,378.61	\$1,399.82
1937	2902000060	CIMBRA DE MADERA EN COLUMNAS ACABADO COMUN MADERA DE 3a. DE 3.00 M A 6.00 M DE ALTURA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y MANIOBRA LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$664.49	\$674.70
1938	1370000010	MURO DE 14 CM ESPESOR DE TABICON DE CONCRETO 10x14x28Cm. F'c=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO APARENTE 1 CARA, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,055.13	\$1,071.35
1939	1370000020	MURO DE 14 CM ESPESOR DE TABICON DE CONCRETO 10x14x28Cm. F'c=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO APARENTE AMBAS CARAS, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 M, INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$1,229.76	\$1,248.68
1940	2902000070	ADEME CERRADO DE MADERA DE 3.00 M. HASTA 6.00 M. DE PROFUNDIDAD CON FORRO VERTICAL DE TABLON DE MADERA 2" ESPESOR, REFUERZO (ARRASTRE) HORIZONTAL CON BARROTES, POLINES PARA CUÑAS DE APOYO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO, HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$355.30	\$360.75
1941	1324000295	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN ELEMENTOS DE MORTERO ARMADO A RAZÓN DE 2 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$960.41	\$975.20
1942	1324000297	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN ELEMENTOS DE MORTERO ARMADO A RAZÓN DE 2 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$756.32	\$767.97
1943	1324000299	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN ELEMENTOS DE MORTERO ARMADO A RAZÓN DE 2 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$619.03	\$628.55
1944	1020000120	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$332.32	\$337.44
1945	1020000130	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CONCRETO DE 70 X 70 CM ARMADA CON VAR No. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON DADO DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 CMS CON 4 VARS. No. 3 Y EST No. 2 @ 10 CM, PLANTILLA DE DESPLANTE DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	Pieza	\$1,383.39	\$1,404.68
1946	1020000140	ATRAQUES TIPO COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR DEL No. 3 Y EST No. 2 @ 20 CM, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$583.20	\$592.18
1947	1020000150	CANAL DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 DE SECCION 0.04X0.30 MTS SEGUN PROYECTO, REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m	\$1,709.49	\$1,735.79
	03	Tapas de Concreto para registro			
1948	2903000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, DE 60 X 30 X 7 CM, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$425.70	\$432.24
1949	2903000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.60 X 0.60 m A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM², CON UN ESPESOR DE 6 CM Y ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2" X 1/8", ANTICORROSIVO A UNA MANO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$639.44	\$649.27
1950	2903000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.80 X 0.80 m A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM², CON UN ESPESOR DE 6 CM Y ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2" X 1/8", ANTICORROSIVO A UNA MANO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$854.25	\$867.40



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1951	2903000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 1.00 X 1.00 m A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM², CON UN ESPESOR DE 6 CM Y ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2" X 1/8", ANTICORROSIVO A UNA MANO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,275.26	\$1,294.88
1952	2903000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.70 X 1.00 M A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM², CON UN ESPESOR DE 9 CM Y ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 12 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,173.52	\$1,191.56
	04	Pozos de Visita			
1953	1305000205	POZO DE VISITA DE: 6.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.50 M DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5 X 13 X 28 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.30 M DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$63,396.72	\$64,372.07
1954	1305001205	POZO DE VISITA DE: 6.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.5 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABICON CON DIMENSIONES DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.30 M DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABICON ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$60,183.37	\$61,109.26
	05	Herrería en plantas de tratamiento			
	00	Herrería			
1955	2905000010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 25 X 35 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,047.70	\$5,125.36
1956	2905000020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 40 X 40 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,224.90	\$6,320.67
1957	2905000030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 25 X 50 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,028.74	\$6,121.50



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1958	2905000040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 30 X 50 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,348.48	\$6,446.15
1959	2905000050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 35 X 50 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,670.44	\$6,773.08
1960	2905000060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 50 X 50 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,635.70	\$7,753.18
1961	2905000070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 40 X 60 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,827.64	\$7,948.05
1962	2905000080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 60 X 65 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,905.98	\$10,058.39
1963	2905000090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 45 X 75 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,570.35	\$9,717.59
1964	2905000100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 45 X 75 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,228.32	\$5,308.74



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1965	2905000110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 30 X 70 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,928.31	\$8,050.29
1966	2905000120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 0.60 X 0.92 M FABRICADA DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1" X 1/8" Y BASE DE SOPORTE DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 2" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 3/4", FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,500.54	\$2,539.02
1967	2905000130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 30 X 70 CM, DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 3/4" Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,576.56	\$1,600.81
1968	2905000140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 30 X 70 CM, DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1/2" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 1/2" Y BASE DE SOPORTE DE SOLERA DE 1" X 1/4", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,659.02	\$1,684.53
1969	2905000150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 30 X 70 CM, DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1/2" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 3/4" Y BASE DE SOPORTE DE SOLERA DE 1" X 1/4", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,241.71	\$1,260.82
1970	2905000160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 30 X 70 CM, DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1/2" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 1/2" Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/4", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,764.22	\$1,791.37
1971	2905000170	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE EMPOTRAMIENTO DE 100 MM (4") DE Ø, FIJADO CON VAR DEL No. 5, EN AMBAS CARAS DEL MURO Y CON UNA LONGITUD DE 60 CM CADA UNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$99.10	\$100.62
1972	2905000180	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE EMPOTRAMIENTO DE 150 MM (6") DE Ø, FIJADO CON VAR DEL No. 5, EN AMBAS CARAS DEL MURO Y CON UNA LONGITUD DE 60 CM CADA UNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANIOBRAS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$101.64	\$103.22
1973	2905000190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SECADO DE SÓLIDOS GRUESOS, DE 60 X 80 CMS, FABRICADA EN LAMINADE ACERO CAL. No. 12, ORIFICIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 3 CMS, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO Y ESMALTE MARCA COMEX, APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,645.58	\$3,701.67
1974	2905000195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SECADO DE SÓLIDOS GRUESOS, DE 60 X 40 CMS, FABRICADA EN LAMINADE ACERO CAL. No. 12, ORIFICIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 3 CMS, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO Y ESMALTE MARCA COMEX, APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,638.01	\$2,678.59
1975	2905000200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGLETA DE MEDICIÓN DE NIVEL DE AGUA, HECHA DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/8" DE 40 CMS. DE LARGO, FIJADA CON TORNILLOS Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,013.61	\$1,029.20
1976	2905000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR TRIANGULAR PARA CONTROL DE NIVELES, DE 0.50 X 0.20 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 1/4" X 2 1/2", APROXIMADAMENTE A CADA 50 CM, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$993.40	\$1,008.67



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1977	2905000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR TRIANGULAR PARA CONTROL DE NIVELES, DE 1.70 X 0.20 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 1/4" X 2 1/2", APROXIMADAMENTE A CADA 50 CM, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,434.24	\$2,471.69
1978	2905000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR TRIANGULAR PARA CONTROL DE NIVELES, DE 2.00 X 0.20 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 1/4" X 2 1/2", APROXIMADAMENTE A CADA 50 CM, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,841.51	\$2,885.23
1979	2905000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR TRIANGULAR PARA CONTROL DE NIVELES, DE 0.70 X 0.20 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 1/4" X 2 1/2", APROXIMADAMENTE A CADA 50 CM, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,222.94	\$1,241.76
1980	2905000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDOR TRIANGULAR PARA CONTROL DE NIVELES, DE 1.60 X 0.20 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 1/4" X 2 1/2", APROXIMADAMENTE A CADA 50 CM, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,320.71	\$2,356.41
1981	2905000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 40 X 40 CM A BASE DE VARILLA DEL No. 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,323.73	\$1,344.09
1982	2905000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 76 MM (3") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 31 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$404.26	\$410.48
1983	2905000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 100 MM (4") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 38 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$415.11	\$421.49
1984	2905000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 152 MM (6") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 52 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$449.20	\$456.10
1985	2905000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 203 MM (8") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 66 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$540.46	\$548.77
1986	2905000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 254 MM (10") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 3" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 80 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$634.24	\$643.99
1987	2905000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 304 MM (12") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 3" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 94 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$753.21	\$764.80
1988	2905000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE 355 MM (14") DE Ø, CON SOLERA DE ACERO DE 3" X 1/4" DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 108 CM DE LONGITUD, 2 ANCLAS DE 5/8" DE Ø Y 30 CM DE LONGITUD, CON TUERCA Y RONDANA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y PINTURA EPOXICA E-10 MARCA COMEX A 2 MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$872.19	\$885.62



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
1989	2905000340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO NEGRO CED 30 DE 2" Ø, CON TRES TUBOS HORIZONTALES Y UN VERTICAL @ 1.50 M, PLACA DE SOPORTE DE 15 X 15 CM Y 1/4" DE ESPESOR, ANCLADA CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS TX 3/8" X 2", CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA, SEGÚN ESPECIFICACION GENERAL DE CNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$12,211.26	\$12,399.13
1990	2905000350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO NEGRO CED 30 DE 2" Ø, CON TRES TUBOS HORIZONTALES Y UN VERTICAL @ 1.50 M, PLACA DE SOPORTE DE 15 X 15 CM Y 3/8" DE ESPESOR, ANCLADA CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS TX 3/8" X 2", CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA, SEGÚN ESPECIFICACION GENERAL DE CNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,035.24	\$2,066.54
1991	2905000360	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO NEGRO CED 30 DE 1 1/2" Ø, CON TRES TUBOS HORIZONTALES Y UN VERTICAL @ 1.50 M, PLACA DE SOPORTE DE 15 X 15 CM Y 3/8" DE ESPESOR, ANCLADA CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS TX 3/8" X 2", CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA, SEGÚN ESPECIFICACION GENERAL DE CNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$9,885.96	\$10,038.06
1992	2905000370	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO NEGRO CED 30 DE 1 1/2" Ø, CON TRES TUBOS HORIZONTALES Y UN VERTICAL @ 1.50 M, PLACA DE SOPORTE DE 15 X 15 CM Y 3/8" DE ESPESOR, ANCLADA CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS TX 3/8" X 2", CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA, SEGÚN ESPECIFICACION GENERAL DE CNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,647.67	\$1,673.01
1993	2905000380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 60 X 80 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA EPOXICA E-10 COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,293.29	\$11,467.04
1994	2905000390	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE LAMINA DE 60 X 60 CM CAL. 14, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y 1 1/4" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, PORTACANALADO, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO, PINTURA DE ESMALTE AZUL MARINO MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$4,787.03	\$4,860.67
1995	2905000400	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA DE 100 X 100 CMS. DE SECCIÓN CON LAMINA LISA CALIBRE 14 INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, ANGULO DE 2" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8", ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,954.98	\$9,092.75
1996	2905000410	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA DE 80 X 80 CMS. DE SECCIÓN CON LAMINA LISA CALIBRE 14 INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, ANGULO DE 2" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8", ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,295.28	\$6,392.12
1997	2905000420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA FORJADA EN OBRA TIPO OMEGA CON SOLERA DE 1 1/2"X1/4 DE 35.5 CMS DE DESARROLLO Y OREJAS DE 1" CON UN AGUJERO EN CADA EXTREMO DE 3/16" DE DIAMETRO PARA ABRAZAR CANALON FRONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$185.22	\$188.06
1998	2905000430	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING DE ACERO ELECTROFORJADO, IS-05 STANDARD DE 3/16" X 3/4" 28.83 Kg/m2 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, SOPORTE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 3/16" X 1 1/4", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$3,727.36	\$3,784.69
1999	2905000435	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING DE ACERO ELECTROFORJADO, IS-05 STANDARD DE 3/16" X 1" 36.30 Kg/m2 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, SOPORTE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 3/16" X 1 1/4", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$13,874.03	\$14,087.47
2000	2905000438	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE ACERO ELECTRO FORJADO, IS-05 STANDARD DE 1/8" X 1 1/4" 29.80 KG/M2 GALVANIZADA, CON SOPORTE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 3/16" X 1 1/4", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$4,299.35	\$4,365.50
2001	2905000439	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE ACERO ELECTRO FORJADO, IS-05 STANDARD DE 1/8" X 1 1/4" 29.80 KG/M2 CON RECUBRIMIENTO EPÓXIDO, SOPORTE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 3/16" X 1 1/4", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,982.89	\$4,044.17



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2002	2905000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE MODULOS PLASTICOS (MEDIOS BIOLOGICOS SINTETICOS) A BASE DE DOS ANGULOS DE 3" X 3" X 1/4" Y REFORZADO CON SOLERA ESTRUCTURAL DE 3" X 1/4", PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$94.25	\$95.70
2003	2905000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO TIPO TX DE 3/8" X 3", PARA BROCA DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$46.85	\$47.57
2004	2905000470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 @ 5 CM DE 0.80 X 0.40 MTRS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y/O EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,535.44	\$1,559.06
2005	2905000480	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE MALLA DE ACERO DESPLEGADO CAL. 12, MARCO Y GUIA DE ANGULO DE 2"x1/4" CON DIMENSIONES DE 60 X 30 CM, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,808.54	\$1,836.37
2006	2905000490	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO NEGRO CED 40 DE 2" Ø, CON TRES TUBOS HORIZONTALES Y UN VERTICAL @ 1.50 M, PLACA DE SOPORTE DE 15 X 15 CM Y 1/4" DE ESPESOR, ANCLADA CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS TX 3/8" X 2", CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA, SEGÚN ESPECIFICACION GENERAL DE CNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$2,112.03	\$2,144.52
2007	2905000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE MODULOS PLASTICOS (MEDIOS BIOLOGICOS SINTETICOS) A BASE DE DOS ANGULOS DE 3" X 3" X 1/4" Y REFORZADO CON SOLERA ESTRUCTURAL DE 3" X 1/4", PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$75.51	\$76.67
2008	2905000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE MODULOS PLASTICOS (MEDIOS BIOLOGICOS SINTETICOS) A BASE DE DOS ANGULOS DE 3" X 3" X 1/4" Y REFORZADO CON SOLERA ESTRUCTURAL DE 3" X 1/4", PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$752.76	\$764.34
2009	2905000520	FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 3.20 M DE ALTURA CON VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIAM. CON ESCALONES A CADA 40 CM. INCLUYE: SOLDADURA, ANCLAS DE APOYO, PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS FLETES Y MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,216.66	\$4,281.52
2010	2905000530	FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIAM. CON ESCALONES A CADA 40 CM. INCLUYE: SOLDADURA, ANCLAS DE APOYO, PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS FLETES Y MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,317.71	\$1,337.98
2011	2905000540	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES DE 90 X 60 CM, FABRICADA DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 2" x 1/2", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,319.16	\$7,431.76
2012	2905000550	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 90 X 60 CM, DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 3/4" Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", PINTURA ACRÍLICA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,707.09	\$3,764.12
2013	2905000570	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE VENTANA CON MARCO DE ANGULO DE 2"x2"x1/8", REFUERZO HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"x1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 CMS. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,615.94	\$3,671.57
2014	2905000580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDOR TIPO SUTRO PARA CONTROL DE NIVELES, DE 0.30 X 0.30 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL MARINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,058.24	\$3,105.31
2015	2905000590	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDOR TIPO SUTRO PARA CONTROL DE NIVELES, DE 0.30 X 0.30 M DE ALTO, CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,648.90	\$2,689.66



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2016	2905100010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/2" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$22,288.06	\$22,630.94
2017	2905100020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/2" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$18,189.84	\$18,469.69
2018	2905100030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3/4" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$30,315.18	\$30,781.56
2019	2905100040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3/4" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$24,174.19	\$24,546.10
2020	2905100050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$9,067.39	\$9,206.86
2021	2905100060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 1/8", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$9,067.39	\$9,206.86
2022	2905100070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/2" X 3/16", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$30,380.88	\$30,848.28
2023	2905100080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/2" X 3/16", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$25,186.10	\$25,573.59
2024	2905100090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3/4" X 3/16", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$41,256.76	\$41,891.50
2025	2905100100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3/4" X 3/16", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$8,839.88	\$8,975.87
2026	2905100110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 3/16", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$10,568.87	\$10,731.48
2027	2905100120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 3/16", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$41,384.38	\$42,021.07
2028	2905100130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/2" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$37,644.94	\$38,224.10



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2029	2905100140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/2" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$31,442.06	\$31,925.78
2030	2905100150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3/4" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$51,192.77	\$51,980.36
2031	2905100160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3/4" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$41,840.44	\$42,484.13
2032	2905100170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 13 MM (1/2") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$13,389.88	\$13,595.88
2033	2905100180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 1/4", SEPARACION ENTRE SOLERAS DE 19 MM (3/4") Y BASE DE SOPORTE DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", TAQUETES EXPANSIVOS GALVANIZADOS DE 1/4" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$13,389.88	\$13,595.88
02	Compuertas de Acero Inoxidable				
2034	2905200010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS DESLIZANTES, FABRICADA DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1/4" DE ESPESOR, CON TIMON DE MANIOBRA DE Fo.Fo., VARILLA ROSCADA INDUSTRIAL GALVANIZADA DE 1" DE Ø, MARCO Y CONTRAMARCO FORMADO A BASE DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 2" x 2" x 1/8" Y SOLERA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 1" X 1/4" Y TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" x 1/2", PERIMETRO DE HERMETISMO DE LA COMPUERTA EN 3 LADOS, SELLOS DE NEOPRENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$82,385.07	\$83,652.54
03	Vertedores de Acero Inoxidable				
2035	2905300010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDORES TRIANGULARES CON UN ESPESOR DE 1/4", FORMADAS A BASE DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE LONGITUD UNITARIA X 0.15 M DE ALTO, PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$4,097.33	\$4,160.36
2036	2905300020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDORES TRIANGULARES CON UN ESPESOR DE 1/4", FORMADAS A BASE DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE LONGITUD UNITARIA X 0.20 M DE ALTO, PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$5,186.05	\$5,265.84
2037	2905300030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDORES TRIANGULARES CON UN ESPESOR DE 1/4", FORMADAS A BASE DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE LONGITUD UNITARIA X 0.25 M DE ALTO, PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$6,692.15	\$6,795.11
04	Abrazaderas de Acero Inoxidable				
2038	2905400010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 40 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$532.23	\$540.41
2039	2905400020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 60 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..	Pieza	\$662.35	\$672.55
2040	2905400030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 80 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$793.75	\$805.95
2041	2905400040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 100 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$946.61	\$961.17



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2042	2905400050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 3/16" DE ESPESOR Y 120 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,076.73	\$1,093.29
2043	2905400060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 40 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$618.13	\$627.64
2044	2905400070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 60 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$792.48	\$804.67
2045	2905400080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 80 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$966.80	\$981.68
2046	2905400090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 100 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,162.64	\$1,180.51
2047	2905400100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/4" DE ESPESOR Y 120 CMS DE DESARROLLO EN APOYO DE CONCRETO, 2 BIRLOS DE ACERO DE 3/4" X 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,336.97	\$1,357.55
05		Charolas de Acero Inoxidable			
2048	2905500010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SECADO DE SÓLIDOS FINOS, MEDIDAS NOMINALES, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 12, CON ORIFICIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 3 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$16,318.38	\$16,569.44
2049	2905500020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SECADO DE SÓLIDOS GRUESOS, MEDIDAS NOMINALES, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. No. 12, CON ORIFICIOS DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 5 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$15,790.09	\$16,033.01
06		Cables de Acero Galvanizado			
2050	2905600010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE GALVANIZADO CON ALMA DE ACERO TIPO BARRACUDA DE 6 X 19 DE 6.35 MM (1/4") DE Ø, INCLUYE: PERROS DE SUJECIÓN, GUARDACABOS O ROZADERAS, FIERRO TENSOR, GANCHO - ARGOLLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$211.28	\$214.53
2051	2905600020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE GALVANIZADO CON ALMA DE ACERO TIPO BARRACUDA DE 6 X 19 DE 9.5 MM (3/8") DE Ø, INCLUYE: PERROS DE SUJECIÓN, GUARDACABOS O ROZADERAS, FIERRO TENSOR, GANCHO - ARGOLLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$289.47	\$293.93
2052	2905600030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE GALVANIZADO CON ALMA DE ACERO TIPO BARRACUDA DE 6 X 19 DE 13 MM (1/2") DE Ø, INCLUYE: PERROS DE SUJECIÓN, GUARDACABOS O ROZADERAS, FIERRO TENSOR, GANCHO - ARGOLLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$744.72	\$756.19
2053	2905600040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE GALVANIZADO CON ALMA DE ACERO TIPO BARRACUDA DE 6 X 19 DE 19 MM (3/4") DE Ø, INCLUYE: PERROS DE SUJECIÓN, GUARDACABOS O ROZADERAS, FIERRO TENSOR, GANCHO - ARGOLLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,292.40	\$1,312.29
2054	2905600050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE GALVANIZADO CON ALMA DE ACERO TIPO BARRACUDA DE 6 X 19 DE 25.4 MM (1") DE Ø, INCLUYE: PERROS DE SUJECIÓN, GUARDACABOS O ROZADERAS, FIERRO TENSOR, QUIJADA - QUIJADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$1,859.24	\$1,887.83
06		Módulos Plásticos y Sedimentadores			
2055	2906000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS PLASTICOS DE SEDIMENTACION MARCA BRENTWOOD, MODELO CFS-3000, TIPO: FLUJO CRUZADO, DIMENSIONES POR PIEZA DE 24" X 24" X 48" (0.61 x 0.61 x 1.22 MTS), MATERIAL PVC CON PROTECCION UV Y RESISTENTE A LOS COMPUESTOS COMUNES EN AGUAS RESIDUALES, DE COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$10,011.42	\$10,165.44



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2056	2906000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS PLASTICOS DE SEDIMENTACION MARCA BRENTWOOD, MODELO CFS-3000, TIPO: FLUJO CRUZADO, DIMENSIONES POR PIEZA DE 12" X 24" X 96" (0.305 x 0.61 x 2.44 MTS), MATERIAL PVC CON PROTECCION UV Y RESISTENTE A LOS COMPUESTOS COMUNES EN AGUAS RESIDUALES, DE COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$10,023.17	\$10,177.37
2057	2906000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DEFLECTORA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR, FABRICADA EN RESINA POLIESTER CON REVESTIMIENTO DE VELO PROTECTOR DE RAYOS ULTRAVIOLETA, RESISTENTE A LA CORROSION Y A LA PROPAGACION, ACABADO ANTIDERRAPANTE, SOPORTE A BASE DE PLACA DE 1/4", 2 ANCLAS DE 3/4" X 15 CM DE LONG., SOPORTE DE LA PLACA DE FIBRA DE VIDRIO CON ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" Y SOLERA DE 2" X 1/4", Y FIJADO CON TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS LOCALES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$213,040.39	\$216,317.95
2058	2906000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DEFLECTORA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 MM (1/4") DE ESPESOR, FABRICADA EN RESINA POLIESTER CON REVESTIMIENTO DE VELO PROTECTOR DE RAYOS ULTRAVIOLETA, RESISTENTE A LA CORROSION Y A LA PROPAGACION, ACABADO ANTIDERRAPANTE, SOPORTE A BASE DE PLACA DE 1/4", 2 ANCLAS DE 3/4" X 15 CM DE LONG., SOPORTE DE LA PLACA DE FIBRA DE VIDRIO CON ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" Y SOLERA DE 2" X 1/4", Y FIJADO CON TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO DE CORTE, MANIOBRAS LOCALES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$12,531.79	\$12,724.58
2059	2906000050	SUMINISTRO DE AEREADOR DE BAJA VELOCIDAD MODELO ABV-15 CONSISTENTE EN: IMPULSOR DE 4 ASPAS DE ALTA EFICIENCIA FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN, FLECHA SÓLIDA DE ACERO ASTM A 1045, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE DISCOS CICLOIDALES QUE PERMITEN SOBRECARGAS MOMENTÁNEAS DE HASTA 500%, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL TOTALMENTE CERRADO CON VENTILACIÓN CON AISLAMIENTO NO HIGROSCÓPICO DE 15 HP, 1750 RPM, 3 F, 60 C, 220 O 440 VCA CON UNA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE 1.6 KG O2/ HP HR.	Pieza	\$461,839.48	\$468,944.73
2060	2906000060	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SEDIMENTADOR PRIMARIO CIRCULAR DE TRACCIÓN CENTRAL MARCA HIDRO EQUIPOS MODELO S.P.T.C.-H.E.-20 PARA INSTALARSE EN UN TANQUE DE CONCRETO DE DIÁMETRO DE 20.00 MTS. Y ALTURA EN LA PARTE RECTA DE 3.00 MTS, SE SUMINISTRARA UNA TORNAMESA CENTRAL MARCA D.B.S. MODELO D30-AE, CON CAPACIDAD DE TORQUE CONTINUO DE 16,000 LBS/PIE, CON MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL T.C.C.V.E., DE 4 POLOS, 3 FASES, 220-440 VOLTS DE DE HP (TROPICALIZADO) EQUIPADO CON ALARMA DE SOBRE CARGA Y PARO DE MOTOR, FUSIBLE MECÁNICO, INDICADOR DE CARATULA DE 6 (152 MM) DE DIÁMETRO (PARA MONTAJE EN PUENTE).	Lote	\$2,177,525.33	\$2,211,025.88
2061	2906000070	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE UN DISTRIBUIDOR ROTATORIO MARCA HIDRO EQUIPOS PARA MANEJAR UN GASTO MÁXIMO DE 80 LPS Y PARA MONTARSE EN UN TANQUE DE CONCRETO DE UN DIÁMETRO DE 16.00 MTS., EQUIPADO CON UNA TORNAMESA CENTRAL MODELO 12H89 CON 4 BRAZOS DISTRIBUIDORES DE SECCIÓN RECTANGULAR CON BARRENOS Y PREPARACIONES PARA RECIBIR UN JUEGO DE TENSORES Y DE ESPREAS TIPO JEET FUNDIDAS EN ACERO INOXIDABLE T-304 EQUIPADAS CON MECANISMO PARA REGULAR LA SALIDA DE AGUA ASÍ COMO LA VELOCIDAD DE GIRO DEL EQUIPO. TODO MATERIAL DE FABRICACIÓN SERÁ DE ACERO AL CARBÓN Y LLEVARA UN RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE.	Lote	\$965,257.45	\$980,107.64
2062	2906000080	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO CIRCULAR DE TRACCIÓN CENTRAL MARCA HIDRO EQUIPOS MODELO S.P.T.C.-H.E.-11 PARA INSTALARSE EN UN TANQUE DE CONCRETO DE DIÁMETRO DE 23.00 MTS. Y ALTURA EN LA PARTE RECTA DE 3.00 MTS, SE SUMINISTRARA UNA TORNAMESA CENTRAL MARCA D.B.S. MODELO D30-AE, CON CAPACIDAD DE TORQUE CONTINUO DE 16,000 LBS/PIE, CON MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL T.C.C.V.E., DE 4 POLOS, 3 FASES, 220-440 VOLTS DE DE HP (TROPICALIZADO) EQUIPADO CON ALARMA DE SOBRE CARGA Y PARO DE MOTOR, FUSIBLE MECÁNICO, INDICADOR DE CARATULA DE 6 (152 MM) DE DIÁMETRO (PARA MONTAJE EN PUENTE)	Lote	\$2,484,999.32	\$2,523,230.26
2063	2906000090	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMPUERTA DESLIZANTE MARCA ASHBROOK Ó SIMILAR DE MARCA REGISTRADA, PARA LA OPERACIÓN MANUAL, DE 0.80 M X 0.40 M, CON UN CLARO DE 0.45 M DE ALTO X 0.40 M DE ANCHO; LA PUERTA CONSTRUIDA DE COPLASTIX D, INTERNAMENTE REFORZADA CON ACERO, EL ARMAZÓN CONSTRUIDO DE ACERO AL CARBÓN 316 L, VER DETALLE EN PLANO DESARENADOR.- FUNCIONAL	Pieza	\$102,372.00	\$103,946.96
2064	2906000100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MECANISMO ESPESADOR DE LODOS MCA SICA MOD. SE-TC-A DE 12.50 M DE DIAM. POR 3.40 M DE PARED UTIL ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE EN LAS PARTES ESTRUCTURALES.	Pieza	\$1,794,334.88	\$1,821,940.17
07		Tubería de Pvc Ranurada			
2065	2907000010	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 51 mm (2") DE DIAMETRO RD-32.5, RANURADA TIPO CANASTILLA, INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACION, JUNTEO, ALINEACION, PRUEBAS, ANILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$284.05	\$288.42



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2066	2907000030	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 100 mm (4") DE DIAMETRO RD-32.5, RANURADA TIPO CANASTILLA, INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACION, JUNTEO, ALINEACION, PRUEBAS, ANILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$334.04	\$339.18
2067	2907000080	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 100 mm (4") DE DIAMETRO RD-26, RANURADA TIPO CANASTILLA, INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACION, JUNTEO, ALINEACION, PRUEBAS, ANILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$362.42	\$368.01
2068	2907000090	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 150 mm (6") DE DIAMETRO RD-26, RANURADA TIPO CANASTILLA, INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACION, JUNTEO, ALINEACION, PRUEBAS, ANILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$850.82	\$863.90
09		Valvulas de Esfera de PVC			
2069	2909000020	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE PVC TIPO ESFERA DE 102 MM. (4") , INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,055.04	\$2,086.66
2070	2909000040	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE PVC TIPO ESFERA DE 50 MM. (2") , INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$403.33	\$409.53
10		Geomembranas y Tanques de Polietileno			
2071	2910000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO TIPO TX DE 5/8" X 3", PARA BROCA DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69.44	\$70.51
2072	2910000015	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE DE COLOR NEGRO, CON UN ESPESOR DE 1.0 MM EN ROLLOS DE 7.00 MTS DE ANCHO, CON PROTECCIÓN GEOTEXTIL EN ROLLOS DE 6.00 MTS, FIJACIÓN MECÁNICA CON CLAVO DE IMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO DE TERMOFUSION, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$296.67	\$301.25
2073	2910000020	SUMINISTRO Y COLOCION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MCA. POLILAINER O SIMILAR, CON UN ESPESOR DE 1.5 mm EN ROLLOS DE 7.00 MTS DE ANCHO, CON PROTECCION GEOTEXTIL EN ROLLOS DE 6.00 MTS, FIJACION MECANICA CON CLAVO DE IMPACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO DE TERMOFUSION, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$337.63	\$342.82
2074	2910000030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE ALUMINIO DE 1/8" X 2" PARA SUJETAR GEOMEMBRANA, BANDA DE NEOPRENO Y FIJACION CON TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO DE 5/8" X 3" A CADA 25 CM DE SEPARACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$495.49	\$503.11
2075	2910000035	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE NEOPRENO PARA SUJETAR GEOMEMBRANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$188.99	\$191.90
2076	2910000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAMBO DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 200 LTS. ALMACENAR SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS, INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$2,128.05	\$2,160.78
11		Materiales Petreos			
2077	2911000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE RIO CRIBADA CON DIAMETRO VARIABLE DE 0.30 MM A 1.50 MM, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,830.51	\$1,858.67
2078	2911000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE RIO CON DIAMETRO DE 1/2", INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,130.99	\$1,148.40
2079	2911000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA, CRIBADA Y LAVADA, CON DIAMETROS DE 1/2" A 1 1/2", INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,631.20	\$1,656.29
2080	2911000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE RÍO DE 2" A 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$1,273.78	\$1,293.38
2081	2911000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLVO DE ROCA (O POLVORIN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (SEGÚN PROYECTO).	m3	\$498.72	\$506.41
12		Plantas Acuaticas			
2082	2912000010	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ACUATICAS DE TULE (RISOMAS)A UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS DE 0.80 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57.93	\$58.82



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2083	2912000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ACUATICAS (TULE, PAPIRO, BAMBU, CARRIZO, CUNA), ADECUADA PARA HUMEDAL DE 2 MESES DE CULTIVO O CRECIMIENTO UBICADO A UNA DISTANCIA DE 50 CMS. DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS PARA SU REPRODUCCION, DE 20 A 70 CMS. MAXIMO DE ALTURA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$521.43	\$529.45
13					
Desinfección					
2084	2913000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE TIPO CARGA CONSTANTE FABRICADO CON TAMBOS DE UNA CAPACIDAD DE 50 LTS. CAJA DE PLASTICO DE 25 X 30 CM, CONTRAPESOS, INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS PARA SOPORTE E INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,634.90	\$26,029.29
2085	2913000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 1/4" DE Ø, PARA CONDUCCION DE HIPOCLORITO LIQUIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$65.27	\$66.28
2086	2913000030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 1/2" DE Ø, INCLUYE: FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$60.57	\$61.50
2087	2913000040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO MODELO KCL-C+/130-FS CON CAPACIDAD DE 30 GALONES POR DIA Y UNA CONTRAPRESION MAXIMA DE 80 PSI, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MARCA PULSATRON MODELO C+, TANQUE DE 130 LTS DE CAPACIDAD CON TAPA DE SEGURIDAD, BASE SOPORTE DE ACERO RECUBIERTO PARA BOMBA Y TANQUE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL MISCELANEO PARA SOPORTE E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$33,726.00	\$34,244.85
2088	2913000050	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR ELECTRONICO DE HIPOCLORITO LIQUIDO (HIPOCLORADOR) CON CAPACIDAD DE 24 GALONES POR DIA Y UNA COTRAPRESION MAXIMA DE 7 PSI, MARCA L.M.I., W & T. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL MISCELANEO PARA SOPORTE E INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$8,123.73	\$8,248.71
16					
Operación Transitoria					
2089	2916000101	Operación Transitoria	Mes	\$220,503.14	\$223,895.52
17					
Equipos de Bombeo y Arrancadores					
2090	3602000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCB-02-12-23/43 DE 1 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 2 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H"PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$41,989.58	\$42,635.57
2091	3602000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCB-02-22-23/43 DE 2 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 2POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H"PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$45,409.34	\$46,107.94



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2092	3602000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCB-03-24-23/43 DE 2 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H"PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$54,083.63	\$54,915.69
2093	3602000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCB-03-34-23/43 DE 3 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H"PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$60,101.37	\$61,026.01
2094	3602000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCA-04-54-43 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H"PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$98,686.75	\$100,205.02
2095	3602000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCA-04-104-23/43 DE 10 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 4" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H"PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$125,702.06	\$127,635.95



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2096	3602000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCA-06-404-43 DE 40 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 6" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 3", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$289,004.03	\$293,450.27
2097	3602000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCB-02-0.54-23/43 DE 1/2 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 2" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$38,750.14	\$39,346.29
2098	3602000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA SIEMENS MOTOR MONOFASICO DE 1 H.P., 127 V, 60 Hz, CORRIENTE NOMINAL A 12.5/6.0, CONEXIONES DE SUCCION DE 1 1/4", CON DESCARGA DE 1" DE Ø, RENDIMIENTO DE 130 LTS POR MINUTO, ALTURA MAXIMA DE PROPULSION DE 29 M, SUCCION MAXIMA DE 8 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE TUBERIA DE COBRE Y PICHANCHA)	Pieza	\$3,608.31	\$3,663.82
2099	3602000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA MOD. WL20XH DRX, MARCA HONDA O SIMILAR DE 2" DE SUCCION Y DESCARGA, DE 5.5 H.P., MOTOR GP160, CAPACIDAD MAXIMA DE 670 L/MIN, PRESION MAXIMA DE 45 PSI, ALTURA DE SUCCION DE 8 M, ALTURA MAXIMA DE 32 M, 50 MTS DE LONA PLANA DE 3" DE Ø, INCLUYE: MATERIALE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,942.26	\$15,172.14
2100	3602000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCB-03-54-23/43 DE 5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 4 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2 1/2", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$81,210.41	\$82,459.80



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2101	3602000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BCA-03-7.52-23/43 DE 7.5 HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 O 440 VOLTS, 2 POLOS, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3" Y UN PASO DE SOLIDOS DE 2.5", SENSORES DE HUMEDAD EN LA UNIDAD MOTRIZ Y EL CARTER, SELLOS MECANICOS SUPERIOR E INFERIOR, EL ASA , FLECHA Y TORNILLERIA INTERIOR Y EXTERIOR SON DE ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR TIPO INATASCABLE CON ALTO PASO DE SOLIDOS DE 2 ALABES, EN FABRICACION DE HIERRO GRIS, CUERPO DE BOMBA Y VOLUT CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON UN FACTOR DE SERVICIO DE 1.2 CLASE "H" PARA RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 155° C, MARCA SIEMENS O WEG, CON ESPARRAGOS PROTEGIENDO CABLES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE HASTA 180 °C, EL EQUIPO CUENTA CON 10 METROS DE CABLE DE ALIMENTACION Y 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CON DOS CAPAS DE FORRO CAPAZ DE RESISTIR UNA TENSION MÁXIMA DE 600 VOLTS. CODO DE DESCARGA EN UNA SOLA PIEZA, EMPAQUE DE PLOMO, ADAPTADOR PARA TUBOS GUIA, 8 MTS DE CADENA GALVANIZADA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$111,506.43	\$113,221.92
2102	3602000130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MOD. 6SQF-2 MARCA GRUNDFOS SQFLEX DE 1". CONTROLADOR DE ENCENDIDO MARCA MERLIN-GERIN, SISTEMA DE SOPORTE DE MONTAJE SMP-16, PANEL FOTOVOLTAICO DE SILICIO CON CAPACIDAD DE 160W EN 24VCD, TUBERIA DE PVC CED -80 GRIS PARA ALTA PRESION 1/2".INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO, TORNILLERIA, CONEXIONES Y REDUCCIONES DE ACOPLAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156,616.54	\$159,026.04
2103	3602000140	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR, CABEZAL DE DESCARGA TIPO SUMERGIBLE DE 2", COLUMNA DE 2" CON ROSCA Y COPLE, LONGITUD TOTAL DE 3.50 MTS. MOTOR ELECTRICO TIPO SUMERGIBLE DE 15 H. P. TRIFASICO, 3500 RPM, 220 VOLTS 60 HZ, INCLUYE 20 MTS. DE CABLE TIPO SUBMARINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$288,812.39	\$293,255.68
2104	3602000150	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR, CABEZAL DE DESCARGA TIPO SUMERGIBLE DE 4", COLUMNA DE 4" CON ROSCA Y COPLE, LONGITUD TOTAL DE 3.00 MTS. MOTOR ELECTRICO TIPO SUMERGIBLE DE 50 H. P. TRIFASICO, 3500 RPM, 440 VOLTS 60 HZ, INCLUYE 20 MTS. DE CABLE TIPO SUBMARINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$535,778.42	\$544,021.21
2105	3602000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA SIEMENS MOTOR MONOFASICO DE 2 H.P., 120 V, 60 Hz, RENDIMIENTO DE 165 LTS POR MINUTO, ALTURA MAXIMA DE PROPULSION DE 42 M, BASE DE CONCRETO DE 25 X 25 X 30 CM, ARMADA CON 4 VAR No. 3 Y EST No. 2 @ 10 CM, SUCCION Y DESCARGA DE Fo. Go. DE 50 MM, VALVULA ROSCABLE DE BRONCE, TEE, CODO, REDUCCION DE 2" X 3", PICHANCHA DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,042.08	\$12,227.36
2106	3602000170	SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MCA. BNJ, 14 ETAPAS, LUBRICACIÓN AGUA, CABEZAL DE DESCARGA SOBRE SUPERFICIE 10X3X3". COLUMNA ROSCADA 7.62 CMS FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN. FLECHA DE TRANSMISIÓN 1.905 CMS (3/4") METALIZADA EN SU ZONA DE TRABAJO. CUERPO DE TAZONES TIPO MODELO 4BS 14 ETAPAS FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO ASTM A48 CL30, IMPULSOR EN BRONCE SAE-40, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE AISI 416. MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL MARCA GE DE INDUCCIÓN TIPO JAULA DE ARDILLA ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO WP-1, DE 5.0 HP., TRIFÁSICO, 60 HZ, 230/460 VOLTS, 2 POLOS (3600 RPM), ALTO EMPUJE AXIAL, FLECHA HUECA, CON BASE DE 10 PULG., EFICIENCIA PREMIUM, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, PARA OPERAR A 40 C DE TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA, TIPO TUS. CON TRINQUETE DE NO RETROCESO, ARMAZON 184TP.	Pieza	\$40,150.32	\$40,768.02
2107	3602000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA, 21 ETAPAS, CODO DE DESCARGA DE 2", 2.50 MTS DE COLUMNA DE DESCARGA ROSCADA DE 2" DE ACERO AL CARBÓN CED-40, CUERPO DE TAZONES MODELO KOR 07 R15-21 DE 21 PASOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304, LA FLECHA DE LA BOMBA ES EN ACERO INOXIDABLE AISI 431, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE AQUA PAK, MODELO MSQA4 1-53230 DE 1.5 HP, TRIFÁSICO, 60 H.Z., 230 VOLTS, 2 POLOS, (3600 RPM), 4.0 PULG DE DIÁMETRO EXTERIOR, REBOBINABLE. INCLUYE ADAPTADOR DE 2" DE DIÁMETRO. VÁLVULA CHECK DE 11/4". MANO DE OBRA DE INSTALACION, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,190.10	\$20,500.71
2108	3602000190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE MODELO KOR2 R75-39 DE 7.5 HP, COPLE DE 4", DESCARGA DE 2", PARA UN GASTO DE 1.4 LPS A UNA CDT DE 265 METROS, CON MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 4" 7.5 HP, 3F 460V, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$60,268.82	\$61,196.04



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2109	3602000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA DE 1 HP, 220V, 60 HZ, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO, TOTALMENTE ALAMBRADO, ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, MARCA SIEMENS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION, CON DESARROLLO MAXIMO DE 30 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,022.59	\$4,084.47
2110	3602000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT12.5-4220 DE 3/4 A 1.0 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 2.8 A 4.0 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR- PARAR, GABINETE DE PLASTICO TIPO NEMA-I, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION, CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,401.65	\$7,515.53
2111	3602000520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT14-6.3220 DE 1.5 A 2.0 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 4.5 A 6.3 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR- PARAR, GABINETE DE PLASTICO TIPO NEMA-I, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION, CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,715.93	\$7,834.64
2112	3602000530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT16.3-10220 DE 2 A 3 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 7.00 A 10.0 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR- PARAR, GABINETE DE PLASTICO TIPO NEMA-I, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION, CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,715.94	\$7,834.65
2113	3602000540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT110-16220 DE 5 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 11.00 A 16.0 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, GABINETE DE PLASTICO TIPO NEMA-I, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION, CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,707.59	\$8,841.56
2114	3602000550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT216-25220 DE 7.50 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 18 A 25 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,711.53	\$8,845.55
2115	3602000560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT225-36220 DE 10.00 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 28 A 40 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR- PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,261.16	\$9,403.64
2116	3602000570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT332-50220 DE 15 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 36 A 45 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,510.86	\$11,687.95
2117	3602000580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT345-50220 DE 20 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 45 A 63 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,701.42	\$11,881.44
2118	3602000590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT357-75220 DE 25 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 57 A 75 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,028.14	\$14,243.95
2119	3602000600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT12.5-4440 DE 2 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 2.8 A 4 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,715.94	\$7,834.65



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2120	3602000610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT14.6-4440 DE 3 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 4.5 A 6.3 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,715.94	\$7,834.65
2121	3602000620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT16.3-10440 DE 5 A 7.5 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 7 A 10 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR- PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,707.59	\$8,841.56
2122	3602000630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT110-16440 DE 7.5 A 10 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 11 A 16 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR- PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,707.59	\$8,841.56
2123	3602000640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT225-36440 DE 15 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 18 A 25 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,711.53	\$8,845.55
2124	3602000650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT225-36440 DE 20 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 28 A 40 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,974.51	\$9,112.56
2125	3602000660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT332-50440 DE 30 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 36 A 45 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,602.49	\$11,780.98
2126	3602000670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT345-63440 DE 40 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 46 A 63 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,011.83	\$14,227.40
2127	3602000680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "3RS SIRIUS" MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPT357-75440 DE 50 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 57 A 75 A, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,408.66	\$14,630.32
2128	3602000690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT5220 DE 5 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 12 A 18 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 25 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,739.98	\$10,905.21
2129	3602000700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT7.5220 DE 7.5 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 16 A 24 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 32 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,769.76	\$10,935.45
2130	3602000710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT10220 DE 10 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 23 A 32 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 40 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,772.42	\$9,922.77



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2131	3602000720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT12.5220 DE 12.5 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 25 A 40 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,036.58	\$11,206.38
2132	3602000730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT15220 DE 15 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 37 A 50 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 80 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,493.63	\$11,670.45
2133	3602000740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT20220 DE 20 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 50 A 65 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 100 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,684.96	\$13,895.50
2134	3602000750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT25220 DE 25 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 55 A 70 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 100 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,924.06	\$12,107.51
2135	3602000760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA "ATPIT" CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT30220 DE 30 H.P., 220 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 63 A 80 A, AMPERAJE DEL INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO 100 A, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, ESTACION DE BOTONES, GABINETE METALICO NEMA 12, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,865.59	\$13,063.53
2136	3602000770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA AVR TIPO AUTOTRANSFORMADOR MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO AVR50440 DE 50 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE 57 A 75 A, CONTACTOR, RELEVADOR METALICO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37,144.73	\$37,716.20
2137	3602000780	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA MARCA SIEMENS O SIMILAR MODELO ATPIT10440, PARA MOTORES DE HASTA 10 H.P., 440 V, 60 Hz, RANGO DE AMPERAJE DE 12 A 18 A, INTERRUPTOR, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION CON DESARROLLO MAXIMO DE 30.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,109.62	\$7,218.99
2138	3602000790	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA HIDROCONTROL, PARA MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP, INCLUYE: ACARREOS, ANCLAJE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$54,176.95	\$55,010.46
2139	3602000851	SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 10 H.P., 3,500 RPM., 230 VOLTS, 60 HZ, INCLUYE: 7 MTS. DE TUBERIA DE COLUMNA DE 3"Ø CON ROSCAS Y COPLES, 20.00 MTS., DE CABLE TIPO SUBMARINO Y CABEZAL DE DESCARGA DE 3" Ø, FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SOPORTAR LA BOMBA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$112,423.54	\$114,153.14
2140	3602000861	SUMINISTRO DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION PLENA MARCA SIEMENS O SIMILAR DE 10 H.P., 220 V, 60 Hz, TRIFASICO, CON INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO INTEGRADO Y ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,550.40	\$3,605.03
2141	3602000871	DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 7.5 HP. EXISTENTE Y LA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 H.P., INCLUYE: DESISTALAR BOMBA Y ARRANCADOR DE 7.5 H.P., INSTALACIÓN DE BOMBA DE 10 H.P. Y EL ARRANCADOR DE 10 H.P. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$51,208.80	\$51,996.63
2142	3602000881	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIPASTO DE CADENA MANUAL, BLOQUE DE CADENA CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Pieza	\$7,358.47	\$7,471.68



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
08		Acarreos de diferentes materiales			
2143	3008000011	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$160.16	\$162.62
2144	3008000022	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO, ESTACIONES SUBSECUENTES A 20 MTS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Estacion	\$96.09	\$97.58
2145	3008000023	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, DISTANCIA MÁXIMA DE ACARREO 1ER. KILOMETRO. CON AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton	\$1,129.31	\$1,146.67
2146	3008000024	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, KM SUBSECUENTE. CON AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$269.67	\$273.82
2147	3008000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$283.26	\$287.63
2148	3008000032	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$33.85	\$34.38
2149	3008000033	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$19.36	\$19.66
2150	3008000035	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$288.47	\$292.93
2151	3008000036	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN REVESTIMIENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$44.86	\$45.56
2152	3008000037	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$27.22	\$27.65
2153	3008000061	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$315.28	\$320.13
2154	3008000081	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$320.50	\$325.44
2155	3008000111	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$315.28	\$320.13
2156	3008000131	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$320.50	\$325.44
2157	3008000161	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE TALAS DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, MEDIDO SUELTO, 1er KM EN PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$271.01	\$275.18
2158	3008000181	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO, 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$312.55	\$317.38
2159	3008000201	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$479.82	\$487.21



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2160	3008000211	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, EN PAVIMENTO DEL KM2 EN ADELANTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$21.85	\$22.20
2161	3008000221	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$381.85	\$387.72
2162	3008000231	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KM2 EN ADELANTE .EN REVESTIMIENTOS, TERRACERIAS Y BRECHAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$21.85	\$22.20
2163	3008000241	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRENOS CON PENDIENTES MAYORES AL 15%. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$27.31	\$27.74
2164	3008000281	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$96.72	\$98.20
2165	3008000301	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES O DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$97.33	\$98.83
2166	3008000331	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, DEMOLICION DE CONCRETO, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er KM. EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$96.72	\$98.20
2167	3008000351	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM. REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$97.33	\$98.83
2168	3008000431	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$92.10	\$93.53
2169	3008000451	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$97.33	\$98.83
2170	3008000481	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD; INCLUYE: BOMBA AUTOCEBANTE DE 4", PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$83.42	\$84.69
2171	3008000491	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. KM 2 EN ADELANTE EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$11.29	\$11.48
2172	3008000501	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. 1er. KM. SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$142.16	\$144.35
2173	3008000511	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS DE CAPACIDAD. KM 2 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$16.94	\$17.21
2174	3008000531	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$433.87	\$440.54
2175	3008000541	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$37.77	\$38.35
2176	3008000551	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA LA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA DEL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$228.71	\$232.23



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2177	3008000561	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. KILÓMETROS KM 2 EN ADELANTE EN PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$7.61	\$7.73
2178	3008000571	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. 1er. KM. EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$369.06	\$374.74
2179	3008000581	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA SU ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. KM2 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton_km	\$12.74	\$12.95
2180	3008001713	ACARREO DE AGREGADOS , EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON UNA PENDIENTE HASTA EL 15%, 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$311.91	\$316.70
2181	3008001723	ACARREO DE AGREGADOS , EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON UNA PENDIENTE HASTA EL 15%, HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Hm	\$36.68	\$37.26
2182	3008001733	ACARREO DE AGLUTINANTES EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON UNA PENDIENTE HASTA EL 15%, 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$369.34	\$375.03
2183	3008001743	ACARREO DE AGLUTINANTES EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON UNA PENDIENTE HASTA EL 15%, HECTOMETRO SUBSECUENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Ton-Hm	\$86.97	\$88.31
2184	3008001753	ACARREO DE PIEDRA EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$336.83	\$342.01
2185	3008001763	ACARREO DE PIEDRA EN VEREDA CON BESTIA O A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Hm	\$69.94	\$71.02
2186	3008001773	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 1 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$6.87	\$6.97
2187	3008001783	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 1 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$4.82	\$4.88
2188	3008001793	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$8.05	\$8.17
2189	3008001803	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$5.49	\$5.57
2190	3008001813	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 2 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$12.68	\$12.89
2191	3008001823	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 2 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$7.69	\$7.81
2192	3008001833	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 3" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$21.90	\$22.24
2193	3008001843	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 3" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$10.92	\$11.09
2194	3008001853	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 4" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$64.07	\$65.07
2195	3008001863	ACARREO DE TUBERIA DE Fo.Go. 4" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$30.98	\$31.47
2196	3008001873	ACARREO DE TUBERIA DE PVC 1 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$1.78	\$1.80
2197	3008001883	ACARREO DE TUBERIA DE PVC 1 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$1.13	\$1.15
2198	3008001893	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$2.29	\$2.32
2199	3008001903	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$1.64	\$1.66



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2200	3008001913	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$3.21	\$3.25
2201	3008001923	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 2 1/2" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$1.69	\$1.72
2202	3008001933	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 3" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$3.57	\$3.62
2203	3008001943	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 3" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$2.00	\$2.03
2204	3008001953	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 4" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	\$6.40	\$6.50
2205	3008001963	ACARREO DE TUBERIA DE PVC DE 4" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tramo-Hm	\$2.29	\$2.32
2206	3008002010	ACARREO DE ACERO DE REFUERZO EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$0.63	\$0.64
2207	3008002011	ACARREO DE ACERO DE REFUERZO EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG-HM	\$0.24	\$0.24
2208	3008002020	ACARREO DE CIMBRA EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% 1ER HECTOMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pie Tablon	\$1.13	\$1.15
2209	3008002021	ACARREO DE CIMBRA EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE HASTA EL 15% HECTOMETRO SUBSECUENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ie Tablon-Hr	\$0.30	\$0.30
2210	3008002101	ACARREO DE CIMBRA EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, PRIMER HECTÓMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pie Tablon	\$2.41	\$2.44
2211	3008002111	ACARREO DE CIMBRA EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, HECTÓMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ie Tablon-Hr	\$0.91	\$0.92
2212	3008002121	ACARREO DE ACERO EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, PRIMER HECTÓMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$2.74	\$2.78
2213	3008002131	ACARREO DE ACERO EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, HECTÓMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG-HM	\$1.02	\$1.03
2214	3008002141	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO DE 6" EN VEREDA A HOMBRO Y CON EQUIPO DE POLEAS Y LAZOS ATIRANTADOS CON PENDIENTE DE 45%, PRIMER HECTÓMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TRAMO	\$156.05	\$158.43
2215	3008002151	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO DE 6" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, HECTÓMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Tramo-Hm	\$123.45	\$125.35
2216	3008002161	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 10" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, PRIMER HECTÓMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TRAMO	\$709.74	\$720.66
2217	3008002171	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO DE 10" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, HECTÓMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Tramo-Hm	\$270.86	\$275.04
2218	3008002181	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO DE 12" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, PRIMER HECTÓMETRO (TRAMO DE 3 ML), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TRAMO	\$469.73	\$476.95
2219	3008002191	ACARREO DE TUBERIA DE ACERO DE 12" EN VEREDA A HOMBRO CON PENDIENTE DE 45%, HECTÓMETRO SUBSECUENTE (TRAMO DE 3 ML), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Tramo-Hm	\$180.01	\$182.77
2220	3008003011	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$101.72	\$103.28
2221	3008003021	ACARREOS EN CAMIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$44.86	\$45.56
2222	3008003031	ACARREOS EN CAMIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$27.22	\$27.65
2223	3008003101	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, MEDIDO SUELTO, 1er KM. EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$94.11	\$95.55



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2224	3008003111	ACARREOS EN CAMIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$33.85	\$34.38
2225	3008003121	ACARREOS EN CAMIÓN DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$19.36	\$19.66
	09	Acarreo de Materiales Petreos			
2226	1108000591	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO. 1ER. KILOMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$80.33	\$81.57
2227	1108000611	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 2 AL KM. 20, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$33.85	\$34.38
2228	1108000621	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 21 EN ADELANTE, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$19.36	\$19.66
2229	1108000631	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 2 AL KM. 20, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$44.86	\$45.56
2230	1108000641	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PETREOS, PARA FORMACION DE BASE, SUB-BASE Y CARPETA. MEDIDO SUELTO., KM. 21 EN ADELANTE, EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3-Km	\$27.22	\$27.65
	34	Pozo Noria Artesanal			
	01	CARCAMO DE BOMBEO/POZO			
	01	PRELIMINARES			
2231	1308000013	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.64	\$20.96
2232	1011000300.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, ACARREOS, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$16,097.67	\$16,345.33
2233	1011000310.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 1.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, ACARREOS, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$18,880.79	\$19,171.28
2234	1011000310.2	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, ACARREOS, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$20,845.96	\$21,166.67
2235	1011000310.3	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 3.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, ACARREOS, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$23,204.16	\$23,561.15
2236	1011000310.4	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 4.00 A 5.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, ACARREOS, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$26,034.00	\$26,434.53
2237	1011000310.5	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 5.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE MATERIAL EXCAVADO EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$29,429.81	\$29,882.58
2238	1011000310.6	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 6.00 A 7.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE MATERIAL EXCAVADO EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$33,504.78	\$34,020.25



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2239	1011000310.7	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" EN AGUA DE 7.00 A 8.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETO DE 3.00 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE MATERIAL EXCAVADO EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$38,394.78	\$38,985.48
2240	1011000310.8	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" EN AGUA DE 8.00 A 9.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.00 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA ROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE MATERIAL EXCAVADO EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$44,262.67	\$44,943.65
2241	1011000310.9	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "B" EN AGUA DE 9.00 A 10.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.00 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE MATERIAL EXCAVADO EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$51,304.18	\$52,093.48
2242	1011000320.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 2.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.70 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$22,009.90	\$22,348.52
2243	1011000330.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 3.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$22,385.71	\$22,730.10
2244	1011000400.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA CON EQUIPO DE PERFORACION EN TERRENO TIPO "C" DE 4.00 A 5.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$25,635.16	\$26,029.54
2245	1011000410.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA CON EQUIPO DE PERFORACION EN TERRENO TIPO "C" DE 5.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$27,514.91	\$27,938.22
2246	1011000420.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA CON EQUIPO DE PERFORACION EN TERRENO TIPO "C" DE 6.00 A 7.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.40 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$28,502.55	\$28,941.05
2247	1011000430.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA CON EQUIPO DE PERFORACION EN TERRENO TIPO "C" EN AGUA DE 7.00 A 8.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETO DE 3.00 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$65,956.14	\$66,970.85
2248	1011000440.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA CON EQUIPO DE PERFORACION EN TERRENO TIPO "C" EN AGUA DE 8.00 A 9.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.00 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA ROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$77,329.74	\$78,519.43
2249	1011000450.1	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA CON EQUIPO DE PERFORACION EN TERRENO TIPO "C" EN AGUA DE 9.00 A 10.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, CON UN DIAMETRO DE 3.00 M. INCLUYE: TOMAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AL IR PROFUNDIZANDO, AFINE DE TALUDES, EXTRACCION DE REZAGA EN BOTE UTILIZANDO GARRUCHA, DIFICULTAD DE EJECUCION,, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$94,682.15	\$96,138.79



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2250	3008000011	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$160.16	\$162.62
2251	1021000033	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACION. BOMBA DE 101.6 MM. (4") DIAMETRO. Y 12 H.P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Hora	\$312.71	\$317.53
2252	1154000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4" DE ESPESOR, DIMENSIONES DE 60X60 cm INCLUYE: BISAGRAS PORTACANDADO, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,414.93	\$3,467.48
2253	1154000023	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ESCALONES CON DESARRO LLO DE 135.00 cm EMPOTRADAS AL MURO Y CON SEPARA CION DE 35.00 cm, INCL.: PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,427.10	\$1,449.05
02		ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO			
2254	1307000043	CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,517.71	\$4,587.21
2255	1324000283	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL " O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F'c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$592.64	\$601.76
2256	1316000053	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTEO, ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$668.64	\$678.92
2257	1505000100	CIMBRA METALICA PARA POZOS NORIA DE 0 HASTA 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMUN CON MOLDE DE LAMINA CALIBRE No 12 ROLADO, CON REFUERZOS HORIZONTALES DE VARILLA DE 1" @ 20 CM DE 12.0 M DE LARGO Y CINTOS HORIZONTALES CON PTR DE 1"; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, BAJADO Y SUBIDO DEL MOLDE METALICO.HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MOLDE METALICO,APUNTALDO YCONTRAVENTEO CON MADERA COMUN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$798.59	\$810.88
2258	1505000110	CIMBRA METALICA PARA POZOS NORIA DE 3 HASTA 6.00 M. DE ALTURA ACABADO COMUN CON MOLDE DE LAMINA CALIBRE No 12 ROLADO, CON REFUERZOS HORIZONTALES DE VARILLA DE 1" @ 20 CM DE 12.0 M DE LARGO Y CINTOS HORIZONTALES CON PTR DE 1"; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, BAJADO Y SUBIDO DEL MOLDE METALICO.HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MOLDE METALICO,APUNTALDO YCONTRAVENTEO CON MADERA COMUN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	m2	\$1,095.70	\$1,112.55
2259	1505000120	CIMBRA METALICA PARA POZOS NORIA DE 06 HASTA 12.00 M. DE ALTURA ACABADO COMUN CON MOLDE DE LAMINA CALIBRE No 12 ROLADO, CON REFUERZOS HORIZONTALES DE VARILLA DE 1" @ 20 CM DE 12.0 M DE LARGO Y CINTOS HORIZONTALES CON PTR DE 1"; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, BAJADO Y SUBIDO DEL MOLDE METALICO.HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MOLDE METALICO,APUNTALDO YCONTRAVENTEO CON MADERA COMUN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$2,089.08	\$2,121.20
2260	1330000011	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NUM.2 Fy=2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$52.79	\$53.61
2261	1330000021	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA No. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
2262	1330000031	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 4 AL 12 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$46.38	\$47.10
2263	1222000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$53.25	\$54.05
03		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA			
01		MEDIA TENSION			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2264	2302000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRÁULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$17,053.42	\$17,315.78
2265	2301000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA, AUTOPROTEGIDO EN M.T. Y B.T., 2 BOQUILLAS, SISTEMA DE RED 2F, 13200/120-240V, NORMA "K". INSTALADO A CUALQUIER NIVEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E.; INCLUYE: ESLABONES FUSIBLE, ACARREOS EN CUAQUIER TIPO DE TERRENO, MANIOBRAS DE COLOCACION CON GRUA HIDRAULICA O A MANO CON EQUIPO TIRFOR, PRUEBAS DE OPERACION Y DE VALORES DE PARAMETROS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$60,610.88	\$61,543.37
2266	2312000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGANTA METALICA PARA TRANSFORMADOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,552.83	\$7,669.03
2267	2311000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER -WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$14,243.13	\$14,462.24
2268	3307000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA PROFAUNA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m	\$521.92	\$529.94
2269	3307000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PROFAUNA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Pieza	\$835.01	\$847.85
2270	2305000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, OJO Y MOLDURA RE, AISLADOR 6SV, REMATES PREFORMADOS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$9,928.85	\$10,081.61
2271	2305000242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AD30, CON OJO RE, CRUCETA GALVANIZADA PR-200, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MOLDURA RE, GRAPA REMATE RAL 8, PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM., AISLADOR 13 PD, AISLADOR SINTETICO PARA 15 KV; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,607.66	\$10,770.84
2272	2304000050	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE PARA LINEA MEDIA TENSION AAC CAL. 3/0 (3F-3H)Y (2F-2H) INCLUYE: BRECHA DE GUIA, ACARREO Y TENDIDO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INSTALACION, TENSIONADO, CATENARIA, DETALLADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ESFUERZO DE RUPTURA POR TENSION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	Kg	\$161.69	\$164.16
2273	2304000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACIÓN, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Kg	\$149.61	\$151.91
2274	2310000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 3K, CON VARILLA COOPER-WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIÁMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,190.21	\$3,239.30
2275	2309000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1R1 (REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$684.49	\$695.02
2276	2309000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R1/1R1/1R1, CON BASTIDOR B1, CARRETE H (AISLADOR 1R), CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,968.19	\$1,998.47
2277	2306000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RDA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CÓNICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,739.47	\$3,797.02
02	BAJA TENSION				
2278	1714000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR GENERAL DEL TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION INCLUYE: CABLE CAL 1/0, TUBO LICUATITE, CONECTORES, TUBO P.G.G 51 MM, COPLE BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$29,123.35	\$29,571.40



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2279	1714000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA BASE DE MEDICION AL INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE; CABLE THW LS CAL 1/0, TUBO LICUATITE, CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$9,271.37	\$9,414.01
2280	1714000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO B-200 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACIÓN, CONECTORES, TERMINALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$3,607.21	\$3,662.69
2281	1712000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACIÓN, GUÍAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$89.15	\$90.53
2282	1704000130	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN Y SOPORTERÍA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$164.52	\$167.07
2283	1722000853	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT P.G.G. DE 1 1/4" (32 MM) INCLUYE: MATERIALES, TENDIDO, CONEXIONES , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$184.07	\$186.89
2284	1702000461	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 X 30 AMPERES, TIPO HDL26030 MCA SQUARE D CON GABINETE H150FMX INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, CONEXIÓN, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$10,813.94	\$10,980.30
2285	1714000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA EN EQUIPO DE MEDICION, INCLUYE: TUBO CONDUIT PARED DELGADO DE 13 MM, CABLE CAL 8 VERDE, CONECTOR PARA TUBO, VARILLA COPERWELD DE 1.50 X 5/8", CONECTOR PARA VARILLA INCLUYE; CABLE THW LS CAL 1/0, TUBO LICUATITE, CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$2,344.08	\$2,380.15
2286	2314000010	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICH0, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F'=150 KG/CM2 Y F'C= 200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJEADO, EMBOQUILLADO, PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, VARILLA COPPER-WELLD, NICH0 A BASE DE ANGULO DE 1"x1/8", MALLA CICLÓN CAL. 12.5, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE MCA. COMEX, CON 2 HOJA ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$20,657.75	\$20,975.57
03		TRAMITES			
2287	SB1-023	DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA AFILIADA A LA SECRETARIA DE ENERGIA, INCLUYE REALIZAR PLANOS, SOLICITUD Y VISITA A LA OBRA	Lote	\$37,375.01	\$37,950.01
2288	TRAMITE	TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE SOLICITUD DE FACTIBILIDAD Y BASES DE PROYECTO, SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO, PAGO RESOLUTIVO, PAGO POR REVISION Y APROBACION, ENTREGA ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTE TECNICO, PLANO DEFINITIVO, AVISOS DE PRUEBA EN SIGLA 03, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ENTRAGA ANTE C.F.E.	Lote	\$83,829.22	\$85,118.90
02		CASETA DE CONTROL			
01		PRELIMINARES			
2289	1308000013	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.64	\$20.96
2290	1010000100	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALeos VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$560.53	\$569.16
2291	1020000210	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$240.22	\$243.92
2292	1020000210.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION , EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$282.34	\$286.67



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
02 ALBAÑILERIA					
2293	1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$258.87	\$262.85
2294	1220000061	ANCLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERÍA DE 15 X 15 CM. F'c=150 KG/CM2. CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	\$334.89	\$340.05
2295	1910000025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$536.82	\$545.09
2296	1910000045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$90.94	\$92.33
2297	1301000013	MURO DE MAMPOSTERIA DE 3A. CON ESPESOR MENOR DE 0.60 M., UTILIZANDO PIEDRA BRAZA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$3,248.58	\$3,298.56
2298	1306000011	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 DE 15 X 15 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$494.41	\$502.03
2299	1306000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150KG/CM2 DE 15 X 20 cm ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$575.79	\$584.63
2300	1503000082	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMÚN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$679.35	\$689.80
2301	1324000053	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. (0.00 A 3.00 M DE ALTURA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$328.41	\$333.46
03 ESTRUCTURA DE CONCRETO					
2302	1316000013	CIMBRA PARA LOSA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. HASTA 3.60M DE ALTURA MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$578.72	\$587.62
2303	1323000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
2304	1307000093	CONCRETO SIMPLE DE F'c= 200 kg/cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA . TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,078.08	\$5,156.20
04 ACABADOS					
2305	1324000253	IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$418.10	\$424.53
2306	1324000183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$164.62	\$167.17
05 INSTALACION ELECTRICA					



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2307	3101000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD-4 (F/S), MARCA SQUARE D O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$905.50	\$919.43
2308	3101000380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO ENCHUFABLE DE 2 POLOS DE 10 A 40 AMPS, MARCA SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$905.05	\$918.98
2309	3106000120	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON POLIDUCTO NARANJA CON GUÍA DE ALAMBRE DE 1/2" A 1"; INCLUYE: CONECTORES, CODO CONDUIT, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA EJECUCIÓN.	Salida	\$959.74	\$974.50
2310	3106000130	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON POLIDUCTO NARANJA CON GUÍA DE ALAMBRE DE 1/2" A 3/4". INCLUYE: CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Salida	\$1,209.21	\$1,227.81
2311	3108000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS DE SOBREPONER DE 30 X 30 CMS, MARCA TECNOLITE, MODELO 24PTLLEDQ65MVB, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, LEDS DE 24 WATTS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, ACRILICO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$500.17	\$507.87
06		CANCELERIA Y HERRERIA			
2312	2120000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PHILLIPS MOD. 715 O SIMILAR PARA PUERTA METÁLICA; INCLUYE: PIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$569.09	\$577.83
2313	2124000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$438.87	\$445.62
2314	1611000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121, 127 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$2,412.35	\$2,449.45
2315	1601000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1/2" PARA PROTECCIONES DE VENTANA, FORMADA CON CUADRADO DE 1/2" A CADA 14CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y A CADA 20CM EN EL SENTIDO VERTICAL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$3,191.48	\$3,240.59
2316	1601000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"x1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$5,532.61	\$5,617.74
07		EXTINTORES Y SEÑALIZACION			
2317	2501000013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 4.5 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINFLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$1,434.48	\$1,456.55
2318	2501000143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 30x30CM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pieza	\$519.67	\$527.66
03		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 M3 DE CAPACIDAD			
01		PRELIMINARES			
2319	1308000013	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.64	\$20.96
2320	1010000100	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$560.53	\$569.16



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2321	1020000053	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$578.78	\$587.69
	02	ALBAÑILERIA			
2322	1307000013	CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 FABRICADO A MANO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,457.53	\$4,526.12
2323	1307000053	CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,863.13	\$4,937.95
2324	1307000073	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS Y COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBA DE LABORATORIO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$5,089.75	\$5,168.04
2325	1313000013	CIMBRA PARA CIMENTACION EN ZAPATAS ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$415.20	\$421.58
2326	1317000013	CIMBRA EN MUROS HASTA 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE, ARRASTRES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$565.57	\$574.27
2327	1324000153	CHAFLAN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCION TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$129.48	\$131.47
2328	1324000313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 150 MM. (6"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, TERMOFUSIONADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$530.50	\$538.67
2329	1222000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$53.25	\$54.05
2330	1222000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
2331	1323000021	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 3 Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$49.24	\$49.98
2332	1323000031	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$46.38	\$47.10
2333	1324000053	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. (0.00 A 3.00 M DE ALTURA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$328.41	\$333.46
2334	1324000023	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$357.38	\$362.89
	03	ACABADOS			
2335	1324000183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$164.62	\$167.17



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2336	1324000293	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO EN CONCRETO F'c=250 KG/CMS; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$670.10	\$680.41
2337	1324000333	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL DE TANQUES, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 Y ADITIVO INTEGRAL, CON UN ESPESOR DE 2.5 cm INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$282.67	\$287.02
04		ESCALERAS			
2338	2905000530	FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLAS LISAS DE 3/4" DE DIAM. CON ESCALONES A CADA 40 CM. INCLUYE: SOLDADURA, ANCLAS DE APOYO, PINTURA ANTICORROSIVA, ACARREOS FLETES Y MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,317.71	\$1,337.98
05		EQUIPO DE CLORACION			
2339	1152000033	SUMINISTRO, INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION MARCA RAINBOW MODELO 300-29X CON ENTRADA DE AGUA LIMPIA DE 1/2" Y SALIDA DE SOLUCION DE 1/2" INCL.: ACCESORIOS, PARA INSTALARSE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, NO INCLUYE LA CASETA DE PROTECCION. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,822.55	\$7,942.89
2340	1152000043	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% (EN TABLETAS), INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES Y MANIOBRAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$173.05	\$175.70
06		CONEXIONES PIEZAS ESPECIALES			
2341	1129000093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. COPLER REFORZADO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$425.72	\$432.27
2342	1129000363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.29	\$158.68
2343	1129000393	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 102MM (4") X 45 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$706.01	\$716.88
2344	1129000473	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$143.74	\$145.95
2345	1129000583	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TEE REFORZADA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$173.90	\$176.57
2346	1129000923	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 102MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,263.82	\$1,283.26
2347	1129001163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$833.55	\$846.37
2348	1129001183	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 75MM (3") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,641.55	\$1,666.80
2349	1129001193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 102MM (4") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$1,819.32	\$1,847.31
2350	2044001553	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$137.10	\$139.21
2351	2044001613	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.49	\$16.75
2352	1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
2353	1141000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,870.20	\$11,037.44
2354	1141000083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 100 MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,438.25	\$17,706.52



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
	04	RED DE DISTRIBUCIÓN			
	01	PRELIMINARES			
2355	1308000023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$17.50	\$17.77
2356	1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$480.45	\$487.85
2357	1011000170	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$535.86	\$544.11
2358	1020000010	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$384.35	\$390.27
2359	1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$251.29	\$255.14
	02	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES			
2360	1121000113	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$191.52	\$194.47
2361	2044000573	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 90G. DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27.92	\$28.33
2362	2044000893	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: COPLE DE REPARACION DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$140.13	\$142.28
2363	1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
	05	LINEA DE CONDUCCION			
	01	PRELIMINARES			
2364	1308000023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$17.50	\$17.77
2365	1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$480.45	\$487.85
2366	1011000170	EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$535.86	\$544.11
2367	1020000010	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$384.35	\$390.27
2368	1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$251.29	\$255.14
	02	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES			
2369	1121000063	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$87.07	\$88.40
2370	2044000763	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: CODO DE 22G. DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$80.92	\$82.16
2371	2044001533	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.49	\$16.75



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2372	1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
2373	1129000263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2" X1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.38	\$104.95
2374	1129000583	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS.TEE REFORZADA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$173.90	\$176.57
2375	1129001113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$191.72	\$194.67
2376	1141000013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM W.O.G 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS SOLDADOS MARCA URREA Fig. 83, FIG. 783, (SOLDABLE O ROSCABLE) INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$591.88	\$600.97
2377	1144000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,984.71	\$2,015.25
2378	2044001613	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR CAMPANA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.49	\$16.75
2379	2044001533	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.: ADAPTADOR ESPIGA DE 50 MM. (2") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16.49	\$16.75
2380	1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
2381	1410000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JAULA DE 1.00 X 1.00 X 2.00 METROS DE MALLA CICLON 55 X55 MM CAL. 10.5, INCLUYE: 4 POSTE DE LINEA DE 48 MM. CALIBRE 16 DE ESQUINEROS DE 3.00 MTS. DE ALTURA TOTAL, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS FIJADA A POSTE ESQUINEROS, PUERTA DE 1.00 X 2.00 MTS., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCA Y TORNILLO, INSTALACION, SUPERVISION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,830.84	\$6,935.94
2382	1112000013	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON TAPA DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10Cm. ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958). CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 25 A 50 MM. DE DIAM. TIPO 1 (0.70x0.70 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Caja	\$7,989.51	\$8,112.42
06		TOMAS DOMICILIARIAS			
01		PRELIMINARES			
2383	1308000023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$17.50	\$17.77
2384	1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$480.45	\$487.85
2385	1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$251.29	\$255.14
02		MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS			
2386	1152000053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL INCLUYE: SUJETADOR PVC, 1.2M NIPLE FoGo, COPLER REFORZ FoGo LLAVE DE NARIZ DE TODO LAS PIEZAS DE 13mm DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Toma	\$985.12	\$1,000.27
2387	1152000055	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO "ALKITEC" DE 13 MM. DE DIAMETRO, Tubería multicapa PE-AL-PE azul, 200 PSI @ 23°C; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$78.93	\$80.15



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL	
	2388	2044002203	SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA DE: 100x13mm 4"x1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.08	\$177.77
	2389	1152000056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR MACHO 3GXPA DE 13MM (1/2") DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$155.74	\$158.12
	2390	1117000013	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA PARA PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE 38MM A 100 MM. (1 1/2" A 4") DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACION DEL LUBRICANTE Y ANILLOS DE HULE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. BAJADA DE MATERIAL, EQUIPO PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.96	\$126.89
	2391	1152000058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE INSERCIÓN DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$404.04	\$410.25
	2392	1152000057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMBRA 3GXPA DE 13MM (1/2") DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$132.67	\$134.69
	2393	1307000013	CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 FABRICADO A MANO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,457.53	\$4,526.12
	07	ACARREOS				
	2394	3008000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILOMETRO PAVIMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$283.26	\$287.63
	08	TREN DE DESCARGA				
	01	PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go. Y VALVULAS				
	2395	1129000263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2" X1/2" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.38	\$104.95
	2396	1129000265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS: REDUCCION BUSHING DE 2"x1" DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$103.38	\$104.95
	2397	1129000363	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 51MM (2") X 45 GRADOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.29	\$158.68
	2398	1129000443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CODO REFORZADO DE 25MM (1") X 90 GRADOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$85.79	\$87.11
	2399	1129000583	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS.TEE REFORZADA DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$173.90	\$176.57
	2400	1129000893	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$278.91	\$283.21
	2401	1129000983	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. CRUZ REFORZADA DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$295.97	\$300.52
	2402	1129001113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$191.72	\$194.67
	2403	1129001133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. 25MM (1") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$375.72	\$381.50
	2404	1129001163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES Y PRUEBAS. NIPLE DE Fo.Go. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	\$833.55	\$846.37
	2405	1156000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$979.24	\$994.31
	2406	1156000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,460.26	\$3,513.50



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2407	1156000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51MM, W.O.G. 125LBS, GAS 200LBS CABEZA ROSCADA, CUÑA SOLIDA, CIERRE DE BRONCE A BRONCE Y EXTREMOS (ROSCADOS O SOLDADOS) MARCA URREA Fig. 22, Fig. 722. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA CON TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,447.05	\$2,484.69
2408	1142000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE ROSCABLE DE 125 LBS. DE 13 MM. (1/2") DE DIAM. INCL.: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI CO MO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,364.37	\$2,400.75
2409	1150000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIE TE DE 125 LBS. DE 25 MM. (1") DE DIAM. INCL.: LIM PIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA; ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,802.34	\$15,030.07
2410	1127000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE Fo. Fo., EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA). VALVULA CHECK, SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 51MM (2") DE DIAM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,642.98	\$5,729.81
2411	1152000013	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO, CARATULA DE 3" o 4" CON RANGO DE 0.00 A 7.00 kg/cm2; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,598.54	\$1,623.14
02		ATRAQUES			
2412	1308000013	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	\$20.64	\$20.96
2413	1010000100	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACEO O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$560.53	\$569.16
2414	1020000023	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$251.29	\$255.14
2415	1307000023	CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 FABRICADO CON MAQUINA REVOLVEDORA EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") EL BANCO DE AGREGADOS DEBERA SER APROBADO POR LA COMISION DE CAMINOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	\$4,856.15	\$4,930.85
2416	1222000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Kg	\$53.25	\$54.05
2417	1313000013	CIMBRA PARA CIMENTACION EN ZAPATAS ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	\$415.20	\$421.58
09		EQUIPO DE BOMBEO			
2418	1806000100	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK DE 0.5 HP, PARA UN GASTO DE 0.3 LPS, MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 1/2 HP 3F/460V, 20 MTS, DE CABLE SUBMARINO ALTAMIRA 3X12, KIT DE EMPATE, PUMTEC PROTECC. MOT	Lote	\$112,423.54	\$114,153.14
2419	1806000110	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12 MTS, INCLUYE: EMPATE DE MOTOR, COLOCACION DE COLUMNA DE BOMBEO Y TODO LO NECESARIO HASTA FINALIZAR SU INSTALACION	Lote	\$59,594.27	\$60,511.12
2420	3602000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA DE 1 HP, 220V, 60 HZ, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTEGRADO, TOTALMENTE ALAMBRADO, ESTACION DE BOTONES ARRANCAR-PARAR, MARCA SIEMENS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA BAJA TENSION, CON DESARROLLO MAXIMO DE 30 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,022.59	\$4,084.47
35		POZO PROFUNDO			
01		ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO			



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2421	POZO-CINT-010	ESTUDIO GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO MEDIANTE METODOSD ELECTRICOS Y/O GALVANICOS DE ANCLAJE EN SU MODALIDAD DE SONDEO ELECTRICO VERTICAL (SEV's), TOMANDO EN CUENTA DE 3 A 4 SITIOS PARA DETERMINAR EL PUNTO OPTIMO DE PERFORACION Y PROFUNDIDAD ESTIMADA DE UN POZO PROFUNDO, INCLUYE: ENTREGA DE ESTUDIO IMPRESO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$61,998.77	\$62,952.61
	02	ETAPA EXPLORATORIA			
2422	POZO-CINT-020	MOVIMIENTO, TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACION DEL EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTATORIA, INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS	Lote	\$28,550.04	\$28,989.27
2423	POZO-CINT-030	EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODO	Lote	\$11,941.60	\$12,125.33
2424	POZO-CINT-040	LODOS DE PERFORACION TIPO BENTONICO	m3	\$1,228.01	\$1,246.89
	03	ETAPA DE TERMINACIÓN			
2425	POZO-CINT-050	PERFORACION DE POZO EN 12" DE DIAM. EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	m	\$3,695.34	\$3,752.18
2426	POZO-CINT-060	CORRIDA DE REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD POTENCIAL NATURAL	Lote	\$32,448.58	\$32,947.81
2427	POZO-CINT-070	AMPLIACION Y PERFORACION DE 12" A 28" DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 .00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	m	\$5,194.78	\$5,274.70
2428	POZO-CINT-080	AMPLIACION Y PERFORACION DE 12" A 19" DE DIAMETRO DE 0.00 A 100 .00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	m	\$3,738.66	\$3,796.17
2429	POZO-CINT-090	COLOCACION Y CIMENTACION DE TUBO DE CONTRAADEME DE 24" DE DIAM.	m	\$1,207.37	\$1,225.94
2430	POZO-CINT-110	OPERACIONES DE SIFONEO PARA LA LIMPIEZA Y COMUNICACIÓN DEL ACUFERO CON EL INTERIOR DEL POZO.	Hora	\$962.44	\$977.26
2431	POZO-CINT-120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS	Litro	\$65.46	\$66.46
2432	POZO-CINT-130	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO LISO DE 20" DE DIAMETRO POR 1/4 DE ESPESOR ASTM A-53 GRADO B	m	\$7,141.37	\$7,251.25
2433	POZO-CINT-140	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO LISO DE 10" DE DIAMETRO POR 1/4 DE ESPESOR ASTM A-53 GRADO B	m	\$1,631.79	\$1,656.88
2434	POZO-CINT-150	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO TIPO CANASTILLA DE 10" DE DIAMETRO POR 1/4" DE ESPESOR.	m	\$3,591.89	\$3,647.15
2435	POZO-CINT-160	COLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 10" DE DIAMETRO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO.	m	\$687.07	\$697.63
2436	POZO-CINT-170	PRUEBA DE BOMBEO Y AFORO DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO DE 4" DE DIAMETRO.	Lote	\$52,866.15	\$53,679.48
2437	POZO-CINT-180	ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA INCLUYE LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES PARA SU TRATADO	ESTUDIO	\$5,367.21	\$5,449.79
2438	POZO-CINT-100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA CUARCIFERA ESPECIAL PARA FILTRO DE POZO PROFUNDO.	m3	\$2,067.52	\$2,099.32
2439	POZO-CINT-190	OPERACIONES DE PISTONEO MECANICO PARA EL MEJOR ACOMODO DE LA GRAVA DE FILTRO PARA POZO TIPO PROFUNDO	Hora	\$741.35	\$752.75
	04	GESTORÍA			
2440	POZO-CINT-200	RECOPILACION, ARMADO Y TRAMITE DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA OBTENCION DE PERMISO DE PERFORACION Y TITULO DE CONCESION ANTE LA CONAGUA, INCLUYE: ENTREGA DE TITULO IMPRESO Y TRAMITES ANTE LA SEMARNAT.	Lote	\$52,267.27	\$53,071.39
	05	EQUIPO DE BOMBEO			
2441	POZO-CINT-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 7.5 HP, DESCARGA 4" , MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5 HP. 3F/460 V, ARRANCADOR 12 - 18 AMP. 10 H.P. 3F 440 V, CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12, KIT PARA EMPATE, 48.00 M. DE TUBO P/COLUMNNA ADEM 2 "/250M PROF, KIT ADAPTADORES PARA TUBO, JUEGO DE ARNES PARA TUBO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	Pieza	\$116,266.52	\$118,055.24
	06	TRABAJOS PRELIMINARES			
2442	POZO-CINT-220	REUBICACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 15 A 25 KVA, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE FIJACION, CONEXION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$8,304.98	\$8,432.75



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
DE FIGUEROA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2443	PU-NICHO010	CONSTRUCCION DE NICH0 ELECTRICO DE 2.50 METROS DE ALTO (INCLUIDA CIMENTACIÓN) X 1.00 METROS DE ANCHO; ESTRUCTURADO CON: PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2. DE 6 CMS. DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ARMADA CON VARILLA No. 3 A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 20 X 15 CMS. Y CASTILLOS DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS CON VARILLA No. 2 A CADA 15 CMS., LOSAS Y MURETES PARA NICH0, ARMADAS CON ACERO No. 3 A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABICON DE 10 X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12 CON APLANADO ESPONJEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, EMBOQUILLADO, PINTURA VINILICA, VARILLA COPPER-WELLD, PUERTA PARA NICH0 DE 0.72 X 0.84 MTS. CON 2 HOJAS ABATIBLES CON MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y MALLA CICLON CAL. 12.5, 4.0 BISAGRAS, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, SOLDADURA, ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,782.38	\$10,948.27
07 INSTALACION BAJA TENSION					
2444	POZO-CINT-230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA BASE DE MEDICION AL INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE; CABLE THW LS CAL 2, TUBO LICUATITE, CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$12,068.82	\$12,254.50
2445	POZO-CINT-240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION 7-200 AMPERES, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, TAQUETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$3,526.12	\$3,580.37
2446	POZO-CINT-250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS CAL 6, MARCA; CONDUMEX, INDIANA, CONDULAC, LATINCASA, VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, TENDIDO, CONEXIONES , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m	\$89.80	\$91.19
2447	POZO-CINT-260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.G.G. DE 1 1/4" (32 MM) INCLUYE: MATERIALES, TENDIDO, CONEXIONES , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m	\$166.66	\$169.23
2448	POZO-CINT-270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT P.G.G. DE 1 1/4" (32 MM) INCLUYE: MATERIALES, TENDIDO, CONEXIONES , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$184.07	\$186.89
2449	POZO-CINT-280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 X 30 AMPERES, TIPO HDL26030 MCA SQUARE D CON GABINETE H150FMX INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, CONEXIÓN, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$4,028.02	\$4,089.99
2450	POZO-CINT-290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA EN EQUIPO DE MEDICION, INCLUYE: TUBO CONDUIT PARED DELGADO DE 13 MM, CABLE CAL 8 VERDE, CONECTOR PARA TUBO, VARILLA COPERWELD DE 1.50 X 5/8", CONECTOR PARA VARILLA INCLUYE; CABLE THW LS CAL 1/0, TUBO LICUATITE, CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$3,172.53	\$3,221.35
08 TRAMITES Y ACOMETIDAS					
2451	POZO-CINT-300	PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE PARA CONTRATACION DEL SERVICIO EN LA AGENCIA COMERCIAL DE LA ZONA.	Lote	\$12,793.51	\$12,990.34
2452	POZO-CINT-310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICH0 DE MEDICION A BASE DE TABICON CON LAS MEDIDAS QUE NORMA LA CFE INCLUYE APLANADO, VENTANA DE ALUMINIO CON MIRILLA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,483.54	\$13,690.96
2453	POZO-CINT-320	TRAMITES ANTE C.F.E. PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA; INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE COORDENADAS Y REPORTE SEGUN FORMATO SEMARNAT, ELABORACION DE PLANO PROYECTO, RESUMEN EJECUTIVO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, SOLICITUD DE FACTIBILIDAD, BASES DE PROYECTO, CONVENIO DE CONSTRUCCION, PAGO DEL RESOLUTIVO, INTEGRACION DE AVISOS DE PRUEBA EN SIGLA 03, PLANOS DEFINITIVOS EN AUTOCAD Y DEPRORED, FACTURA NOTARIADA, FIANZA POR VICIOS OCULTOS, PAGO DE LIBRANZA POR INTERCONEXION, ENTREGA ADMINISTRATIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMITE	\$83,829.22	\$85,118.90
09 TRANSFORMADORES					
2454	POZO-CINT-330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA, AUTOPROTEGIDO EN M.T. Y B.T., 2 BOQUILLAS, SISTEMA DE RED 2F, 13200/440-2254V, NORMA "K". INSTALADO A CUALQUIER NIVEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE C.F.E.; INCLUYE: ESLABONES FUSIBLE, ACARREOS EN CUAQUIER TIPO DE TERRENO, MANIOBRAS DE COLOCACION CON GRUA HIDRAULICA O A MANO CON EQUIPO TIRFOR, PRUEBAS DE OPERACION Y DE VALORES DE PARAMETROS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$62,263.65	\$63,221.56
2455	POZO-CINT-340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION, MONTAJE Y PUESTA A TIERRA 2CCF PARA UN ENTRONQUE; ARMADO A CUALQUIER NIVEL SEGUN ESPECIFICACIONES C.F.E.; INCLUYE: CORTACIRCUITOS FUSIBLE, HERRAJES, CONECTORES A COMPRESION, CONECTORES PARA LINEA VIVA, CONECTORES VCT-74, ESTRIBOS, PUENTES DE ALAMBRE DE COBRE No. 4, ELEMENTOS PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$6,928.04	\$7,034.62



¡Sigamos Transformando!
CINTALAPA
 DE FIGUEROA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



Lugar: CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

Fecha: 04/02/2025

TABULADOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2025

Región	Código	Concepto	Unidad	ZONA URBANA	ZONA RURAL
2456	POZO-CINT-350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION, MONTAJE Y PUESTA A TIERRA 1TR2B-2CCF10 PARA UN TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 2 BOQUILLAS; ARMADO A CUALQUIER NIVEL SEGUN ESPECIFICACIONES C.F.E.; INCLUYE: CORTACIRCUITOS FUSIBLE, HERRAJES, CONECTORES A COMPRESION, CONECTORES PARA LINEA VIVA, CONECTORES VCT-74, ESTRIBOS, PUENTES DE ALAMBRE DE COBRE No. 4, ELEMENTOS PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$14,243.13	\$14,462.24
2457	POZO-CINT-360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA ANTIFAUNA PARA DISPOSITIVO 1CCF; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,822.76	\$2,866.18
2458	POZO-CINT-370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR ANTIFAUNA PARA BOQUILLA DE TRANSFORMADOR (UNA POR FASE) ; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$997.41	\$1,012.75
10		ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION			
2459	POZO-CINT-380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30 EN LÍNEA PRIMARIA, ARMADO A CUALQUIER NIVEL SEGÚN ESPECIFICACIONES VIGENTES DE C.F.E., CON AISLAMIENTO CLASE 15 KV, INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, PREFORMADOS, CONECTORES, ACARREO DE MATERIALES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$9,928.85	\$10,081.61
11		CONDUCTORES			
2460	POZO-CINT-390	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE PARA LINEA MEDIA TENSION AAC CAL. 3/0 (3F-3H)Y (2F-2H) INCLUYE: BRECHA DE GUIA, ACARREO Y TENDIDO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INSTALACION, TENSIONADO, CATENARIA, DETALLADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE ESFUERZO DE RUPTURA POR TENSION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	Kg	\$161.69	\$164.16
12		DISPOSITIVOS DE PROTECCION			
2461	POZO-CINT-400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 3K, PARA TRANSFORMADOR, ELABORADO A CUALQUIER NIVEL SEGÚN ESPECIFICACIONES VIGENTES DE C.F.E., INCLUYE: VARILLAS COPPERWELD, ALAMBRE DE COBRE, CARGAS CADWELL, ACARREO DE MATERIALES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EXCAVACION EN TODO TIPO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$3,190.21	\$3,239.30
2462	POZO-CINT-410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR GENERAL DEL TRANSFORMADOR A BASE DE MEDICION INCLUYE; CABLE NEUTRANEL CAL 1/0, CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, MUFA SECA DE 51 MM, TUBO PGG DE 51 MM, COPLE BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	\$15,286.75	\$15,521.93